

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: č.82 Oprava propustků km 27,220 v úseku trati Rovensko pod Troskami - Turnov
Objekt: Propustek v km 27,220
Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: Turnov

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1		119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem	m	12,000		
výkopy + Kl							
2	001	590402010	Výřezání křovin porost řídící 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	400,000		
3	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	400,000		
4	044	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojné s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	72,903		
					6,421		
					49,474		
					12,048		
					4,960		
A1					72,903		
5	045	122202508	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojné s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za zřízení při rekonstrukcích	m3	72,903		
					72,903		
6	056	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,903		
A3					84,903		
7	057	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 122,575		
					2 122,575		
8	058	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	84,903		
A3					84,903		
9		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	84,903		
A3					84,903		
10		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	80,000		
4*10*2					80,000		
11	064	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000		
4*10*2					80,000		
2 Zakládání							
12	076	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	9,005		
					5,333		
					3,240		
					0,432		
B1					9,005		
13	077	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	13,401		
B2					13,401		
14	078	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,401		
B2					13,401		
15	081	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,216		
2*9*2*0,006					0,216		
99 Přesun hmot a manipulace se suti							
16	292	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	9,672		
r1*2,6					9,672		
17	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	169,806		
A3*2					169,806		
18	294	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	46,800		
K1*2,6					46,800		
19	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	56,472		
D1					56,472		
20	283	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 411,800		
D1*25					1 411,800		
21	285	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	56,472		
D1					56,472		
22	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	190,838		
4 Vodorovné konstrukce							
23	111	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	12,400		
((2,2*0,5)+(2,2*0,5)+(2*1)+(2*1))*2					12,400		
24	115	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	46,117		
(49,474) - (0,38*8,635)					46,117		
25	109	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líců s vyklínováním spár a dutin úloky z kamene	m3	3,000		
3					3,000		
26	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	12,400		
((2,2*0,5)+(2,2*0,5)+(2*1)+(2*1))*2					12,400		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
27		624631223	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně penetrace	m	7,536		
7,536					7,536		
m Práce a dodávky M							
28	361	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	60,000		

29	357	HZS0000002	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	77,000		
			7*11		77,000		
30	359	HZS0000004	Přívěsný vozík	Sh	77,000		
			7*11		77,000		
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
31		460010021R	Vytýčení a měření trasy vedení podzemního v obvodu železnice	m	12,000		
OST Ostatní							
32		9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	50,940		
Měrnou jednotkou je t přepraveného materiálu.							
18*2,83					50,940		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
33	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
34	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
35	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
36	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce							
37	381	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		
38	373	013244001	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	1,000		
39		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
D4 Materiály							
40		55314412	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2,0mm	m	9,790		
9,64532019704433 * 1,015					9,790		

Celkem

1307474,87

dne 19.8.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1945745

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84b0728f-cea5-4813-9013-51bc286144d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2021 13:42:00



322a0a72-799e-4ea6-be5a-48cfa55bc994