

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZH-6_09_21
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824
Místo: PZS v km 68,708
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219
Datum: 19. 8. 2021
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			1 026 369,65
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 026 369,65	215 537,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 241 907,28
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZH-6_09_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: PZS v km 68,708

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

1 026 369,65

1 241 907,28

09	Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708			ING
PS_001	Zab. Zař. - v rámci RD	417 919,90	505 683,08	Soupis
PS_0011	Zab. Zař. - nad rámec RD	152 801,40	184 889,69	Soupis
PS_002	Zemní práce - v rámci RD	282 032,00	341 258,72	Soupis
PS_0021	Zemní práce - nad rámec RD	36 986,00	44 753,06	Soupis
PS_100	VON v rámci RD	19 033,00	23 029,93	Soupis
PS_101	VON nad rámec RD	117 597,35	142 292,79	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD

KSO:

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PZS HP2 PZS v k 68,708

0,00

1	M	7590541409	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500/EY	kus	15,000		0,00	
2	K	7496656010	Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah - usazení, případné zašroubování do podlahy	kus	1,000		0,00	
3	M	7596200004	Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,00	
4	M	5963125000	Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12	kus	9,000		0,00	
5	K	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	80,000		0,00	
6	K	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	20,000		0,00	
7	M	7593100910	Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů	kus	2,000		0,00	
8	K	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	12,000		0,00	
9	M	7590521454	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 3 P 1,0 D	m	40,000		0,00	
10	K	7592905020	Montáž bloku baterie niklotadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	2,000		0,00	
11	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	2,000		0,00	
12	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	
13	M	7592810900	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejně trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet	1,000		0,00	
14	K	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení	kus	1,000		0,00	
15	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
16	K	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	
17	M	7593310870	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 17 polí inov. (HM0404215990306)	kus	1,000		0,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
18	M	7494003052	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA <i>Poznámka k položce: □ CBI 4C-2</i>	kus	6,000		0,00	
19	M	7494003312	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA <i>Poznámka k položce: □ LTN- 0,5C2</i>	kus	1,000		0,00	
20	M	7492500880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žž (CYA)	m	20,000		0,00	
21	M	7590190030	Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus	1,000		0,00	
22	M	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 základní sestava (CV930025028)	kus	4,000		0,00	
23	M	7593100900	Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný <i>Poznámka k položce: □ konvertor BKE 24V</i>	kus	1,000		0,00	
D OST			Ostatní				0,00	
24	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	1,000		0,00	
25	K	7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	
26	K	7590555166	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	4,000		0,00	
27	K	7590555170	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	
28	K	7590555174	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	
29	K	7590555192	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	
30	K	7590555200	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_0011 - Zab. Zař. - nad rámec RD

KSO:

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_0011 - Zab. Zař. - nad rámec RD

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

1	M	7491208040	Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné 105x300 EZ	m	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	M	7593311070	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 24-dílná (CV721225084)	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
3	M	7494004942	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Napěťové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro BC160	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> SV-LT-X060					
4	M	7494004934	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Pomocné spínače 1x CO, AC/DC 60 - 250 V, např. pro BC160	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> PS-LT1100					
5	M	7494005296	Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné spínače 2x NC, AC/DC 60 - 500 V, např. pro BH630/BD250	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> PS-LT 0200					
6	M	7494003580	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN-UC-6C2					
7	M	7494003322	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
8	M	7494003122	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN-6B1					
9	M	7494003124	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN-10B1					
10	M	7494003160	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN-10C1					
11	M	7494003594	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN-UC-32C2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	M	7494003586	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, lcn 10 kA	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ LTN UC-13C2					
13	M	7494004440	Modulární přístroje Spinací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí a výpadku fáze, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ MMR-U3					
14	M	7492501300	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 žz (CYA)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
15	M	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 černý (CYA)	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
16	M	7492500900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 1,5 černý (CYA)	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
17	M	7494003584	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, lcn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ LTN-UC-10C2					
18	M	7494003050	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, lcn 6 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ QFI 2C-2					
19	M	7590541174	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 85/22-1000/S(S5)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ spojka 16p					
20	M	7590541164	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 44/12-1000/S(S10)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ spojka 3p					
21	M	7590541139	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 115/30-1000/S(S5)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ spojka 30p					
22	M	7590541169	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 55/18-1000/S(S10)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ spojka 7p					
23	M	7593310580	Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm (CV726459001)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
24	M	5955101014	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/8	t	3,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		Součet		3,600			
25	M	7593320159	Prvky Rezistor regulační 430hm (CV719109008)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ R47 Ω					
26	M	7494008220	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 0,5A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
27	M	7494010458	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSP 4 řadová pojistková	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
28	M	7494004636	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Světelná návěstí Ue AC/DC 24 V, barva červená, např. pro MSP, MTX, MKA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
29	M	7494004638	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Světelná návěstí Ue AC/DC 24 V, barva žlutá, např. pro MSP, MTX, MKA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
30	M	7596001640	Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. měnič DC-DC 48V/24V	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	P		Poznámka k položce: □ DC/DC BKE-SS-150-240/DIN 4kV 18-48VDC/24VDC/5,0A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
31	M	7494003824	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 4-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
32	M	7494003406	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, I _{cn} 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P Poznámka k položce: □
LTN-UC-1C3

D PZS HP2 PZS v k 68,708 0,00

33	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
34	M	7590520609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 5 x 4 x 0,8	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
35	M	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
36	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
37	K	7590125057	Montáž skříně společně přístrojové pro přejezdy - usazení skříně a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytok	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
38	M	5955101015	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/22	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
39	M	7492500810	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10 rudý (CYA)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
40	M	7492500830	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10 tm.modrý (CYA)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
41	M	7492501270	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 rudý (CYA)	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
42	M	7492501290	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 tm.modrý (CYA)	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
43	M	7492502020	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
44	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoblaštovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
45	K	7590525544	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoblaštovém celoplastovém kabelu do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
46	K	7590555204	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
47	M	7590521459	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
48	M	7590521469	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D	m	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
49	M	7590521474	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 12 P 1,0 D	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
50	M	7590521489	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 30 P 1,0 D	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
51	M	7494000004	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

VV	AC rozvaděč	
VV	1	1,000
VV	DC rozvaděč	
VV	1	1,000
VV	Součet	2,000

D OST Ostatní 0,00

52	K	7590135020	Montáž pojistkového rozvaděče nástěnného (BRD) 1 okružového - připevnění rozvaděče na špalíky nebo hmoždinky, připojení rozvod. vedení k pojistkovým spodkům, nasazení pojistkových vložek	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
----	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce: □
montáž SS a ST rozvaděčů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
53	K	7590555172	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_002 - Zemní práce - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_002 - Zemní práce - v rámci RD

Místo:

PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
1	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	450,000		0,00	
2	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnický odborný	hod	30,000		0,00	
3	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	4,000		0,00	
4	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	4,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_0021 - Zemní práce - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_0021 - Zemní práce - nad rámec RD

Místo:

PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161172

2	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431282

3	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122311101

D 2 Zakládání

0,00

4	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	2,950		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291111111

VV	pod panely				
VV	(2*0,5*0,15)*9			1,350	
VV	parkovací pásy				
VV	(4*0,5*0,15)*2			0,600	
VV	přístupová cesta				
VV	1			1,000	
VV	Součet			2,950	

D PZS HP2 hodinové zúčtovací sazby

0,00

5	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	36,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2232

VV	AC rozvaděč				
VV	18			18,000	
VV	DC rozvaděč				
VV	18			18,000	
VV	Součet			36,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO:

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

Místo:

PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
1	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	8,000		0,00	
2	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskladky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,000		0,00	
3	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadu. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	2,000		0,00	
4	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_101 - VON nad rámeček RD

KSO:

Místo: PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

09 - Oprava technologie a dokumentace PZS v km 68,708

Soupis:

PS_101 - VON nad rámec RD

Místo:

PZS v km 68,708, trati Týniště n. O. - Meziměstí

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
1	K 023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,086			0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	K 023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele.	%	0,030			0,00	Sborník UOŽI 01 2021
3	K 023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	%	0,010			0,00	Sborník UOŽI 01 2021
4	K 024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,022			0,00	Sborník UOŽI 01 2021
5	K 031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,039			0,00	Sborník UOŽI 01 2021
6	K 023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.	%	0,030			0,00	Sborník UOŽI 01 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1945738

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e84b8ad-adc3-4f90-8857-b89e0ff35943

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2021 13:37:01



871ed14c-9296-47e4-b85d-2ff3feed98fa