

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2021-112

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I  
Číslo účtu: 404881 / 0710  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických:  
Vedoucí PS 0711 Opava: Vladimír Míček, tel. [REDACTED]  
OdP Brno: Miroslav Mikulík, tel: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. REBYD MV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23538

Sídlo: Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice  
IČ: 25871838  
DIČ: CZ25871838  
Bankovní spojení: ČSOB Opava  
Číslo účtu: 175640449/0300  
Zastoupená: Rostislav Vítek jednatel

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
Fax: ...  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: q9mws9s  
Adresa pro doručování: Košetická 185, Velké Heraltice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy více objektů Jaselská kasárna Opava**“ zadané ve výběrovém řízení elektronického tržiště NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Jedná se o provedení oprav na budovách č.1, 3, 6, 7, 8, 11, 18, 22, oplocení, mycího můstku a komunikace z důvodu opotřebení běžným užíváním a nevyhovujícího technického stavu.

### Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy více objektů Jaselská kasárna Opava**“.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy více objektů Jaselská kasárna Opava“, pod systémovým číslem NEN : N006/21/V00013236.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je

- objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2 927 277,- Kč bez DPH**

(slovy: **Dvamilionydevětsetdvacetsedmtisícdvěstěsedmdesát korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **614 728,17 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 542 005,17 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

- Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žadat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. *Pracovní doba v pracovní dny: Po-Pá od 07:00 – do 15:00 hodin, mimo tuto dobu je nutno provést dohovor s velitelem objektu.*
- 4.8. Místem plnění jsou Jaselská kasárna Opava, Jaselská 2, 746 01 Opava b.č. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 18 a 22, oplocení, mycí můstek, komunikace.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

- 5.4.** Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního

(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
  - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečností mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu **Provozní středisko 0711 Opava, Jaselská 2, 746 01 Opava.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.



## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

## Článek 10

### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## Článek 11

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to

- za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána

- příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatel k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatel v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatel od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatel se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitel se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitel;
  - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatel, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
  - d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatel zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatel;

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně original tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky-výkaz výměr - počet listů: 11

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Rostislav Vítek  
jednatel

podpis a název zhotovitele

**Rostis  
lav  
Vítek** Digitálně  
podepsal  
Rostislav Vítek  
Datum:  
2021.08.24  
11:22:02  
+02'00'



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy více objektů Jaselská kasárna Opava"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	<b>Budova č.1</b>				
	<b>Bourání, demontáže</b>				
1.	Dveře 2-křídlové kovové s nadsvětlíkem vč. rámu o rozměru 1450/2750 mm	ks	4,00		
2.	Dveře 2-křídlové kovové s nadsvětlíkem vč. rámu o rozměru 1650/2900 mm	ks	1,00		
3.	Vybourání zárubně ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00		
4.	Odsekání keramického obkladu stěn schodiště v. 1600 mm	m2	174,00		
5.	Vybourání dlažby keramické - podesty	m2	42,00		
6.	Demontáž + zpětná montáž madlo schodišťové dřev.dl.2,5 m	ks	16,00		
7.	Vybourání betonové mazaniny tl.50 mm	m2	26,50		
8.	Vybourání luxfer - okenní otvory do 2 m2	m2	7,50		
9.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m	soub	1,00		
	<b>Dodávka a montáž</b>				
10.	Dveře 2-křídlové hliníkové s nadsvětlíkem vč. rámu o rozměru 1450/2750 mm - z 2/3 prosklené, zateplené, vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, barva dle vlastního výběru - nutno zaměřit	ks	4,00		
11.	Dveře 2-křídlové hliníkové s nadsvětlíkem vč. rámu o rozměru 1650/2900 mm - z 2/3 prosklené, zateplené, vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, barva dle vlastního výběru - nutno zaměřit	ks	1,00		
12.	Oprava ostění po výměně dveří	soub	5,00		
13.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00		
14.	Oprava VC omítek stěn	m2	304,00		
15.	Sokl lepením - vnitřní, keramický, slinutý, v. 100 mm, barva dle vlastního výběru	m	167,00		
16.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	42,00		
17.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo - podesty	m2	42,00		
18.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, typ, rozměr a barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	42,00		
19.	Oprava hran schodišťových teraco stupňů opravnou hmotou - dl.2000 mm, hrana 50/50 mm	ks	9,00		
20.	Fotoluminiscenční značení hran schodů - 1. a poslední schod	ks	24,00		
21.	Betonová mazanina tl.50 mm	m2	26,50		
22.	Luxfer - okenní otvory do 2 m2	m2	7,50		
23.	Zazdivky malých otvorů do 0,06 m2	ks	8,00		
	<b>Truhlářské práce</b>				
	<b>Demontáže</b>				
24.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00		
	<b>Dodávka a montáž</b>				
25.	Polstrování dveří 900/1970 mm 1-stranné	ks	2,00		
26.	Lišta krycí na 2-kř.dveře 40/15 mm dl.2 m	ks	1,00		
27.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	10,00		
	<b>Podlahové krytiny</b>				
	<b>Demontáže</b>				
28.	Podlahová dřevotřísková deska tl.22 mm	m2	75,50		
29.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty	m2	80,50		
	<b>Dodávka a montáž</b>				
30.	OSB deska 3/N pero drážka tl.22 mm	m2	75,50		
31.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	80,50		

32.	Podložka pod pojízdnou židli 1200/2000 mm	ks	5,00
	<b>Malby, nátěry</b>		
33.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3500 mm	m2	2 289,00
34.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	<b>Žaluzie</b>		
	<b>Demontáže</b>		
35.	Demontáž žaluzií horizontálních v rozsahu montáže	soub	1,00
	<b>Dodávka a montáž</b>		
36.	Žaluzie horizont.vnitřní Fe 25 mm, celostínící na okna plastová 600/1200 mm, barva dle vlatního výběru - nutno zaměřit	ks	1,00
37.	Žaluzie horizont.vnitřní Fe 25 mm, celostínící na okna plastová 600/1200 mm, barva dle vlatního výběru - nutno zaměřit	ks	1,00
	<b>Elektroinstalace</b>		
	<b>Demontáže</b>		
38.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	<b>Dodávka a montáž</b>		
39.	Svítilno zářivkové stropní LED MODUS LLL4000RM2KV4ND přisazené - IP20	ks	12,00
	<b>Venkovní schodiště - 5 ks</b>		
	<b>Bourání, demontáže</b>		
40.	Vybourání keramické dlažby	m2	40,50
41.	Vybourání betonových konstrukcí	m3	3,25
	<b>Dodávka a montáž</b>		
42.	Betonové konstrukce schodiště	m3	3,25
43.	Vyrovnání podkladu	m2	40,50
44.	Adhézní můstek	m2	40,50
45.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	40,50
46.	Dlažba keramická - venkovní schodišťová, protiskluzová, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	40,50
47.	Ukončovací lišty schodišťového stupně - kovová hrana	m	104,00
	<b>Budova č.3</b>		
	<b>Dodávka a montáž</b>		
48.	Oprava VC omítek stěn	m2	16,00
	<b>Truhlářské práce</b>		
	<b>Demontáže</b>		
49.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	<b>Dodávka a montáž</b>		
50.	Dveře vnitřní 700/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804, barva dle vlastního výběru	ks	1,00
51.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	1,00
	<b>Podlahové krytiny</b>		
	<b>Demontáže</b>		
52.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty, PVC vč.lišty PVC	m2	65,00
	<b>Dodávka a montáž</b>		
53.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	65,00
54.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	58,00
55.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	7,00
	<b>Malby, nátěry</b>		
56.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3500 mm	m2	121,00
57.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením tónované, výška stropu do 3500 mm	m2	98,00
58.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	<b>Budova č.6</b>		
	<b>Bourání, demontáže</b>		
59.	Bourání příčky z CP tl.100 mm vč.zárubní	m2	7,20
60.	Bourání příčky z CP tl.150 mm vč.zárubní	m2	11,50
61.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	ks	16,00



62.	Otlučení VPC omítek stěn	m2	34,00
63.	Vybourání betonové mazaniny tl.50 mm vč.dlažby	m2	8,10
64.	Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm	m2	28,00
65.	Vysekání + zazdění drážek 50/50 mm ve zdi cihelné	m	5,00
66.	Vysekání + zazdění drážek 100/50 mm ve zdi cihelné	m	6,00
67.	Vysekání + zazdění drážek 100/100 mm ve zdi cihelné	m	8,00
68.	Vysekání + zazdění drážek 150/300 mm ve zdi cihelné	m	2,00
69.	Průrazy pr.50 mm ve zdi cihelné tl.150 mm	ks	2,00
70.	Průrazy 300/300 mm ve zdi cihelné tl.1300 mm	ks	1,00
71.	Vysekání drážek v betonové podlaze 100-200x300 mm - kanalizace	m	6,50
<b>Dodávka a montáž</b>			
71.	Vyzdění příček tl.100 mm - YTONG, cihla	m2	7,20
72.	Vyzdění příček tl.150 mm - YTONG, cihla	m2	11,50
73.	Ocelová zárubeň 700-800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	2,00
74.	Překlad 1200/100 - 150 mm	ks	2,00
75.	Betonová mazanina tl.50 mm	m2	8,10
76.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou)	m2	71,00
77.	Vnitřní VC omítka stěn	m2	34,00
78.	Rohová lišta lepená do tmele	m	24,00
79.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	28,00
80.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - typ, velikost a barva dle výběru objednatele (výměra bez prořezu)	m2	28,00
81.	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	8,10
82.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	8,10
83.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, typ, rozměr a barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	8,10
84.	Izolace proti vodě Aquastop	m2	8,10
85.	Betonáž drážek - podlaha, kanalizace	m3	0,30
<b>Truhlářské práce</b>			
<b>Demontáže</b>			
86.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
87.	Dveře vnitřní 700/1970 mm - Masonite CPL laminát standard, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika - klika - barva dle výběru objednatele	ks	1,00
88.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite CPL laminát standard, plné, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC) - barva dle výběru objednatele	ks	1,00
<b>Malby, nátěry</b>			
89.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm	m2	118,00
90.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
<b>Zdravotechnika</b>			
<b>Demontáže</b>			
91.	Demontáž zdravotnické v rozsahu montáže	soub	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
92.	El.ohříváč vody OKCE 160   Dražice	ks	1,00
93.	Sifon bojlerový	ks	1,00
94.	WC Geberit závěsné komplet	ks	1,00
95.	Pisoár bílý se sifonem JIKA - přívod shora	ks	1,00
96.	Tlakový splachovač SILFRA QK 110 s příslušenstvím	ks	1,00
97.	Umyvadlo pro stoj.baterii 500 mm JIKA	ks	1,00
98.	Sifon umyvadlový	ks	1,00
99.	Sada upevňovacích vrtů pro umyvadlo	ks	1,00
100.	Polosloup pod umyvadlo	ks	1,00
101.	Baterie umyvadlová pák.stoj. např.TITANIA Iris	ks	1,00
102.	Baterie sprchová nástěnná pák.např.TITANIA	ks	1,00
103.	Sprchový set	ks	1,00
104.	Držák sprchy s mýdlenkou např.Novaservis	ks	1,00

105.	Sprchové dveře 900/2000 mm např.RAVAK	ks	1,00
106.	Podlahová vpust' HL 50 s nerez mřížkou	ks	1,00
107.	Pojistný ventil se zp.kl.a zkoušecí pačkou 3/4"	ks	1,00
108.	Kulový ventil 3/4"	ks	1,00
109.	Pračkový ventil	ks	1,00
110.	Rohový ventil 1/2"/3/8"	ks	2,00
111.	Přivětrávací hlavice 40	ks	1,00
112.	Šroubení 3/4"	ks	2,00
113.	Nástěnka 20/1/2"	ks	8,00
114.	Přechod PPR DG 25/3/4"	ks	4,00
115.	Roura PPR 20 PN16 vč.izolace Mirelon	m	20,00
116.	Roura PPR 25 PN16 vč.izolace Mirelon	m	4,00
117.	Roura PPR 32 PN16 vč.izolace Mirelon	m	10,00
118.	T-kus PPR 20/20, 25/25, 32/32	ks	8,00
119.	Koleno PPR 20, 25, 32	ks	29,00
120.	Přechod PPR 25/20, 32/25	ks	4,00
121.	Nátrubek PPR 32	ks	12,00
122.	Přichytky pro potrubí 32	ks	12,00
123.	Roura HT 40	m	8,00
124.	Roura HT 50	m	5,00
125.	Roura HT 110	m	4,00
126.	Odbočka HT 40/40, 50/50	ks	5,00
127.	Odbočka HT 110/50	ks	1,00
128.	Odbočka HT 110/110	ks	2,00
129.	Přechod HT 50/40	ks	2,00
130.	Přechod HT 110/50	ks	1,00
131.	Koleno HT 40, 50	ks	14,00
132.	Koleno HT 110	ks	4,00
133.	Pomocný materiál	soub	1,00
134.	Dopojení odpadu z kondenzačních kotlů	soub	1,00
135.	Dopojení vody pro doplňování ÚT	soub	1,00
136.	Tlaková zkouška vodovodu, vystavení protokolu	soub	1,00
137.	Zásobník na toaletní papír Merida TOP MAXI 26 cm	ks	1,00
138.	Dávkovač tekutého mýdla Merida TOP MINI 400 ml	ks	1,00
139.	Zásobník na papírové ručníky skládané Merida TOP mini	ks	1,00
140.	Zrcadlo 400/600 mm Merida	ks	1,00
	<b>Venkovní kanalizace</b>		
	<b>Bourání, demontáže</b>		
141.	Rozebrání + zpětná montáž dlažeb vozovek plochy do 20 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	8,00
142.	Demontáž + zpětná montáž obruba žulová 1200/250/200 mm	ks	2,00
143.	Demontáž + zpětná montáž obruba žulová 1200/250/200 mm	ks	2,00
144.	Vybourání betonových konstrukcí	m3	0,78
145.	Vybourání otvoru v bet. šachtici 200/200/150 mm	ks	1,00
146.	Výkop rýhy v zemině tř.3-4 - 14x0,6x1,2 m	m3	10,08
	<b>Dodávka a montáž</b>		
147.	Zapískování potrubí ve výkopu vč.dodávky písku	m3	2,94
148.	Kamenivo pod dlažbu vozovek	m3	1,60
149.	Zpětný zásyp výkopu se zhutněním	m3	7,14
150.	Odvoz přebytečné zeminy a betonu vč. uložení na skládce do 10 km	m3	2,94
151.	Provedení terénních úprav vč.osetí travním semenem	m2	10,00
	<b>Instalatérské práce</b>		
152.	Roura KG 125	m	14,00
153.	Koleno KG 125	ks	3,00
154.	Přechod KG 125/110	ks	1,00
155.	Tlaková zkouška potrubí vč.vystavení protokolu	soub	1,00
	<b>ÚT</b>		
	<b>Demontáže</b>		
156.	Demontáž ÚT v rozsahu montáže	soub	1,00
	<b>Dodávka a montáž</b>		
157.	Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/400 vč.příslušenství (konzole, záslepka) RAL bílý	ks	1,00

158.	Termostatický ventil 1/2"	ks	1,00
159.	Termostatická hlavice	ks	1,00
160.	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	1,00
161.	Závitový přechod na Cu 18/1/2"	ks	2,00
162.	Závitový přechod na Cu 18/1"	ks	2,00
163.	Roura Cu 18	m	10,00
164.	Oblouk Cu 18	ks	10,00
165.	Přichytky pro potrubí Cu 18	ks	10,00
166.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění	soub	1,00
167.	Topná zkouška + protokol	soub	1,00
<b>Elektroinstalace</b>			
<b>Demontáže</b>			
168.	Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
169.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	71,00
170.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	25,00
171.	Vodič CY 4 zž	m	12,00
172.	Zásuvka 1-nás. Tango bílá vč.rámečku	ks	2,00
173.	Vypínač Tango č. 6 komplet - bílý	ks	6,00
174.	Krabice KU68, spojovací	ks	8,00
175.	Krabice KO68	ks	1,00
176.	Kapsa KU68, KO68	ks	9,00
177.	Svítilno LED 16 W, 4000k, IP 44	ks	6,00
178.	Časový spínač SMRT	ks	1,00
179.	Ventilátor pr.150 mm - vč.venkovní plast.mřížky, časovače, příslušenství	ks	1,00
180.	Potrubí pr.150 mm	m	1,50
181.	Proudový chránič 1+N 10A/0,03A	ks	2,00
182.	Propojovací lišta jističů	ks	1,00
183.	Odpojení, ukončení + zapojení vodičů - krabice, svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděče	soub	1,00
184.	Přepojení kabeláže stávajícího rozvaděče	soub	1,00
185.	Průraz přes zeď 250x800 mm	ks	1,00
186.	Vysekání drážek 30/30 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	80,00
187.	Pomocný materiál	soub	1,00
188.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
<b>Budova č.7</b>			
<b>Zámečnické práce</b>			
<b>Demontáže</b>			
189.	Demontáž zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
190.	Zastřešení vstupu o rozměru 6500/2000 mm, v.2,9 m - kovové konstrukce žárový pozink	soub	1,00
	stojiny - trubka kovová pr.80 mm - 6 ks, montáž betonováním do dlažky a zeminy		
	zastřešení - nosná konstrukce např.Jekl, střešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25		
	okapnička dl.6500 mm, svod 2900 mm		
<b>Budova č.8</b>			
<b>Bourání, demontáže</b>			
191.	Vybourání zárubně ocel. 900/200/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
192.	Odsekání keramického obkladu stěn v. 1400 mm	m2	43,00
193.	Vybourání betonové mazaniny tl.50 mm	m2	6,50
194.	Vybourání dlažby keramické	m2	3,00
195.	Demontáž + zpětná montáž mříž kovová dveřní 1100/2000 mm	ks	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
196.	Ocelová zárubeň 900/200/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
197.	Oprava VC omítek stěn	m2	74,00
198.	Sokl lepením - vnitřní, keramický, slinutý, v. 100 mm, barva dle vlastního výběru	m	32,00

199.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.do 5 mm	m2	3,00
200.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo - podesty	m2	3,00
201.	Betonová mazanina tl.50 mm	m2	6,50
202.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, typ, rozměr a barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	3,00
203.	Lišta difúzní bílá GUTTA 70/14 mm	m	28,00
204.	Zazdívky malých otvorů do 0,06 m2	ks	5,00
205.	Oprava ovětraného soklu fasády s marmolitovou omítkou - výměna desek, marmolit	m2	4,00
<b>Truhlářské práce</b>			
<b>Demontáže</b>			
206.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
207.	Práh dřevěný dubový 800/150 mm šroubováním	ks	1,00
208.	Lišta přechodová Al šroubovací 800/80 mm	ks	2,00
<b>Podlahové krytiny</b>			
<b>Demontáže</b>			
209.	Zátěžový koberec lepený vč.kobercové lišty, PVC vč.lišty PVC	m2	11,20
<b>Dodávka a montáž</b>			
210.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	11,20
211.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	11,20
<b>Malby, nátěry</b>			
212.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3500 mm	m2	172,00
213.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
<b>Budova č.11</b>			
<b>Dodávka a montáž</b>			
214.	Oprava VC omítek stěn	m2	4,50
215.	Výměna dřevěného madla cca 40/50 mm - zapuštěné do kovového zábradlí (frézované), lakované	m	19,00
<b>Malby, nátěry</b>			
216.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4500 mm - místní opravy	m2	14,00
217.	Nátěr ocel.konstrukcí 2 nás. s obroušením - zábradlí schodišťové, balkóny	m2	59,00
<b>Budova č.18</b>			
<b>Bourání, demontáže</b>			
218.	Vybourání zárubně ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	2,00
219.	Odsekání keramického obkladu stěn	m2	2,00
220.	Vybourání dlažby keramické	m2	39,00
221.	Vybourání soklu keramického	m	39,00
222.	Vybourání betonové mazaniny tl.50 mm	m2	11,00
223.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 200 mm (nutno zaměřit)	m	2,10
224.	Vyrovnávací spádová vrstva	m	2,10
225.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 20 m	soub	1,00
<b>Dodávka a montáž</b>			
226.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	2,00
227.	Oprava VC omítek stěn	m2	85,00
228.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	2,00
229.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - typ, velikost a barva dle výběru objednatele (výměra bez prořezu)	m2	2,00
230.	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl.do 5 mm	m2	39,00
231.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	39,00
232.	Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, typ, rozměr a barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	39,00

233.	Sokl lepením - vnitřní, keramický, slinutý, v. 100 mm, barva dle vlastního výběru	m	39,00	
234.	Výměna poškozené dlažby - místní opravy - vysekání, položení nové dlaždice, keramická 300/300 mm, tl.9 mm	m2	2,00	
235.	Betonová mazanina tl.50 mm	m2	11,00	
	<b>Truhlářské práce</b>			
	<b>Demontáže</b>			
236.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
237.	Dveře vnitřní 600/1970 mm - Masonite CPL laminát standard, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	1,00	
238.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite CPL laminát standard, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika - barva dle výběru objednatele	ks	4,00	
239.	Dveře vnitřní 600/1970 mm - Masonite CPL laminát standard, plné, zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC) - barva dle výběru objednatele	ks	2,00	
240.	Práh dřevěný dubový 800/150 mm šroubováním	ks	8,00	
241.	Dveře venkovní laťové 600/1970 mm - plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika	ks	1,00	
	<b>Podlahové krytiny</b>			
	<b>Demontáže</b>			
242.	Demontáž podlahových krytin v rozsahu montáže	m2	22,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
243.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	22,00	
244.	PVC zátěžové Novoflor Extra lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	22,00	
	<b>Malby, nátěry</b>			
245.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3500 mm	m2	801,00	
246.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00	
247.	Nátěr ocel.zárubní 600-900/1970 mm synt.2-nás.s obroušením	ks	15,00	
248.	Nátěr dveří dřevěných laťových 800/197 mm 2-nás.s obroušením	ks	1,00	
249.	Olejevý nátěr stěn v.1600 mm - obroušení, vyspravení, 2-nás.nátěr	m2	16,00	
	<b>Budova č.22</b>			
	<b>Bourání, demontáže</b>			
250.	Bourání příčky z CP tl.150 mm vč.zárubní	m2	23,40	
251.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	ks	16,00	
252.	Odstranění olejového nátěru stěn v.1500 mm	m2	57,00	
253.	Odsekání soklu keramického v. 100 mm	m	52,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
254.	Vyzdění přiček tl.150 mm - YTONG, cihla	m2	23,40	
255.	Ocelová zárubeň 1250/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	2,00	
256.	Překlad 1800/150 mm	ks	2,00	
257.	Vnitřní VC omítka stěn	m2	37,00	
258.	Oprava VC omítek stěn	m2	63,00	
259.	Sokl lepením - vnitřní, keramický, slinutý, v. 100 mm, barva dle vlastního výběru	m	62,00	
260.	Lišta difúzní bílá GUTTA 70/14 mm	m	52,00	
261.	Příprava podkladu pod epoxidový nátěr - obroušení, oprava výtluků do 20%, očištění, vysátí, provedení celoplošné penetrace	m2	91,00	
262.	Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových podlah	m2	91,00	

	Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponentní, odolný proti mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká ořetřuvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost			
	<b>Truhlářské práce</b>			
	<b>Demontáže</b>			
263.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
264.	Dveře vnitřní 1250/1970 mm - Masonite CPL laminát standard, plné, zámek na FAB, bezp.kování ROSTEX r-4 - barva dle výběru objednatele	ks	2,00	
	<b>Malby, nátěry</b>			
265.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4500 mm	m2	348,00	
266.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00	
267.	Nátěr ocel.konstrukcí 2 nás. s obroušením - vrata	m2	18,60	
	<b>Zámečnické práce</b>			
	<b>Demontáže</b>			
268.	Demontáž zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
269.	Mříž dveřní kovová 2-kříd. 1450/2000 mm do cihelné zdi - min.profil 15 mm, oka cca 150/450 mm, poozdro na zámek FAB, zámek a vložka FAB, 2 oka na visací zámek + visací zámky FAB, zabezpečení proti vyvěšení, nátěr synt.2-nás. - nutno zaměřit	soub	2,00	
	<b>Elektroinstalace</b>			
	<b>Demontáže</b>			
270.	Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
271.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	62,00	
272.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	15,00	
273.	Zásuvka dvojitá šikmá Tango vč.rámečku	ks	1,00	
274.	Vypínač Tango č. 1, 6 komplet - bílý	ks	5,00	
275.	Krabice KU68	ks	5,00	
276.	Kapsa KU68	ks	5,00	
277.	Svítilno zářivkové LED 2x18W, IP 44	ks	5,00	
278.	Závěs na svítilno zářivkové dl.1000 mm	ks	10,00	
279.	Proudový chránič 1+N 10A/0,03A	ks	1,00	
280.	Proudový chránič 1+N 16A/0,03A	ks	1,00	
281.	Lišta LV 20/20 mm	m	28,00	
282.	Odpojení, ukončení + zapojení vodičů - krabice, svítilna, vypínače, zásuvky, rozvaděče	soub	1,00	
283.	Přepojení kabeláže stávajícího rozvaděče	soub	1,00	
284.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.450 mm	ks	2,00	
285.	Pomocný materiál	soub	1,00	
	<b>Oplocení</b>			
286.	Oprava betonových sloupků 150/150/1500 mm - bednění, doplnění výztuže, betonáž	ks	3,00	
287.	Nátěr ocel.konstrukcí 2 nás. s obroušením v.do 3 m - plech, sloupky, zábradlí	m2	448,00	
	<b>Mycí můstek</b>			
	<b>Bourání, demontáže</b>			
288.	Otlučení vnějších omítek cementových	m2	112,00	
289.	Vrtání otvorů do betonu pr.18 mm	ks	16,00	
290.	Vyčištění nánosů zeminy z betonové konstrukce v mycím můstku	m3	2,20	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
291.	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem. vč.penetrace	m2	112,00	
292.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn	m2	41,00	
293.	Penetrace	m2	41,00	
294.	Oprava beton.konstr.- výtluky	m3	0,35	
	<b>Zámečnické práce</b>			

	<b>Demontáže</b>			
295.	Demontáže zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
296.	Demontáž + zpětná montáž kovový rošt 1000/1000 mm	ks	36,00	
297.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 200 m	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
298.	Kovový rošt odporově svařovaný SP 3.40-34/38 žárově zinkovaný 1000/1000 mm v rámu	m	21,00	
299.	T-ocel 35/35 dl.1000 mm přivařením na stávající konstrukci	ks	36,00	
300.	L-profil 100/100/8 mm dl.3200 mm, montáž do betonové konstrukce	ks	2,00	
301.	L-profil 100/100/8 mm dl.4000 mm, montáž do betonové konstrukce	ks	2,00	
302.	U-profil 80 dl.400 mm, montáž přivařením na stávající konstrukci a do bet.konstrukce	ks	12,00	
303.	Tyč závitová 16 mm	m	3,60	
304.	Šroub M16/180 mm	ks	16,00	
305.	Pásovina 100/8 mm přivařením na stávající konstrukci	m	12,00	
306.	Pomocný materiál - spojovací, dělicí	soub	1,00	
	<b>Nátěry</b>			
307.	Nátěr ocel.konstrukcí 2 nás. s obroušením - bezpečnostní černo-žlutý nátěr - pásovina 100 mm	m2	19,50	
308.	Nátěr ocel.konstrukcí 2 nás. s obroušením	m2	21,50	
309.	Nátěr beton konstrukce barvou odolnou proti vodě, 2-násobný	m2	251,00	
310.	Nátěr venkovních omítek silikonový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	41,00	
	<b>Komunikace</b>			
311.	Vodorovné dopravní značení			
312.	Vodorovné dopravní značení reflexní barvou bílou - živice, vč.zametení před nátěrem	m2	58,00	
313.	Vodorovné dopravní značení reflexní barvou bílou - beton, vč.zametení před nátěrem	m2	6,00	
314.	Oprava propadlých částí živичné komunikace - odřezání, úprava podkladu, nová živice - malé plochy 1-9 m2	m2	28,00	
315.	Rozebrání + zpětná montáž dlažeb vozovek plochy do 20 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého - oprava propadlých částí vozovek	m2	59,00	
316.	Podklad ze štěrkodrtě	m3	8,80	
317.	Vyplnění dilatačních spar š.10 mm - tmel	m	12,00	
318.	Řezání živичného krytu vozovky	m	72,00	
319.	Modifikovaná asfaltová zálivka spojů	m	72,00	
320.	Mříž vtoková litinová 600/600 mm	ks	1,00	
	<b>Odstavná plocha před budovou č.1</b>			
	<b>Bourání</b>			
321.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží a obrub	m2	10,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
322.	Dlažba zámková tl.60 mm vč.úpravy podloží - výměra bez prořezu	m2	10,00	
323.	Obrubník stojat. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/80/200 mm vč.lože	m	10,00	
324.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	20,00	
	<b>Zámečnické práce</b>			
	<b>Demontáže</b>			
325.	Demontáž zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
326.	Přístřešek na kola o rozměru 5500/3500 mm, v.2,9 m - otevřený, kovové konstrukce žárový pozink	soub	1,00	
327.	stojiny - trubka kovová pr.80 mm - 4 ks, montáž betonováním do dlažky a zeminy			
328.	zastřešení - nosná konstrukce např.Jekl, střešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25			
	<b>Schodiště před budovou č.2</b>			
	<b>Bourání, demontáže</b>			

329.	Demontáž + zpětná montáž kovové nájezdové rampy 500/5200 mm - odřezání, navaření	ks	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
330.	Vyspravení stupňů betonových vnějších vč. podstupnic opravnou hmotou vč. penetrace tl.do 20 mm - odsekání, očištění, oprava	m2	26,00	
331.	Oprava trhlin v bet.schod.ramenech vč.dodávky penetrace a Cemix 151 - trhliny 10x200 mm	m2	6,00	
332.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením - zábradlí, rampa, schod.hrany	m2	12,00	
333.	Nátěr beton konstrukce barvou odolnou proti vodě, 2-násobný - nátěr pro velkou provozní zátěž	m2	38,00	
	<b>Parčík před budovou č.8</b>			
	<b>Bourání, demontáže</b>			
334.	Betonová dlažba vč.podloží	m2	11,00	
335.	Stožár na vlnky v.3 m	ks	2,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
336.	Dlažba zámková Best klasiko 40 červená 200/100/40 mm vč.úpravy podloží - výměra bez prořezu	m2	11,00	
337.	Obrubník stojat. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/80/200 mm vč.lože	m	18,00	
338.	Teleskopický stožár na vlnky v.2-4,5 m( Inter Flag)	ks	1,00	
339.	Ruční výkop a betonáž patek z ŽB výztuží, podloží ze štěrkokdrtě	ks	1,00	
340.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	20,00	
	<b>Přístřešek před budovou č.11</b>			
	<b>Bourání</b>			
341.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží a obrub	m2	18,50	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
342.	Dlažba zámková tl.60 mm vč.úpravy podloží - výměra bez prořezu	m2	18,50	
343.	Obrubník stojat. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/80/200 mm vč.lože	m	16,00	
344.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	32,00	
	<b>Zámečnické práce</b>			
	<b>Demontáže</b>			
345.	Demontáž zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
346.	Přístřešek o rozměru 4500/4500 mm, v.2,9 m - otevřený, kovové konstrukce žárový pozink	soub	1,00	
347.	stojiny - trubka kovová pr.80 mm - 4 ks, montáž betonováním do dlažky a zeminy			
348.	zastřešení - nosná konstrukce např.Jekl, střešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25			
	<b>Chodník u budovy č.11</b>			
	<b>Bourání</b>			
349.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží a obrub	m2	26,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
350.	Dlažba zámková tl.60 mm vč.úpravy podloží - výměra bez prořezu	m2	26,00	
351.	Obrubník stojat. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/80/200 mm vč.lože	m	52,00	
352.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	52,00	
	<b>Chodník u budovy č.18</b>			
	<b>Bourání, demontáže</b>			
353.	PZD desky volně ložené 1200/200/80 mm	ks	15,00	
354.	Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží	m2	16,00	
355.	Zábradlí kovové v.1100 mm	m	2,00	
	<b>Dodávka a montáž</b>			
356.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	19,00	
357.	Zábradlí kovové v.1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žárový pozink, montáž do zeminy	m	2,00	
358.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	40,00	



359.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00		
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				2 927 277,00
	<b>DPH 21 % činí</b>				614 728,17
	<b>Cena zakázky vč.DPH činí</b>				3 542 005,17

**Podmínky provádění prací:**

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.

