

Změnový list č. 1 ze dne 20.08.2021

Název stavby:	Konsolidace hlídaných parkovišť v Mostě - II. Etapa		
Číslo smluvního vztahu:	67/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	KZ Systém s.r.o.		
Radniční 1/2	Ke Koupališti 1257/4		
Most	Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Parkoviště Albrechtická Přenos dat mikrovlnným pojítkem, betonová vymežovací zábrana Parkoviště J. Zajice vymežovací betonová zábrana Parkoviště F. Kmocha zpomalovací práh pro přejezd vozidel			
<u>Nové řešení:</u>			
Parkoviště Albrechtická přenos dat pevným připojením vč. příslušenství a materiálu Parkoviště J. Zajice venkovní čtečky s el.zámekem vč. příslušenství na vstupní branku Parkoviště F. Kmocha venkovní čtečky s el.zámekem vč. příslušenství na vstupní branku, UTP kabel ke stávajícím kamerovým bodům, frézování a úprava asfaltového povrchu			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
U všech parkovišť bylo dodáno vybavení "domků" pro elektro připojení, se kterým v rozpočtu nebylo počítáno a nebylo ani součástí dodávky domků. Parkoviště Albrechtická Z důvodu vzrostlých stromů je datové připojení přes mikrovlnné pojítko nevhodné, při vybudování přípojky elektro pro parkoviště bylo položeno vedení optickým kabelem do objektu SA Albrechtická 1076. Po dohodě s provozovatelem nebyla použita vymežovací betonová zábrana. Parkoviště J. Zajice V rozpočtu nebylo počítáno s osazením čteček vč. elektro pohonu na vstupní branku, jejíž ovládání musí být ošetřeno proti nežádoucímu vstupu a která byla vybudována v rámci oplocení areálu. Po dohodě s provozovatelem nebyla použita betonová zábrana Parkoviště F. Kmocha V rozpočtu nebylo počítáno s osazením čteček vč. elektro pohonu na vstupní branku, jejíž ovládání musí být ošetřeno proti nežádoucímu vstupu a která byla vybudována v rámci oplocení areálu. Po dohodě s provozovatelem bylo kabelové vedení zafrézováno do asfaltového povrchu vč. jeho úpravy a nebyl dodán zpomalovací práh.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	KZ Systém s.r.o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	447 409,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	31 514,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	478 923,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.08.2021
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 20.8.2021

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 20.8.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Martin

Datum: 20 -08- 2021

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxx

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 23 -08- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 23 -08- 2021

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Konsolidace hlídání parkovišť v Mostě - II. Etapa

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		PARKOVIŠTĚ ALBRECHTICKA						
		rozvodnice nástěnná 12 modulů	ks	1 620,00	0,00	1,00	1,00	1 620,00
		proudový chránič 16A/1p/0,03mA	ks	1 360,00	0,00	1,00	1,00	1 360,00
		jistič 1x10A	ks	146,00	0,00	2,00	2,00	292,00
		jistič 16A jednofázový B16	ks	156,00	0,00	2,00	2,00	312,00
		svítidlo zářivkové 1x36W IP44	ks	1 460,00	0,00	1,00	1,00	1 460,00
		úložný materiál (lišta, trubka)	set	800,00	0,00	1,00	1,00	800,00
		kabel CYKY 3Cx1,5	m	21,00	0,00	10,00	10,00	210,00
		kabel CYKY 3Cx2,5	m	29,00	0,00	20,00	20,00	580,00
		vypínač typ č1	ks	136,00	0,00	1,00	1,00	136,00
		zásuvka nástěnná bílá IP54	ks	110,00	0,00	2,00	2,00	220,00
		drobný instal.materiál	set	650,00	0,00	1,00	1,00	650,00
		instalace - komplet	set	3 600,00	0,00	1,00	1,00	3 600,00
8		mikrovlnný spoj Mikrotik 60GHz-pro připojení do infrastruktury	set	17 205,00	1,00	0,00	-1,00	-17 205,00
14		PoE Switch min 8 portů s podporou PoE standard	ks	3 210,00	1,00	0,00	-1,00	-3 210,00
19		Vymezovací zábrana (betonová nebo kovová) pro oddělení jízdních pruhů (1 metr)	ks	3 500,00	1,00	0,00	-1,00	-3 500,00
		optický kabel 8v 9/125-pro zafukování	m	31,00	0,00	200,00	200,00	6 200,00
		PoeE Switch + SFP optický port	ks	4 350,00	0,00	1,00	1,00	4 350,00
		SFP optický modul 1G	ks	1 408,00	0,00	2,00	2,00	2 816,00
		zakončení optického kabelu - vana vč. příslušenství	set	4 550,00	0,00	1,00	1,00	4 550,00
		odborné práce - natažení a zavaření op.kabelu	set	5 000,00	0,00	1,00	1,00	5 000,00
		kalibrace a tl. Zkouška trubky HDPE	set	27,00	0,00	160,00	160,00	4 320,00
		PARKOVIŠTĚ ZAJICE						

	rozvodnice nástěnná 12 modulů	ks	1 620,00	0,00	1,00	1,00	1 620,00
	proudový chránič 16A/Ip/0,03mA	ks	1 360,00	0,00	1,00	1,00	1 360,00
	jiistič 1x10A	ks	146,00	0,00	2,00	2,00	292,00
	jiistič 16A jednofázový B16	ks	156,00	0,00	2,00	2,00	312,00
	svítidlo zářivkové 1x36W IP44	ks	1 460,00	0,00	1,00	1,00	1 460,00
	úložný materiál (lišta, trubka)	set	800,00	0,00	1,00	1,00	800,00
	kabel CYKY 3Cx1,5	m	21,00	0,00	10,00	10,00	210,00
	kabel CYKY 3Cx2,5	m	29,00	0,00	20,00	20,00	580,00
	vypínač typ č1	ks	136,00	0,00	1,00	1,00	136,00
	zásuvka nástěnná bílá IP54	ks	110,00	0,00	2,00	2,00	220,00
	drobný instal.materiál	set	650,00	0,00	1,00	1,00	650,00
	instalace - komplet	set	3 600,00	0,00	1,00	1,00	3 600,00
19	Vymezovací zábrana (betonová nebo kovová) pro oddělení jízdních pruhů (1 metr)	ks	3 500,00	1,00	0,00	-1,00	-3 500,00
	venkovní čtečka RFID šifrovaná proti kolonování čipů (13,56 MHz)	ks	1 460,00	0,00	2,00	2,00	2 920,00
	elektrický zámek nízkoodběrový vč. zdroje	ks	1 390,00	0,00	1,00	1,00	1 390,00
	drobný a pomocný instal.materiál	set	500,00	0,00	1,00	1,00	500,00
	odborné zapojení venk.čtečky (programování,oživení)	set	2 000,00	0,00	1,00	1,00	2 000,00
	PARKOVISTĚ KMOCHA						
	rozvodnice nástěnná 12 modulů	ks	1 620,00	0,00	1,00	1,00	1 620,00
	proudový chránič 16A/Ip/0,03mA	ks	1 360,00	0,00	1,00	1,00	1 360,00
	jiistič 1x10A	ks	146,00	0,00	2,00	2,00	292,00
	jiistič 16A jednofázový B16	ks	156,00	0,00	2,00	2,00	312,00
	svítidlo zářivkové 1x36W IP44	ks	1 460,00	0,00	1,00	1,00	1 460,00
	úložný materiál (lišta, trubka)	set	800,00	0,00	1,00	1,00	800,00
	kabel CYKY 3Cx1,5	m	21,00	0,00	10,00	10,00	210,00
	kabel CYKY 3Cx2,5	m	29,00	0,00	20,00	20,00	580,00
	vypínač typ č1	ks	136,00	0,00	1,00	1,00	136,00
	zásuvka nástěnná bílá IP54	ks	110,00	0,00	2,00	2,00	220,00
	drobný instal.materiál	set	650,00	0,00	1,00	1,00	650,00
	instalace - komplet	set	3 600,00	0,00	1,00	1,00	3 600,00

24	zpomalovací práh (60x430x500) pro venkovní použití, možnost přejezdu vozidly (vč.kotvy a zemního uchycení)	m	2 580,00	11,00	0,00	-11,00	-28 380,00
	venkovní čtečka RFID šifrovaná proti kolonování čipů (13,56 MHz)	ks	1 460,00	0,00	2,00	2,00	2 920,00
	elektrický zámek nízkoodběrový vč. zdroje	ks	1 390,00	0,00	1,00	1,00	1 390,00
	drobný a pomocný instal.materiál	set	500,00	0,00	1,00	1,00	500,00
17	UTP kabel pro venkovní provedení CAT 5e	m	9,00	330,00	547,00	217,00	1 953,00
	odborné práce - natažení a zavaření op.kabelu	set	2 000,00	0,00	1,00	1,00	2 000,00
	frézování a následná úprava povrchu	set	980,00	0,00	11,00	11,00	10 780,00
			změna ceny bez DPH				31 514,00
			DPH %			21	6 617,94
			změna ceny s DPH				38 131,94

Datum: 20.08.2021

Zpracoval/a (jméno a příjmení): 

Podpis: