

Příloha č.1 Technická příloha

Číslo: PPK-10a/41/21
Číslo jednací: 01053/SL/21

Rok: 2021

Seznam opatření a činností

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	2021	ZE04	Kácení volné				
		ZE04a	Kácení volné 11 - 20 cm	ks	32	130.00	4 160.00
		ZE04b	Kácení volné 21 - 30 cm	ks	12	390.00	4 680.00
		ZE04c	Kácení volné 31 - 40 cm	ks	10	650.00	6 500.00
		ZE04d	Kácení volné 41 - 50 cm	ks	5	1 170.00	5 850.00
		ZE04e	Kácení volné 51 - 60 cm	ks	4	2 080.00	8 320.00
		ZE04g	Kácení volné 71 - 80 cm	ks	3	4 680.00	14 040.00
		ZE04h	Kácení volné 81 - 90 cm	ks	1	5 850.00	5 850.00
		ZE04j	Kácení volné nad 100 cm	ks	1	7 800.00	7 800.00
2	2021	VE03	Obnova a tvorba tůň a mokřadů strojem				
		VE03b	Obnova a tvorba tůň a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	m3	105	450.00	47 250.00
			Základní částka				10 000.00
						sazba DPH %	0
						výše DPH	0
						Cena bez DPH	114 450.00
						Celková cena	114 450.00

Technický popis

1	2021	ZE04	Kácení volné
---	------	------	--------------

Obnova tůň s vyřezávkou okolních dřevin u PP Pístovská louka. Lokalizace se nachází v ochranném pásmu dané PP, na p. p. č. 133/7, k. ú. Pístov, ve II. zóně CHKO Slavkovský les. Území je součástí nadregionálního biokoridoru. Vzrostlé dřeviny - převážně olše, vrby, osiky, třešně, v celkovém počtu cca 70 ks a v průměru na pařezu cca 11 - 101 cm budou z okolí tůň ručně pokáceny a dřevní hmota následně z části vyvezena a z části bude vytvořeno zimoviště pro drobné obratlovce v okolí tůň, v termínu do 15. 11. 2021. Území je součástí nadregionálního biokoridoru. Práce spojené s vyřezáním dřevin budou provedeny mimo vegetační a hnízdní období. Opatření je v souladu s platným plánem péče CHKO Slavkovský les.

2	2021	VE03	Obnova a tvorba tůň a mokřadů strojem
---	------	------	---------------------------------------

Obnova tůň s vyřezávkou okolních dřevin u PP Pístovská louka. Lokalizace se nachází v ochranném pásmu dané PP, na p. p. č. 133/7, k. ú. Pístov, ve II. zóně CHKO Slavkovský les. Území je součástí nadregionálního biokoridoru. Jedná se o obnovu stávající, zazemňované tůň, s vyřezávkou okolních dřevin, v ochranném pásmu PP Pístovská louka. Obnova tůň bude provedena strojně mechanizací - bagrem, jedná se o obnovu a rozšíření současné plochy tůň na plochu cca 200 m² s odbagrováním cca 105 m³ materiálu, v termínu do 15. 11. 2021. Tůň bude mít max. hloubku 1,5 m a průměrnou cca 0,5 m, pozvolné břehy s litorální oblastí. Tůň bude mít mělký litorál a pozvolné břehy, které umožní rozvinutí mokřadní vegetace a výskyt vodních a na vodu vázaných živočichů. Tůň bude tvarována tak, aby vznikly prohráté partie zarůstající litorální vegetací, i hlubší části, které umožní obojživelníkům přezimování na dně nádrže v nezámrazné hloubce. Vytěžený sediment bude použit k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůň a k tvorbě drobného zemního valu. V zemním valu bude vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůň při vyšších vodních stavech. Tento průleh bude opevněn kamenným pohozením. Práce budou provedeny malým bagrem (technikou), zemina bude rozprostřena v bezprostředním okolí tůň tak, aby zarovnávala terénní nerovnosti a nepůsobila na pohled rušivě. Práce budou realizovány v souladu se schváleným standardem SPPK BO2 001:2014 Vytváření a obnova tůň. Opatření je v souladu s platným plánem péče CHKO Slavkovský les.

Zákres lokalizace opatření - obnova a tvorba tůně

Příloha č. 1 Technická příloha PPK-10a/41/21 k dohodě č. 01053/SL/21



Zákres lokalizace opatření - kácení volné

Příloha č. 1 Technická příloha PPK-10a/41/21 k dohodě č. 01053/SL/21

