



KUJIP01AVEYY

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

ID:147617

20. 4. 2020 3821/20

č. 1666

uzavřené dne 20. 4. 2020 (ID 134830) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – rekonstrukce zastřešení Poštovní“

**I. Smluvní strany**

<u>Objednatel</u>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina
tel.:	564 602 283, 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

<u>Zhotovitel</u>	<b>Realitní a stavební společnost s. r. o.</b>
se sídlem:	Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa:	Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupený:	Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Jaroslav Vaňátko
zástupce pro věci technické:	Jaroslav Vaňátko, Robert Mládek
osoba pověřená vedením stavby:	Jaroslav Vaňátko
tel.:	+420 327 316 331
IČO:	41432037
DIČ:	CZ41432037
bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu:	2111568984/2700
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2020 je změna předmětu díla, ceny a termínu plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Článek 2 – Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **Článek 3 - Místo a termín plnění, staveništi**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději:  
kuchyně a její zázemí v SO 03 + dílna č. 3 v SO 04 do 29. 8. 2021  
svařovna a VZT jednotka v SO 03 do 12. 9. 2021  
dvorní fasáda a zpevněné dvorní plochy do 19. 9. 2021  
práce ze strany sousedů do 28. 9. 2021

3) **Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	5 356 701,43 Kč
DPH 21%	1 124 907,30 Kč
Cena celkem s DPH:	6 481 608,73 Kč

Slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátjednatisícšestsetosm a 73/100 korun

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	4 967 349,00 Kč
Cena díla celkem s DPH:	6 010 492,29 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	
Cena méněprací bez DPH:	-147 981,92 Kč
Cena víceprací bez DPH:	537 334,35 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


Příloha: položkový rozpočet – změnový list

V Brně dne **17. 08. 2021**

V Jihlavě dne **20. 08. 2021**

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Jaroslav Vaňátko  
jednatel



Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0622  
Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 06839690  
Ating, s.r.o. DIČ: CZ06839690

Zpracovatel: IČ: 01553861  
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 389 352,43**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	389 352,43	81 764,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 471 116,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

17. 08. 2021

Kraj Vysočina  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Odbor registrazí  
Žitnická 19, 327 33 Čáslav

Razítko

Datum a podpis:

REALITNÍ a STAVEBNÍ  
SPOLUCNOSTI S R.O.  
Fantova 693/45, 614 00 Brno  
Provozovna: Žitnická 19, 280 01 Čáslav  
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ4132037

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0622

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Místo: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Toman projekt - Jan  
Toman, tomanprojekt.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>389 352,43</b>	<b>471 116,44</b>
02	0622_ZMĚNOVÝ LIST_01_210730_(1)_REALIZACE	389 352,43	471 116,44
R5661300	SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)	353 370,01	427 577,71
01.01 MP	Změnový list č. 02 - ocelové nosníky střechy	-41 670,86	-50 421,74
02.01 MP	Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení	-10 497,44	-12 701,90
02.01 VP	Změnový list č. 03 - zdivo, překlady, zateplení	287 034,31	347 311,52
03.01 MP	Změnový list č. 02 - svítidla	-34 178,00	-41 355,38
03.01 VP	Změnový list č. 03 - svítidla (SO 03 + SO 04)	152 682,00	184 745,22
R5661400	SO 04 Dílna č. 3 (část 6, 7)	35 982,42	43 538,73
04.01 MP	Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení	-32 957,62	-39 878,72
04.01 VP	Změnový list č. 03 - zdivo, překlady, zateplení	97 618,04	118 117,83
05.01 MP	Změnový list č. 02 - svítidla	-28 678,00	-34 700,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3:

01.01 MP - Změnový list č. 01 - ocelové nosníky střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ating, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

IČ:

01553861

DIČ:

Cena bez DPH

-41 670,86

DPH základní

snižovaná

Základ daně

-41 670,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-8 750,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 421,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3: 01.01 MP - Změnový list č. 01 - ocelové nosníky střechy

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.  
Toman projekt - Jan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Toman.  
tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

### Náklady ze soupisu prací

	<b>-41 670,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-41 670,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-40 866,00
998 - Přesun hmot	-804,86



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní  
 Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE  
 Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)  
 Úroveň 3: 01.01 MP - Změnový list č. 01 - ocelové nosníky střechy

Místo: Datum: 27. 7. 2021  
 Zadavatel: Projektant: Ating, s r.o.  
 Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-41 670,85</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-41 670,86
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-40 866,00
1	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	-0,956	8 100,00	-7 743,60
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a vyše nebo výšky přes 220 mm				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 11,</i>				
			<i>Část 2, 3.</i>				
	VV		"osazování ocelových válcovaných nosníků I č. 24 v místě úžlabí pod vazníky v rovině věnce"				
	VV		"3x I č. 24, dl. 8,800 m"				
	VV		"SoD: " -(0,0362*8,80*3)			-0,956	
	VV		Součet			-0,956	
2	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	-1,032	27 900,00	-28 792,80
	PP		ocel profilová IPN 240 jakost 11 375				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 12,</i>				
			<i>Část 2, 3.</i>				
	VV		"dodávka ocelových válcovaných nosníků I č. 24 v místě úžlabí pod vazníky v rovině věnce"				
	VV		"3x I č. 24, dl. 8,800 m"				
	VV		"SoD: " -(0,0362*8,80*3*1,08)			-1,032	
	VV		Součet			-1,032	
3	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	-8,800	492,00	-4 329,60
	PP		Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, lboštky svaru do 10 mm				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 13,</i>				
			<i>Část 2, 3.</i>				
	VV		"přerušované svary dl. 100 mm po 300 mm ocelových válcovaných nosníků I č. 24 v místě úžlabí pod vazníky"				
	VV		"3x I č. 24, dl. 8,800 m"				
	VV		"SoD: " -(8,800*(0,100/(0,100+0,300))*2*2)			-8,800	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				-804,86
4	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-1,048	768,00	-804,86
	pp		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD: SO03 architektonický, č. 63</i>				
			<i>Část 2. 3.</i>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3:

02.01 MP - Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ařing, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

IČ:

01553861

DIČ:

Cena bez DPH

-10 497,44

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-10 497,44

21,00%

-2 204,46

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 701,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3: 02.01 MP - Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 7. 2021

Projektant: Ating, s.r.o.  
Toman projekt - Jan

Zpracovatel: Toman,  
tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>-10 497,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 497,44
4 - Vodorovné konstrukce	-8 751,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 272,37
998 - Přesun hmot	-473,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledebč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3: 02.01 MP - Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení

Místo:		Datum:	27. 7. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ating, s.r.o. Toman projekt - Jan
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Toman, tomanprojekt.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 497,44</b>
0		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 497,44
0		4	Vodorovné konstrukce				-8 751,21
1	K	417238212	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	-35,430	247,00	-8 751,21
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm				
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 16.				
	VV		"obezdivka pozedního věnce věncovkou v. 190 mm - na obvodovém zdivu tl. 400 mm - směr do dvora (u okapu)"				
	VV		"SoD: " -(14.13)			-14,130	
	VV		"obezdivka pozedního věnce věncovkou v. 190 mm - na obvodovém zdivu tl. 500 mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"				
	VV		"SoD: " -(21.30)			-21,300	
	VV		Součet			-35,430	
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 272,37
2	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	-23,134	55,00	-1 272,37
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm				
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 33.				
	VV		"montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl 50 mm -na dozvěni obvod zdiva a pozedním věnci směrem do dvora -m.č. 1.23,1.24"				
	VV		"SoD: " -((14,22+0,75+0,10)*(1,23+0,275))			-22,680	
	VV		nahrazeno tl. 20 mm				
	VV		Součet			-22,680	
	VV		-22,68*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			-23,134	
0		998	Přesun hmot				-473,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,617	768,00	-473,86
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 63.				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Uroveň 3:

02.01 VP - Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ating, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

IČ:

01553861

DIČ:

Cena bez DPH

287 034,31

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

287 034,31

21,00%

60 277,21

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

347 311,52



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3:

02.01 VP - Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Toman projekt - Jan

Toman,

tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

287 034,31

#### HSV - Práce a dodávky HSV

275 583,95

1 - Zemní práce

2 013,00

2 - Zakládání

4 603,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86 869,80

4 - Vodorovné konstrukce

40 289,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 459,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 888,80

997 - Přesun sutě

24 118,43

998 - Přesun hmot

45 341,95

#### PSV - Práce a dodávky PSV

11 450,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 736,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 713,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3: 02.01 VP - Změnový list č. 02 - zdivo, překlady, zateplení

Místo:		Datum:	27. 7. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ating, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Toman projekt - Jan Toman. tomanprojekt.cz

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>287 034,31</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				275 583,95
D	1		Zemní práce				2 013,00
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,650	1 220,00	2 013,00
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přilehlém terenu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka cenikova.				
	VV		Nový základ pod stěnou.				
	VV		"část 3, výměra od projektanta:" 1,65		1,650		
	VV		Součet		1,650		
D	2		Zakládání				4 603,50
2	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,650	2 790,00	4 603,50
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s vypouštěním na určené místo do 20 m, popří. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka cenikova.				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				86 869,80
3	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	16,690	4 120,00	68 762,80
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 10.</i>				
	VV		Vyzdívkový nad ocelovými překlady, smíšené zdivo cihel plných a keramických bloků různých šířek				
	VV		"část 2, výměra od projektanta: " 3,96		3,960		
	VV		"část 3, výměra od projektanta: " 4,9		4,900		
	VV		"část 5, výměra od projektanta: " 7,83		7,830		
	VV		Součet		16,690		
4	K	317234410	Vyzdívkový mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,135	5 470,00	738,45
	PP		Vyzdívkový mezi nosníky cihlemi pálenými na maltu cementovou				
	P		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenu lze použít i pro nedezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívkový jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšeno o tloušťku svíslého pleťování přírub) a výšky nosníku. 3. Pleťování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 301-1</i>				
	PSC		<i>Budovy a haly-zděné a monolitické</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceníková.</i>				
	VV		Ocelový překlad nad vraty				
	VV		"část 4, výměra od projektanta, 2x 1160 na cihlu mezi, dl. 3,0 m: " 3,0*0,3*0,15		0,135		
	VV		Součet		0,135		
5	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,367	7 950,00	2 917,65
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hmotných délek nosníku a ne zbytkový odpad (průřez)</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceníková.</i>				
	VV		"I 160: " 0,107		0,107		
	VV		"I 220: " 0,233		0,233		
	VV		Součet		0,340		
	VV		0,34*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,367		
6	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,107	39 500,00	4 226,50
	PP		ocel profilová IPN 160 jakost 11 375				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceníková.</i>				
	VV		Ocelový překlad nad vraty				
	VV		"část 4, výměra od projektanta, 2x 1160 na cihlu mezi, dl. 3,0 m: " 2,0*3,0*(17,9/1000)		0,107		
	VV		Součet		0,107		
7	M	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	0,233	39 500,00	9 203,50
	PP		ocel profilová IPN 220 jakost 11 375				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceníková.</i>				
	VV		Ocelové překlady - průvlak				
	VV		"část 4, výměra od projektanta, 2x 1220 svařeno k sobě, dl. 3,75 m: " 2,0*3,75*(31,1/1000)		0,233		
	VV		Součet		0,233		
8	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	2,075	492,00	1 020,90
	PP		Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 12.</i>				
	VV		přerušované svary dl. 100 mm po 300 mm ocelových válcovaných nosníků I č. 220				
	VV		"část 4, výměra od projektanta, 2x 1220 svařeno k sobě, dl. 3,75 m: " ((3,75/(0,1+0,3))+1,0)*0,1*2,0		2,075		
	VV		Součet		2,075		
D	4		Vodorovné konstrukce				40 289,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	9,047	3 090,00	27 955,23
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
	=		Poznámka k položce: Položka z SoD. SO03 architektonický, č. 17				
	VV		Úprava věnců na obvodových stěnách, nově 560×345 mm - dopočítání k výměrám z SoD				
	VV		"pozední ztužující věnec (s věncovkou v. 190 mm a tep.iz. tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 400 mm - směr do dvora (u okapu)"				
	VV		(0,56*0,345*14,13)-((0,40-0,18)*0,19*14,13)		2,139		
	VV		"pozední ztužující věnec (s věncovkou v. 190 mm a tep.iz. tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 500 mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"				
	VV		(0,56*0,345*21,30)-((0,50-0,18)*0,18*21,30)		2,820		
	VV		"pozední ztužující věnec (s oboustranným bedněním a s tep.izolací tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 550 mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"				
	VV		(0,56*0,345*(9,1+0,4+11,62))-((0,55-0,10)*0,22*(9,10+0,40+11,62))		1,990		
	VV		"pozední ztužující věnec (s oboustranným bedněním a s tep.izolací tl. 50 mm) - na obvodovém zdivu tl. 350 mm - směr do dvora (u okapu)"				
	VV		(0,56*0,345*(14,22+0,75+0,1))-((0,35-0,05)*0,18*(14,22+0,75+0,10))		2,098		
	VV		Součet		9,047		
10	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,968	360,00	10 068,48
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - zřízení				
	=		Poznámka k položce: Položka z SoD. SO03 architektonický, č. 18				
	VV		Úprava věnců na obvodových stěnách, nově 560×345 mm - dopočítání k výměrám z SoD.				
	VV		"bednění vnitřní strany - pozední ztužující věnec (s věncovkou v. 190 mm a tep.iz. tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 400 mm - směr do dvora (u okapu)"				
	VV		(2,0*0,345*14,13)-(0,19*14,13)		7,065		
	VV		"bednění - pozední ztužující věnec (s věncovkou v. 190 mm a tep.iz. tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 500 mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"				
	VV		(2,0*0,345*21,30)-(0,19*21,30)		10,650		
	VV		"bednění - pozední ztužující věnec (s oboustranným bedněním a s tep.iz. tl. 100mm) - na obvodovém zdivu tl. 550mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"				
	VV		(2,0*0,345*(9,1+0,4+11,62))-(2*0,22*(9,10+0,40+11,62))		5,280		
	VV		"bednění - pozední ztužující věnec (s oboustranným bedněním a s tep.iz. tl. 50mm) - na obvodovém zdivu tl. 350mm - směr do dvora (u okapu)"				
	VV		(2,0*0,345*(14,22+0,75+0,1))-(2*0,18*(14,22+0,75+0,10))		4,973		
	VV		Součet		27,968		
11	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,968	81,00	2 265,41
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - odstranění				
	=		Poznámka k položce: Položka z SoD. SO03 architektonický, č. 19				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				67 459,35
12	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	49,418	550,00	27 179,90
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknitě vyztužené tkaniny, d) uzavření otvoru po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci zřetelně lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou (tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obkleby keramické), c) osazení profilů; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m <sup>2</sup> pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m <sup>2</sup> pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádána deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrénu a kvrci deskou z minerální vlny.								
			Poznámka k položce: Nová položka ceniková.								
	VV		Montáž zateplení věnců tl. 20 mm								
	VV		"pozední ztužující věnec (s věncovkou v. 190 mm a tep.iz. tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 400 mm - směr do dvora (u okapu)"								
	VV		0,345*14,13*2,0		9,750						
	VV		"pozední ztužující věnec (s věncovkou v. 190 mm a tep.iz. tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 500 mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"								
	VV		0,345*21,30*2,0		14,697						
	VV		"pozední ztužující věnec (s oboustranným bedněním a s tep.izolací tl. 100 mm) - na obvodovém zdivu tl. 550 mm směr k sousedním pozemkům (u hřebenu)"								
	VV		0,345*(9,1+0,4+11,62)*2,0		14,573						
	VV		"pozední ztužující věnec (s oboustranným bedněním a s tep.izolací tl. 50 mm) - na obvodovém zdivu tl. 350 mm - směr do dvora (u okapu)"								
	VV		0,345*(14,22+0,75+0,1)*2,0		10,398						
	VV		Součet		49,418						
13	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m <sup>2</sup>	50,406	27,00	1 360,95				
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm								
			Poznámka k položce: Nová položka ceniková.								
	VV		"montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm -na dozdění obvod zdiva a pozedním věnci směrem do dvora -m.č. 1.23.1.24"								
	VV		Montáž v SoD, náhrada tl. 50 mm z SoD za 2x20 mm oboustranně								
	VV		"montáž zateplení věnců tl. 20 mm." 49,418			49,418					
	VV		Součet			49,418					
	VV		49,418*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			50,406					
14	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m <sup>2</sup>	7,600	565,00	4 294,00				
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny. tloušťky desek přes 40 do 80 mm								
			Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 32.								
	VV		Doplnění dozdivek na příslušnou šířku - dle původních stěn								
	VV		"část 5. výměra od projektanta." 7,6			7,600					
	VV		Součet			7,600					
15	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m <sup>2</sup>	7,752	108,00	837,22				
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm								
			Poznámka k položce: Nová položka ceniková.								
	VV		7,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			7,752					
16	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	22,150	628,00	13 910,20				
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a (talířovými hmoždinkami), b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátknitě výztužné tkaniny, d) uzavření otvoru po kotvách: lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace: tyto se ocení ve specifickaci, zřetelně lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádána deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krvcí deskou z minerální vlny.								
			<i>Poznámka k položce:</i>								
			Nová položka ceniková.								
			Doplnění dozdívek na příslušnou šířku - dle původních stěn								
			"část 2, výměra od projektanta: " 6,4					6,400			
			"část 3, výměra od projektanta: " 15,75					15,750			
			Součet					22,150			
17	M	28375951	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	22,593	190,00	4 292,67				
			deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm								
			<i>Poznámka k položce:</i>								
			Nová položka ceniková.								
			22,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					22,593			
18	K	622321141	Vápenocementová omítková štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	43,290	297,00	12 857,13				
			Omítková vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn								
			<i>Poznámka k položce:</i>								
			Položka z SoD. SO03 architektonický, č. 38.								
			Omítková nových vyzdívek								
			"část 1, výměra od projektanta: " 10,15					10,150			
			"část 2, výměra od projektanta: " 15,84					15,840			
			"část 3, výměra od projektanta: " 17,3					17,300			
			Součet					43,290			
19	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítkové vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	43,290	63,00	2 727,27				
			Omítková vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započtených 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn								
			<i>Poznámka k položce:</i>								
			Položka z SoD. SO03 architektonický, č. 39								
			Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,900	856,00	4 888,80				
			Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu								
			<i>Poznámka k položce:</i>								
			Nová položka ceniková.								
			Nový základ pod stěnou.								
			"část 3, výměra od projektanta: " 0,9					0,900			
			Součet					0,900			
21	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	5,280	780,00	4 118,40				
			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3								
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
			1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.								
			<i>Poznámka k položce:</i>								
			Nová položka ceniková.								
			"část 2, výměra od projektanta: " 2,58					2,580			
			"část 3, výměra od projektanta: " 2,7					2,700			
			Součet					5,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	D K	997 997013151	Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,546	963,00	24 118,43 12 081,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 56</i>				
23	D K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,546	234,00	2 935,76
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 57</i>				
24	D K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	338,742	10,20	3 455,17
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 58</i>				
	VV		12,546*27 Přepočtené koeficientem množství		338,742		
25	D K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - odpad použitelný jako technologický materiál (čistý, bez objemných částí)	t	12,546	450,00	5 645,70
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - odpad použitelný jako technologický materiál (čistý, bez objemných částí)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 60</i>				
26	D K	998 998017001	Přesun hmot Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	59,039	768,00	45 341,95 45 341,95
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 63</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 450,36
27	D K	711 711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,500	9,67	1 736,38 53,19
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceniková.</i>				
	VV		Nový základ pod stěnou.				
	VV		"část 3. výměra od projektanta" 5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
28	M PP	11163153	emulze asfaltová penetrační emulze asfaltová penetrační	litr	0,002	38,80	0,08
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceniková.</i>				
	VV		5,5*0,00033 Přepočtené koeficientem množství		0,002		
29	D K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	5,500	98,00	539,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nová položka ceniková.</i>				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	6,410	147,00	942,27
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
	P		Poznámka k položce: Nová položka ceniková.				
	VV		5,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		6,410		
31	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	5,500	30,20	166,10
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2				
	P		Poznámka k položce: Nová položka ceniková.				
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,037	966,00	35,74
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
	P		Poznámka k položce: Nová položka ceniková.				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 713,98
33	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,263	114,00	1 055,98
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 148.				
	VV		základní nátěr ocelových válcovaných nosníků				
	VV		"část 4, výměra od projektanta, 2x 1160, dl. 3,0 m: " 2,0*3,0*0,575		3,450		
	VV		"část 4, výměra od projektanta, 2x 1220, dl. 3,75 m: " 2,0*3,75*0,775		5,813		
	VV		Součet		9,263		
34	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	43,290	40,00	1 731,60
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 149.				
	VV		"omítka vnější štuková: " 43,29		43,290		
	VV		Součet		43,290		
35	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	43,290	160,00	6 926,40
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
	P		Poznámka k položce: Položka z SoD, SO03 architektonický, č. 150.				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3:

03.01 MP - Změnový list č. 03 - svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ating, s.r.o.

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ:

01553861

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 178,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-34 178,00

21,00%

-7 177,38

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 355,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní  
Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE  
Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)  
Úroveň 3: 03.01 MP - Změnový list č. 03 - svítidla

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.  
Toman projekt - Jan  
Zpracovatel: Toman,  
tomanprojekt.cz

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

**-34 178,00**

M21 - Elektromontáže

-34 178,00

-34 178,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1. 2. 3. 4. 5)

Úroveň 3:

03.01 MP - Změnový list č. 03 - svítidla

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Toman projekt - Jan

Zpracovatel: Toman,

tomanprojekt.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-34 178,00</b>
D	M		Práce a dodávky M				-34 178,00
D	M21		Elektromontáže				-34 178,00
1	K	5	Demontáž a opětová montáž zář. svítidla vč. vyčištění a uskladnění svítidla	ks	-38,000	550,00	-20 900,00
	PP		Demontáž a opětová montáž zář. svítidla vč. vyčištění a uskladnění svítidla				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD. SO03 elektroinstalace. č. 20.</i>				
	VV		náhrada svítidel za nová - nevyhovující technický stav				
	VV		"SoD: " -(38,0)			-38,000	
	VV		Součet			-38,000	
2	M	6	Zářivková trubice 58W č. 840	ks	-30,000	55,00	-1 650,00
	PP		Zářivková trubice 58W č. 840				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD. SO03 elektroinstalace. č. 21.</i>				
	VV		náhrada svítidel za nová - nevyhovující technický stav				
	VV		"SoD: " -(30,0)			-30,000	
	VV		Součet			-30,000	
3	M	7	zářivkové svítidlo 2x58W IP54 s el. předřadníkem vč. montáže	ks	-12,000	969,00	-11 628,00
	PP		zářivkové svítidlo 2x58W IP54 s el. předřadníkem vč. montáže				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka z SoD. SO03 elektroinstalace. č. 23.</i>				
	VV		náhrada svítidel za nová - nevyhovující technický stav				
	VV		"SoD: " -(12,0)			-12,000	
	VV		Součet			-12,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3:

03.01 VP - Změnový list č. 03 - svítidla (SO 03 + SO 04)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Atíng, s.r.o.

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ:

01553861

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 682,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

152 682,00

21,00%

32 063,22

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

184 745,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3:

**03.01 VP - Změnový list č. 03 - svítidla (SO 03 + SO 04)**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 27. 7. 2021

Projektant: Ating, s.r.o.

Toman projekt - Jan

Zpracovatel:

Toman,

tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

152 682,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

152 682,00

152 682,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661300 - SO 03 Svařovny a sklady (část 1, 2, 3, 4, 5)

Úroveň 3: 03.01 VP - Změnový list č. 03 - svítidla (SO 03 + SO 04)

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman.  
tomanprojekt.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>152 682,00</b>
0		PSV	Práce a dodávky PSV				152 682,00
1	K	741 741372062.a	Elektroinstalace - silnoproud Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	53,000	403,00	21 359,00
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka neceníková.				
	VV		od projektanta:				
	VV		"SO 03: " 2,0+2,0+2,0+16,0		22,000		
	VV		"SO 04: " 31,0		31,000		
	VV		Součet		53,000		
2	M	1002024***	LED svítidlo MODUS KX500 36W IP54 4000K	kus	53,000	1 143,00	60 579,00
	PP		LED svítidlo MODUS KX500 36W IP54 4000K				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka neceníková				
3	K	210 01-0083.RT1	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221	m	106,000	389,00	41 234,00
	PP		Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka ceníková.				
	VV		"od projektanta: " 106,0		106,000		
	VV		Součet		106,000		
4	K	210 01-0351.RT1	Rozvodka krabicová z lis, izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11	kus	35,000	148,00	5 180,00
	PP		Rozvodka krabicová z lis, izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka ceníková.				
	VV		"od projektanta: " 35,0		35,000		
	VV		Součet		35,000		
5	K	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	200,000	22,00	4 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uloženy pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka ceniková.				
VV			"od projektanta: " 200,0		200,000		
VV			Součet		200,000		
6	K	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	290,000	32,50	9 425,00
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka ceniková.				
VV			"od projektanta: " 290,0		290,000		
VV			Součet		290,000		
7	M	311-73344	Hmoždinka natloukací 6 x 60 mm	1C	5,000	1,00	5,00
PP			Hmoždinka natloukací 6 x 60 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka ceniková.				
VV			"od projektanta: " 5,0		5,000		
VV			Součet		5,000		
8	K	1	Drobné pomocné práce	hod	20,000	350,00	7 000,00
PP			Drobné pomocné práce				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka neceniková.				
VV			"od projektanta: " 20,0		20,000		
VV			Součet		20,000		
9	K	2	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Mimostaveništní doprava				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka neceniková.				
VV			"od projektanta: " 1,0		1,000		
VV			Součet		1,000		
10	K	3	Likvidace odpadu, úklid	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Likvidace odpadu, úklid				
VV			"od projektanta: " 1,0		1,000		
VV			Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661400 - SO 04 Dílna č. 3 (část 6, 7)

Úroveň 3:

04.01 MP - Změnový list č. 04 - zdivo, překlady, zateplení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ating, s.r.o.

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ:

01553861

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-32 957,62**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-32 957,62

21,00%

-6 921,10

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-39 878,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní  
Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE  
Soupis: R5661400 - SO 04 Dílna č. 3 (část 6. 7)  
Úroveň 3: 04.01 MP - Změnový list č. 04 - zdivo, překlady, zatepleni

Místo:

Zadavatel:

Úchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 7. 2021

Projektant: Ating, s.r.o.  
Toman projekt - Jan  
Zpracovatel: Toman,  
tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-32 957,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni	-32 957,62
998 - Přesun hmot	-32 601,27
	-356,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661400 - SO 04 Dílna č. 3 (části 6, 7)

Úroveň 3: 04.01 MP - Změnový list č. 04 - zdivo, překlady, zateplení

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ating, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,  
tomanprojekt.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-32 957,62</b>
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-32 957,62
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-32 601,27
1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	-19,675	565,00	-11 116,38
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka z SoD, SO04 architektonický, č. 20.				
	VV		"montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm -na dozvěnění obvod.zdiva a pozedním věnci směrem do dvora -m.č. 1,25"				
	VV		"SoD: " -((9,00+0,35)*(0,75+0,25+0,30)+7,52*(0,75+0,25))			-19,675	
	VV		Součet			-19,675	
2	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	-20,069	55,00	-1 103,80
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka z SoD, SO04 architektonický, č. 21				
	VV		"dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50mm -na dozvěnění obvod.zdiva a pozedním věnci směrem do dvora -m.č. 1,25"				
	VV		"SoD: " -((9,00+0,35)*(0,75+0,25+0,30)+7,52*(0,75+0,25))*1,02)			-20,069	
	VV		Součet			-20,069	
3	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	-28,260	609,00	-17 210,34
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka z SoD, SO04 architektonický, č. 22.				
	VV		"montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 100mm-na podezvěnění obvod.zdiva a pozedním věnci směrem do dvora a k soused.pozemkum				
	VV		"SoD: " -((9,63+18,63)*(0,75+0,25))			-28,260	
	VV		Součet			-28,260	
4	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	-28,825	110,00	-3 170,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm				
P			<i>Poznámka k položce</i>				
			<i>Položka z SoD, SO04 architektonicky, č. 23</i>				
VV			"dodávka kontakt.zateplení vnějších stěn z polystyrén, desek tl 100mm-na podezděni obvod zdíva a pozedním věnci směrem do dvora a k soused.pozemkum"				
VV			"SoD: " $-((9,63+18,63)*(0,75+0,25)*1,02)$		-28,825		
VV			Součet		-28,825		
D	998		Přesun hmot				-356,35
5	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,464	768,00	-356,35
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
P			<i>Poznámka k položce</i>				
			<i>Položka z SoD, SO04 architektonicky, č. 47.</i>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt:

02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis:

R5661400 - SO 04 Dílna č. 3 (část 6, 7)

Úroveň 3:

05.01 MP - Změnový list č. 05 - svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ařing, s.r.o.

IČ:

06839690

DIČ:

CZ06839690

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ:

01553861

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 678,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-28 678,00

21,00%

-6 022,38

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 700,38





Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - rekonstrukce zastřešení Poštovní

Objekt: 02 - 0622\_ZMĚNOVÝ LIST\_01\_210730\_(1)\_REALIZACE

Soupis: R5661400 - SO 04 Dílna č. 3 (části 5, 7)

Úroveň 3: 05.01 MP - Změnový list č. 05 - svítidla

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 7. 2021

Projektant: Ating, s.r.o.  
Toman projekt - Jan

Zpracovatel: Toman,  
tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

-28 678,00

M21 - Elektromontáže

-28 678,00

-28 678,00