

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Rozpis položek prací a dodávek materiálu	počet	m.j.	Cena bez DPH
Demontáž nerezového zábradlí	1		2 860,00 Kč
Vybourání dlažby i s podkladním betonem vč. soklu	32	m ²	21 258,00 Kč
Nakládání a odvoz suti k likvidaci v kontejnerech	5	m ³	13 917,00 Kč
Vybetonování podesty betonem s armaturou (MC25, kari sítě 8x10x10)	32	m ²	46 890,00 Kč
Rozebírání kamenných schodnic, očištění, uskladnění	50	bm	39 000,00 Kč
Nové vyspravení, zpevnění a betonování nosných pilířů pod schodnicemi	7	ks	27 300,00 Kč
Osazení schodnic do betonového lože	50	bm	31 200,00 Kč
Vysekání dlažby na rampě bezbariérového přístupu	13	m ²	3 100,00 Kč
Nakládání a odvoz suti k likvidaci v kontejnerech	2	m ³	5 810,00 Kč
Vyspravení podkladu, dobetonování poškozených míst	13	m ²	5 950,00 Kč
Pokládka nové dlažby do betonového lože	45	m ²	49 730,00 Kč
Osazení čistící rohože před vstupem	1	ks	2 600,00 Kč
Rohož 2000x1000	1	ks	31 600,00 Kč
Dlažba 600x300x80	50	m ²	45 600,00 Kč
Osazení soklu	10	bm	2 600,00 Kč
Montáž provizorní rampy pro bezbariérový přístup	1	ks	18 000,00 Kč
Opětovná montáž nerezového zábradlí	1		6 500,00 Kč
Doprava a manipulace s materiálem	1		38 000,00 Kč
Úklid staveniště	1		20 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH			412 715,00 Kč
DPH 21%			86 670,15 Kč
Cena celkem s DPH			499 385,15 Kč