


Oprava mostu v km 14,955 - výměna mostnic						0931 Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl.n.	
ÚRS 2021/I	ver. 170221	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					352 741,89
		DPH 21,00%					61 219,67
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					291 522,22
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				202 277,59	
1		Zemní práce				12 053,20	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	154,000	41,70	6 421,80	
3	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	154,000	27,10	4 173,40	
11	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	6,000	243,00	1 458,00	
5		Komunikace pozemní				154 368,35	
112	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	56,000	106,00	5 936,00	
113	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	14,000	173,00	2 422,00	
114	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	
118	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	14,000	1 520,00	21 280,00	
122	60815345.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3	2,075	23 652,00	49 077,90	
123	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000	967,00	1 934,00	
124	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
125	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	
126	60815350.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,5m	m3	0,324	23 652,00	7 663,25	
131	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus	32,000	30,70	982,40	
134	525971112	Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti přes 50 kg/m	m	16,000	175,00	2 800,00	
136	521371511	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m	16,000	269,00	4 304,00	
138	31198039	podkladnice stříhaná děrovaná se sraženými hranami tv. SM4	kus	32,000	841,30	26 921,60	
140	31198060.R	mostnicová pryžová podložka pod patu kolejnice S49 M	kus	32,000	82,10	2 627,20	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 765,30	
185	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	49,000	146,00	7 154,00	
186	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	203,000	10,50	2 131,50	
244	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	27,400	127,00	3 479,80	
997		Přesun sutě				20 206,24	
299	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,080	244,00	507,52	
300	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	114,400	13,80	1 578,72	
306	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,080	1 750,00	3 640,00	
308	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	16,000	905,00	14 480,00	
998		Přesun hmot				2 884,50	

309	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,500	396,00	1 782,00
310	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,500	245,00	1 102,50
PSV		Práce a dodávky PSV				32 638,80
767		Konstrukce zámečnické				31 590,00
343	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	12,000	576,00	6 912,00
345	421941211	Výroba podlah z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	4,200	1 390,00	5 838,00
347	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	12,000	940,00	11 280,00
357	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	1 890,00	7 560,00
783		Dokončovací práce - nátěry				444,60
368	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,800	117,00	444,60
789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				604,20
386	789123153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	3,800	159,00	604,20
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 664,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	333,00	2 664,00
URS		URS položky				22 707,31
URS	31191002	šroub pražcový typ K 112484.R2 D 24x160mm	100 kus	1,120	4 503,60	5 044,03
URS	31198063.R	penefolová podložka pod podkladnici mostnicová, PE 390x210x4	kus	32,000	30,00	960,00
URS	936171152	Demontáž zajišťovacích úhelníků L 90 x 90 x10 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	10,000	243,00	2 430,00
URS	936171321	Montáž zajišťovacích úhelníků L 90x90x10 pro centrické uložení mostnic	m	10,000	483,84	4 838,40
URS	31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus	0,560	16 848,00	9 434,88
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 234,52
VRN 0		Vedlejší rozpočtové náklady				31 234,52
398	010000000	Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace a materiálů	%	260 287,700	0,04	10 411,51
399	013203000	Dokumentace pro opravné práce	%	260 287,700	0,08	20 823,02
Celkem						291 522,22

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího