



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1177

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

B.U.V. spol. s r.o.

Radlická 591/115, PSČ 158 00

zastoupená panem Pavlem Švárou, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 4930

IČO: 41192231

DIČ: CZ41192231

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 24, přesná specifikace místa díla č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 24, č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 3/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

371 591,49 Kč

slovy: / třístasedmdesátjednatisícpětsetdevadesátjednakorunčtyřicetdevěthaléřů koruny české /

DPH ze základu 371 591,49 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatel dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezi v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správním firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.




Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.


Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Pavel Švára**
tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Pavel Švára**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 25. 08. 2021

objednatel





B.U.V., spol. s r.o.
Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
IČO: 41192231, DIČ: CZ41192231



zhotovitel


Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|----------|----------|
| Název stavby: | Oprava bytu č. 24 | Objednatel: | M.Č. Praha 10 | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1 | Projektant: |  | IČ/DIČ: | 17029023 |
| Lokalita: | 28.pluku 1208/22, Praha10 | Zhotovitel: | Na základě výběrového řízení | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | |
| JKSO: | | Zpracoval: |  | Datum: | 03.2021 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------|----------------------------------|-----------|
| HSV | Dodávky | 1 226,90 | REKONSTRUKCE | 0,00 | Zařízení staveniště | 8 522,74 |
| | Montáž | 71 565,08 | | 0,00 | Mimostav. doprava | 3 409,10 |
| PSV | Dodávky | 80 028,83 | | 0,00 | Územní vlivy | 11 931,84 |
| | Montáž | 118 168,38 | | | Provozní vlivy | 6 818,19 |
| "M" | Dodávky | 10 725,50 | | | Ostatní | 17 000,00 |
| | Montáž | 42 194,93 | | | NUS z rozpočtu | 47 681,87 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 323 909,62 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 371 591,49 | DPH 15% | 55 738,72 | Celkem bez DPH | 371 591,49 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 427 330,21 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | |  <small>BR, s.r.o., spol. s r.o. Pražská 150/15, 155 00 Praha 5 IČ/DIČ: 2531102201</small> |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;



PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD



Stavební rozpočet - rekapitulace

| | |
|--|---|
| Název stavby: Oprava bytu č. 24 | Objednatel: M.Č. Praha 10 |
| Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1 | Projektant:  |
| Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 4.N.P. | Zhotovitel: Na základě výběrového řízení |
| Zpracoval:  | Zpracováno dne: 03.2021 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SO01 | | Stavební část | | | | |
| SO01 | 11 | Přípravné a přidružené práce | 0,00 | 6 215,01 | 6 215,01 | T |
| SO01 | 31 | Zdi podpěrné a volné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 34 | Stěny a příčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 417 | Úprava povrchů - podhledy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0,00 | 17 377,26 | 17 377,26 | T |
| SO01 | 62 | Úprava povrchů vnější | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0,00 | 16 334,23 | 16 334,23 | T |
| SO01 | 64 | Výplně otvorů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 642 | Dveře | 1 226,90 | 6 288,67 | 7 515,57 | T |
| SO01 | 94 | Lešení a stavební výtahy | 0,00 | 2 757,96 | 2 757,96 | T |
| SO01 | 95 | Dokončovací konstrukce | 0,00 | 9 630,78 | 9 630,78 | T |
| SO01 | 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 1 131,57 | 1 131,57 | T |
| SO01 | 97 | Prorážení otvorů | 0,00 | 11 423,67 | 11 423,67 | T |
| SO01 | 99 | Staveništní přesun hmot | 0,00 | 405,95 | 405,95 | T |
| SO01 | 711 | Izolace proti vodě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 721 | Vnitřní kanalizace | 0,00 | 3 860,90 | 3 860,90 | T |
| SO01 | 722 | Vnitřní vodovod | 2 951,94 | 10 512,39 | 13 464,33 | T |
| SO01 | 725 | Zřizovací předměty | 1 239,75 | 7 500,25 | 8 740,00 | T |
| SO01 | 723 | Vnitřní plynovod | 7 405,00 | 5 127,19 | 12 532,19 | T |
| SO01 | 735 | Ústřední topení | 19 261,10 | 0,00 | 19 261,10 | T |
| SO01 | 762 | Konstrukce tesařské | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 766 | Konstrukce truhlářské | 16 200,00 | 6 602,13 | 22 802,13 | T |
| SO01 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 3 739,23 | 2 116,94 | 5 856,17 | T |

| | | | | | | |
|------|-------|--|-----------|------------|-------------------|---|
| SO01 | 771 | Podlahy z dlaždic | 0,00 | 766,68 | 766,68 | T |
| SO01 | 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0,00 | 8 503,59 | 8 503,59 | T |
| SO01 | 776 | Podlahy povlakové | 28 160,84 | 28 422,31 | 56 583,15 | T |
| SO01 | 781 | Obklady keramické | 1 070,97 | 4 601,44 | 5 672,41 | T |
| SO01 | 783 | Nátěry | 0,00 | 17 875,67 | 17 875,67 | T |
| SO01 | 784 | Malby | 0,00 | 22 278,90 | 22 278,90 | T |
| SO01 | 785 | Tapety, Sklobetonové tvárnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 0,00 | 4 150,30 | 4 150,30 | T |
| SO01 | 94 | Lešení a stavební výtahy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T |
| SO01 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0,00 | 7 974,53 | 7 974,53 | T |
| SO01 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00 | 2 623,32 | 2 623,32 | T |
| SO01 | 999VD | Ostatní položky | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | T |
| SO01 | M | Montážní přírážky | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | T |
| SO01 | M21 | Elektromontáže | 10 725,50 | 24 946,79 | 35 672,29 | T |
| | | | | | | |
| | | Celkem: | 91 981,23 | 231 928,40 | 321 409,62 | |

Výkaz výměr

| | | |
|--|--|--|
| Práva bytu č. 24 Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1 Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 4.N.P. JKSO: | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: 03.2021 | Objednatel: M.Č. Praha 10 Projektant:  Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracoval:  |
|--|--|--|

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|------|--------|--------------|--|--------|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| SO01 | | | Stavební část | | | | | | | | | |
| 1 | SO01 | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | 0,00 | 6 215,01 | 6 215,01 | | 0,450 | |
| 2 | | 11100011.R | Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě | ks | 3,00 | 1 030,95 | 0,00 | 3 092,85 | 3 092,85 | | | RTS I / 2021 |
| 3 | | 11100012.R | Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě | ks | 8,00 | 313,27 | 0,00 | 2 506,16 | 2 506,16 | | | |
| 4 | | 111000113 | Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ | soubor | 1,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | | | |
| 5 | SO01 | 31 | Zdi podpěrné a volné | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,000 | |
| 6 | | 317121047R00 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | RTS I / 2021 |
| 7 | SO01 | 34 | Stěny a příčky | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,020 | |
| 8 | | 340239212RT2 | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | RTS I / 2021 |
| 9 | | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (dozdívka) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | | 340235212R00 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | | 28349052 | Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14 | | 28349052 | Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 | | 28349052 | Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 | | 342266111RV1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17 | | 346230010RAA | Přizdívka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí-část.spíž) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 | SO01 | 417 | Úpravy povrchů - podhledy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,000 | |
| 19 | | 416021223R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | RTS I / 2021 |
| 20 | SO01 | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 0,00 | 17 377,26 | 17 377,26 | | 0,650 | |
| 21 | SO01 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 22,50 | 41,54 | 0,00 | 934,65 | 934,65 | | | RTS I / 2021 |
| 22 | | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem vyměněných oken / dveří | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 | | | <i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i> | | | | | | | | | |
| 24 | | 6100110111 | Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS | m2 | 9,20 | 21,47 | 0,00 | 197,52 | 197,52 | | | |
| 25 | | 602011112R00 | Omička jádrová Cemix 082 pod obklad , ručně | m2 | 3,00 | 169,56 | 0,00 | 508,68 | 508,68 | | | |
| 26 | | 612425931RT2 | Omička vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 | | 602011183RT7 | Omička stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahem | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | | 611403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stropích do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace) | m | 7,00 | 55,53 | 0,00 | 388,71 | 388,71 | | | |
| 29 | | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA) | m | 142,00 | 35,63 | 0,00 | 5 059,46 | 5 059,46 | | | |
| 30 | | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI) | m | 3,00 | 80,48 | 0,00 | 241,44 | 241,44 | | | |
| 31 | | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin | m2 | 195,50 | 25,16 | 0,00 | 4 918,78 | 4 918,78 | | | |
| 32 | | 611421131RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin | m2 | 62,00 | 82,71 | 0,00 | 5 128,02 | 5 128,02 | | | |
| 33 | | 611421431RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 34 | | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepínování po stržených tapetách cca 50%) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 35 | | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínování) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36 | | 612420016RAA | Omička stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 37 | SO01 | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|---|--------|--------|--------|------|-----------|-----------|--|--------------|
| 87 | SO01 | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 1 131,57 | 1 131,57 | | 0,315 |
| 88 | | 962031135R01 | Bourání obezdění vany | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 89 | | 965041341RT1 | Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně | m3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90 | | 962032432 | Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP č2) | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 91 | | 966068011R00 | Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC) | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92 | | 965100032RAB | Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev, | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 93 | | 965048150R00 | Dočištění povrchu po výběrání tmel do 100% | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 94 | | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 95 | | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2 | ks | 8,00 | 15,8 | 0,00 | 126,40 | 126,40 | | |
| 96 | | 968072456R00 | Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2 | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 97 | | 968062455R02 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 98 | | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | ks | 9,00 | 36,06 | 0,00 | 324,54 | 324,54 | | |
| 99 | | 766662812R00 | Demontáž prahů dveří 2křídlových | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | | 971028471 | Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm | m2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 101 | | 976082141 | Vybourání objímek, držáků, (dřev.polic, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod) | ks | 1,00 | 192,7 | 0,00 | 192,70 | 192,70 | | |
| 102 | | 725991812R00 | Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.žaluzií, krycích mřížek, konzol,) | kus | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 103 | | 976073111R00 | Vybourání kominových zděví profilu do 15 cm | ks | 1,00 | 37,82 | 0,00 | 37,82 | 37,82 | | |
| 104 | | 766825812R00 | Demontáž vestavěných skříní křídlových (předsiňi) | ks | 1,00 | 450,11 | 0,00 | 450,11 | 450,11 | | |
| 105 | | 9690111231R00 | Vybourání plynového vedení DN do 52 mm | m | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 106 | SO01 | 97 | Prorážení otvoru | | | | 0,00 | 11 423,67 | 11 423,67 | | 0,140 |
| 107 | | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 149,00 | 51,27 | 0,00 | 7 639,23 | 7 639,23 | | RTS I / 2021 |
| 108 | | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 3,00 | 55,18 | 0,00 | 165,54 | 165,54 | | |
| 109 | | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 110 | | 978012111R00 | Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5% | m2 | 62,00 | 19,49 | 0,00 | 1 208,38 | 1 208,38 | | |
| 111 | | 978013191R00 | Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5% | m2 | 195,50 | 12,33 | 0,00 | 2 410,52 | 2 410,52 | | |
| 112 | | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním (po odstranění tapet) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 113 | | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 114 | SO01 | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 | 405,95 | 405,95 | | |
| 115 | SO01 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 0,905 | 448,56 | 0,00 | 405,95 | 405,95 | | RTS I / 2021 |
| 116 | SO01 | 711 | Izolace proti vodě | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 117 | SO01 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 118 | | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 119 | | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 120 | | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 0,154 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | | |
| 121 | SO01 | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 0,00 | 3 860,90 | 3 860,90 | | 0,012 |
| 122 | SO01 | | Demontáž stávajících rozvodů | soubor | 1,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | | RTS I / 2021 |
| 123 | | | Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50 | m | 1,50 | 249,20 | 0,00 | 373,80 | 373,80 | | |
| 124 | | | Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 125 | | | Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100 | m | 0,50 | 573,40 | 0,00 | 286,70 | 286,70 | | |
| 126 | | | Tvarovky HT | ks | 4,00 | 80,07 | 0,00 | 320,28 | 320,28 | | |
| 127 | | | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 1,00 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 179,40 | | |
| 128 | | | Zápachová uzávěrka umyvadlová | ks | 1,00 | 241,25 | 0,00 | 241,25 | 241,25 | | |
| 129 | | | Zápachová uzávěrka dřezová | ks | 1,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | | |
| 130 | | | Zápachová uzávěrka vanová | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 131 | | | Připojení myčky HL 405 (příprava) | ks | 1,00 | 502,85 | 0,00 | 502,85 | 502,85 | | |
| 132 | | | Připojení pračky HL 406 (příprava) | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 133 | | | Montáž potrubí | m | 1,50 | 47,00 | 0,00 | 70,50 | 70,50 | | |
| 134 | | | Zkouška těsnosti | m | 1,50 | 27,01 | 0,00 | 40,52 | 40,52 | | |
| 135 | | | Napojení na stávající potrubí | soubor | 2,00 | 214,50 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 136 | | Připevňovací materiál | soubor | 1,00 | 144,75 | 0,00 | 144,75 | 144,75 | | | |
| 137 | | Stavební přípomocce | soubor | 1,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | | | |
| 138 | | Doprava | soubor | 1,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | | | |
| 139 | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m | t | 0,012 | 3 571,34 | 0,00 | 42,86 | 42,856 | | | |
| 140 | SO01 | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 2 951,94 | 10 512,39 | 13 464,33 | 0,022 | |
| 141 | SO01 | | Demontáž potrubí ocelových závitových | m | 2,00 | 71,73 | 0,00 | 143,46 | 143,46 | 143,46 | RTS I / 2021 |
| 142 | | | Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí | soubor | 3,00 | 126,48 | 379,44 | 0,00 | 379,44 | | |
| 143 | | | Demontáž, elektrický ohříváč do 200 l vč. vypuštění vody | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 144 | | 725320822R00 | Demontáž dřezů i dvojitých v kuchyň.sestavách | soubor | 1,00 | 173,27 | 0,00 | 173,27 | 173,27 | | |
| 145 | | 725534224R00 | Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotel) | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 146 | | | Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy do 125 l | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 147 | | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 148 | | | Demontáž baterie stojánkové/nástěnné ze zdi do 1otvoru | ks | 2,00 | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | | |
| 149 | | | Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici | ks | 1,00 | 133,48 | 0,00 | 133,48 | 133,48 | | |
| 150 | | | Demontáž vany bez výtokových armatur | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 151 | | | Montáž vany přímé dl. 1700mm | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 152 | | | Montáž sprchových koutů | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 153 | | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 1,00 | 821,98 | 0,00 | 821,98 | 821,98 | | |
| 154 | | | Příplatek za malý rozsah rozvodu | soubor | 1,00 | 585,06 | 0,00 | 585,06 | 585,06 | | |
| 155 | | | Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8 | m | 2,00 | 249,20 | 0,00 | 498,40 | 498,40 | | |
| 156 | | | Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 157 | | | Tvarovky | ks | 5,00 | 61,10 | 0,00 | 305,50 | 305,50 | | |
| 158 | | | Izolace Tubolit tl. 9mm | m | 2,00 | 74,67 | 0,00 | 149,34 | 149,34 | | |
| 159 | | | Kohout kulový rohový DN15 | ks | 5,00 | 414,38 | 0,00 | 2 071,90 | 2 071,90 | | |
| 160 | | | Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161 | | | Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadlová/dřezová | ks | 2,00 | 1662,50 | 0,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | | |
| 162 | | | Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou | ks | 1,00 | 2572,50 | 2572,50 | 0,00 | 2 572,50 | | |
| 163 | | | Kompletace a montáž baterií | ks | 3,00 | 191,35 | 0,00 | 574,05 | 574,05 | | |
| 164 | | | Připevňovací a spojovací materiál | soubor | 1,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | | |
| 165 | | | Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S) | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 166 | | | Montáž potrubí | m | 2,00 | 78,94 | 0,00 | 157,88 | 157,88 | | |
| 167 | | | Tlaková zkouška | m | 2,00 | 24,37 | 0,00 | 48,74 | 48,74 | | |
| 168 | | | Proplach potrubí | m | 2,00 | 30,39 | 0,00 | 60,78 | 60,78 | | |
| 169 | | | Stavební přípomocce | soubor | 1,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | | |
| 170 | | | Doprava | soubor | 1,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | | |
| 171 | | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m | t | 0,022 | 12343,00 | 0,00 | 271,55 | 271,55 | | |
| 172 | SO01 | 725 | Zřizovací předměty | | | | 1 239,75 | 7 500,25 | 8 740,00 | 0,119 | |
| 173 | | | Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 174 | | | čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dvěma s čírným sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 175 | | | vana přímá, dl. 1700mm | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 176 | | | umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 177 | | 725019121R00 | Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9 | soubor | 1,00 | 1 239,75 | 1239,75 | 0,00 | 1 239,75 | | |
| 178 | | | sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm | ks | 1,00 | 331,73 | 0,00 | 0,00 | 331,73 | | |
| 179 | | | sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4",připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm, | ks | 1,00 | 402,28 | 0,00 | 402,28 | 402,28 | | |
| 180 | | | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký | ks | 1,00 | 272,36 | 0,00 | 272,36 | 272,36 | | |
| 181 | | | zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3 | ks | 1,00 | 267,90 | 0,00 | 267,90 | 267,90 | | |
| 182 | | | zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 183 | | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 1,00 | 189,15 | 0,00 | 189,15 | 189,15 | | |
| 184 | | | Klozet kombi (např. Olymp a pod.) D+M | ks | 1,00 | 5 867,20 | 0,00 | 5 867,20 | 5 867,20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 185 | | Sedátko WC plast D+M | ks | 1,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 494,00 | | |
| 186 | | Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 187 | | Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m | % | 0,078 | 9 440,00 | 0,00 | 7,36 | 7,36 | | |
| 188 | SO01 | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 7 405,00 | 5 127,19 | 12 532,19 | 0,000 |
| 189 | | Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50 | soubor | 1,00 | 495,85 | 0,00 | 495,85 | 495,85 | | RTS I / 2021 |
| 190 | | Demontáž kuchyňského sporáku | ks | 1,00 | 882,30 | 0,00 | 882,30 | 882,30 | | |
| 191 | | Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti | soubor | 1,00 | 1 462,50 | 0,00 | 1 462,50 | 1 462,50 | | |
| 192 | | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 193 | | Demontáž plyn.průtokových ohřivačů vody | soubor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 194 | | Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 195 | | D + M Potrubí z trub ocel. černých D 15*1,0 mm | m | 1,00 | 218,05 | 0,00 | 218,05 | 218,05 | | |
| 196 | | Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6 | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 197 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků svítiplyn | ks | 1,00 | 844,12 | 0,00 | 844,12 | 844,12 | | |
| 198 | | Kuchyňský sporák kombinovaný (např. Mora K363 BW) | kus | 1,00 | 7 405,00 | 7 405,00 | 0,00 | 7 405,00 | | |
| 199 | 723200001RA0 | Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso) | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 200 | | Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic) | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 201 | | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2,00 | 33,91 | 0,00 | 67,82 | 67,82 | | |
| 202 | | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 1,00 | 39,11 | 0,00 | 39,11 | 39,11 | | |
| 203 | | Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 204 | | kohout kulový rohový 1/2" plnoprůtok. Giacomini | ks | 1,00 | 438,24 | 0,00 | 438,24 | 438,24 | | |
| 205 | | kohout kulový rohový 3/4- 1" plnoprůtok. Giacomini | ks | 1,00 | 568,70 | 0,00 | 568,70 | 568,70 | | |
| 206 | | Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m | % | 0,866 | 12 760,00 | 0,00 | 110,50 | 110,50 | | |
| 207 | SO01 | 735 | Ústřední topení | | | | 19 261,10 | 0,00 | 19 261,10 | 0,123 |
| 208 | kotelny | 731201811R00 | Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 209 | | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | | 731411111R00 | Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást. | sada | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | | 734237412R00 | Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15 | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | | 734209113R00 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | | 735494811R00 | Vypuštění a napuštění vody ze systému | kpl | 1,00 | 2613,2 | 2613,20 | 0,00 | 2 613,20 | |
| 214 | | 735127110R00 | Odkouření a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění | m2 | 18,60 | 561 | 561,00 | 0,00 | 10 434,60 | |
| 215 | | 733124114R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | | 735171313R00 | Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600 | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218 | | 734225424R00 | Ventil radiátorový, přímý | ks | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 18,60 | 186,9 | 186,90 | 0,00 | 3 476,34 | |
| 220 | | 732291811R00 | Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič) | kus | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0,043 | 15900 | 15 900,00 | 0,00 | 683,70 | |
| 222 | SO01 | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 223 | | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 224 | | | Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m | % | 7,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 | SO01 | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 226 | | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 227 | | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | | 764510410RAB | Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | | 764430010RAB | Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | | 764510410RAD | Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | | 764430230R00 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | | 764230410RAB | Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | | 764893125R00 | Zpětná montáž odvětrávacího komínku | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 234 | | Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m | % | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | |
| 235 | SO01 | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 16 200,00 | 6 602,13 | 22 802,13 | 0,000 |
| 236 | | 766623911R00 | Oprava oken zdvoj. otevíravých/ francouzských oken, bez výměny prvků | m2 | 6,60 | 428,56 | 0,00 | 2 828,50 | 2 828,50 | RTS I / 2021 |
| 237 | | 766950020RAA | Oprava dřevěných oken do světlíku opálení a nátěr | m2 | 3,65 | 582,80 | 0,00 | 2 127,22 | 2 127,22 | |
| 238 | | 342266111RV1 | Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 239 | | 766620029RAA | Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | | 766812840R00 | Demontáž kuchyň. linek dřev. nebo kov. vč. horních a spodních skříněk d= do 2100 mm vč. dřezu | ks | 1,00 | 313,15 | 0,00 | 313,15 | 313,15 | |
| 241 | | 76681100R | Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky | kus | 1,00 | 945,36 | 0,00 | 945,36 | 945,36 | |
| 242 | | 766811221 | Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření | kus | 1,00 | 98,98 | 0,00 | 98,98 | 98,98 | |
| 243 | | 60722256 | Kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky | soubor | 1,00 | 16 200,00 | 16200,00 | 0,00 | 16200,00 | |
| 244 | | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 1,56 | 18 520,48 | 0,00 | 288,92 | 288,92 | |
| 245 | SO01 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 3 739,23 | 2 116,94 | 5 856,17 | 0,100 |
| 246 | | 767900090RAA | Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 247 | | 767900020RA0 | Demontáž konstrukce obložení podhledů | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | | 767133223R00 | Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna) | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 249 | | 766669924R00 | Montáž dveřního štítu a kliky | ks | 8,00 | 263,15 | 0,00 | 2 105,20 | 2 105,20 | |
| 250 | | 54914625 | Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč | ks | 7,00 | 369,96 | 2 589,72 | 0,00 | 2 589,72 | |
| 251 | | 54914682 | BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90 | ks | 1,00 | 1 149,51 | 1 149,51 | 0,00 | 1 149,51 | |
| 252 | | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 0,217 | 5 412,21 | 0,00 | 11,74 | 11,74 | |
| 253 | SO01 | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 | 766,68 | 766,68 | 0,026 |
| 254 | | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 255 | | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 256 | | 597623122 | Dlaždice 19,7x19,7 | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 257 | | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 258 | | 59764241 | Dlažba - sokl 300*80*9 | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 | | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | | 771571905R00 | Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění | ks | 4,50 | 50,16 | 0,00 | 225,72 | 225,72 | |
| 261 | | 627456110R00 | Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2 | m2 | 4,50 | 107,15 | 0,00 | 482,18 | 482,18 | |
| 262 | | 771589793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přespárování) | m2 | 4,50 | 12,13 | 0,00 | 54,59 | 54,59 | |
| 263 | | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 0,523 | 802,42 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | |
| 264 | SO01 | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 0,00 | 8 503,59 | 8 503,59 | 0,152 |
| 265 | | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava) | m2 | 18,50 | 239,59 | 0,00 | 4 432,42 | 4 432,42 | RTS I / 2021 |
| 266 | | 775591900R00 | Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování) | m2 | 18,50 | 204,09 | 0,00 | 3 775,67 | 3 775,67 | |
| 267 | | 775511952R00 | Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2 | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 268 | | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 19,00 | 8,41 | 0,00 | 159,79 | 159,79 | |
| 269 | | 775413110R00 | Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270 | | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 271 | | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | % | 1,60 | 8 482,29 | 0,00 | 135,72 | 135,72 | |
| 272 | SO01 | 776 | Podlahy povlakové | | | | 28 160,84 | 28 422,31 | 56 583,15 | 0,112 |
| 273 | | 7764018002 | Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsíň) | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 274 | | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky | m | 58,00 | 93,49 | 0,00 | 5 422,42 | 5 422,42 | |
| 275 | | 776994121R00 | Svařování (lepení) povlakových podlah | m | 15,20 | 31,87 | 0,00 | 0,00 | 484,42 | |
| 276 | | 776511810 | Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 277 | | 776511810RT3 | Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 278 | | 776101101 | Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny (kuchyň, komora, předsíň, spíž + OP) | m2 | 52,30 | 6,83 | 0,00 | 357,21 | 357,21 | |
| 279 | | 776101115 | Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou (OP) | m2 | 18,00 | 68,73 | 0,00 | 1 237,14 | 1 237,14 | |
| 280 | | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 | | 776101121 | Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň, komora, předsíň, spíž) | m2 | 34,00 | 20,90 | 0,00 | 710,60 | 710,60 | |
| 282 | | 776521100 | Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren-položení (kuchyň, komora, předsíň, spíž + OP) | m2 | 52,30 | 241,08 | 0,00 | 12 608,48 | 12 608,48 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 283 | 284111132R1 | Stěrka Mapei Planit Fast track (2x) | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 284 | 284122232R1 | Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+profez% = kuchyň, komora, předsíň, spiž + OP) | m2 | 56,00 | 396,44 | 22 200,64 | 0,00 | 22 200,64 | | |
| 285 | 762900065RA0 | Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 286 | 762510020RAD | Podlaha z desek dřevotřísk./dřevostěpk.do tl.25 mm šroub. (OP) | m2 | 18,60 | 409,55 | 0,00 | 7 617,63 | 7 617,63 | | |
| 287 | 771100020RAA | Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vlákný a polymerem (Chemos Premium A6+PP) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 288 | 60726123 | Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+profez= OP) | m2 | 20,00 | 298,01 | 5 960,20 | 0,00 | 5 960,20 | | |
| 289 | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m | % | 0,820 | 57173,86 | 0,00 | 468,83 | 468,83 | | |
| 290 | SO01 781 | Obklady keramické | | | | 1 070,97 | 4 601,44 | 5 672,41 | 0,012 | |
| 291 | 781411904 | Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna) | m2 | 20,60 | 73,33 | 0,00 | 1 510,60 | 1 510,60 | | RTS I / 2021 |
| 292 | 781449704R01 | Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání | m2 | 20,60 | 19,88 | 0,00 | 409,53 | 409,53 | | |
| 293 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady (kuchyň.linka) | m2 | 3,00 | 39,76 | 0,00 | 119,28 | 119,28 | | |
| 294 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 3,00 | 114,80 | 0,00 | 344,40 | 344,40 | | |
| 295 | 781415015RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka) | m2 | 3,00 | 497,25 | 0,00 | 1 491,75 | 1 491,75 | | |
| 296 | 597813603 | Obklad 20*20 cm (+profez%) | m2 | 3,50 | 305,99 | 1 070,97 | 0,00 | 1 070,97 | | |
| 297 | 781449705RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné (Mapei) | m2 | 3,00 | 21,28 | 0,00 | 63,84 | 63,84 | | |
| 298 | 781429701R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 3,00 | 188,17 | 0,00 | 564,51 | 564,51 | | |
| 299 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m | % | 4,25 | 22,95 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | | |
| 300 | SO01 783 | Nátěry | | | | 0,00 | 17 875,67 | 17 875,67 | 0,009 | |
| 301 | 783201821 | Odstranění nátěru z kovových konstrukcí | m2 | 10,05 | 160,74 | 0,00 | 1 615,44 | 1 615,44 | | RTS I / 2021 |
| 302 | 783392220R00 | Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email | m2 | 14,60 | 125,97 | 0,00 | 1 839,16 | 1 839,16 | | |
| 303 | 783225400 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel | m2 | 10,05 | 248,14 | 0,00 | 2 493,81 | 2 493,81 | | |
| 304 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 8,66 | 33,97 | 0,00 | 294,04 | 294,04 | | |
| 305 | 783903812 | Odmaštění saponáty | m2 | 9,6 | 25,08 | 0,00 | 240,77 | 240,77 | | |
| 306 | 783601831R00 | Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (4x) | m2 | 25,65 | 150,92 | 0,00 | 3 871,10 | 3 871,10 | | |
| 307 | 783622950R00 | Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 308 | 783624930R00 | Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (4xmalá okna + 7x vnitřn.dveře+0,5x vchod. dveře) | m2 | 25,65 | 293,23 | 0,00 | 7 521,35 | 7 521,35 | | |
| 309 | SO01 784 | Malby | | | | 0,00 | 22 278,90 | 22 278,90 | 0,097 | |
| 310 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 311 | 784402801 | Odstranění malby oškrabáním v místnost H do 3,8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 257,50 | 19,87 | 0,00 | 5 116,53 | 5 116,53 | | |
| 313 | 784411301 | Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314 | 784111201R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x | m2 | 257,50 | 20,78 | 0,00 | 5 350,85 | 5 350,85 | | |
| 315 | 784115322R00 | Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 257,50 | 42,72 | 0,00 | 11 000,40 | 11 000,40 | | |
| 316 | 784461921R00 | Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 317 | 784011111 | Oprášení podkladu | m2 | 257,50 | 3,15 | 0,00 | 811,13 | 811,13 | | |
| 318 | SO01 785 | Tapety | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 319 | 785412800R00 | Odstranění tapet lepených, papírových | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 320 | 787950010RA0 | Přetmelení a vyčištění sklobetonových tváří | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 321 | SO01 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 0,00 | 4 150,30 | 4 150,30 | 0,000 | |
| 322 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne st.práce-zednické přímopomoce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem | h | 10,000 | 415,03 | 0,00 | 4 150,30 | 4 150,30 | | RTS I / 2021 |
| 323 | SO01 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 324 | 941940032RAB | Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 325 | SO01 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | 0,00 | 7 974,53 | 7 974,53 | 0,000 | |
| 326 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 62,00 | 112,20 | 0,00 | 6 956,40 | 6 956,40 | | RTS I / 2021 |
| 327 | | Poznámka: (úklid místnosti po výměně vyplní a začistění omítek; a úklid společných prostor) | | | 0 | | | | | |
| 328 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 22,50 | 45,25 | 0,00 | 1 018,13 | 1 018,13 | | |
| 329 | SO01 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 0,00 | 2 623,32 | 2 623,32 | 0,080 | |
| 330 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4 | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RTS I / 2021 |
| 331 | 968062747R00 | Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň) | m2 | 3,40 | 67,83 | 0,00 | 230,62 | 230,62 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--|-------|--------------|
| 332 | 971026451R01 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 0.0225 m2, tl. 45 cm, MC | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 333 | 981011111R00 | Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP) | m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 334 | 966068011R00 | Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC) | m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335 | 968092001R00 | Vyčištěná parapetů kamenných š. do 30 cm tl.3 cm | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 336 | 979100014RAB | Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením | t | 0,805 | 1 386,72 | 0,00 | 1 116,31 | 1 116,31 | | | |
| 337 | 9790822312 | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m | t | 0,805 | 87,59 | 0,00 | 70,51 | 70,51 | | | |
| 338 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,805 | 215,60 | 0,00 | 173,56 | 173,56 | | | |
| 339 | 979081121 | Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km) | t | 11,270 | 13,97 | 0,00 | 157,44 | 157,44 | | | |
| 340 | 979990107 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva | t | 0,805 | 1 086,80 | 0,00 | 874,87 | 874,87 | | | |
| 341 | SO01 VN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 30 681,87 | | | |
| 342 | 005121 R | Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie | % | 2,500 | 340 909,62 | | | 8522,74 | | | RTS I / 2021 |
| 343 | | Provozní vlivy | % | 2,000 | 340 909,62 | | | 6818,19 | | | |
| 344 | | Územní vlivy | % | 3,500 | 340 909,62 | | | 11931,84 | | | |
| 345 | | Ostatní | % | 1,000 | 340 909,62 | | | 3409,10 | | | |
| 347 | SO01 999VD | Ostatní položky | | | | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | |
| 348 | 999_Zkoušky | Zkoušky, atesty, revize, osvědčení | kpl. | 1,000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | TC-položka |
| 349 | | <i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení</i> | | | | | | | | | |
| 350 | 999_BOZPVD | Náklady na zajištění BOZP na pracovišti | kpl. | 1,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| 351 | | <i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.</i> | | | | | | | | | |
| 352 | | | | | | | | | | | |
| 353 | SO01 M | Montážní přírázky | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| 354 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | RTS I / 2021 |
| 355 | SO01 M21 | Elektromontáže | | | | 10 725,50 | 24 946,79 | 35 672,29 | | 0,125 | |
| 356 | | Rozvaděč bytu RB ozn.RB | | | | | | | | | RTS I / 2021 |
| 357 | 464311 | jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A | ks | 1,0 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | | | |
| 358 | 415141 | vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu | ks | 1,0 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | | | |
| 359 | 438630 | proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC | ks | 5,0 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375,00 | | | |
| 360 | 434121 | jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A | ks | 3,0 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | | | |
| 361 | 434123 | jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A | ks | 3,0 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | | | |
| 362 | 764213 | skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B | ks | 1,0 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | | | |
| 363 | 765423 | stykač ERC225S | ks | 3,0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | | | |
| 364 | 764233 | /skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 365 | | materiál | | | - | | | | | | RTS I / 2021 |
| 366 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 8,0 | 12,35 | 0,00 | 98,80 | 98,80 | | | |
| 367 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 5,0 | 17,75 | 0,00 | 88,75 | 88,75 | | | |
| 368 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 369 | 295441 | svorka zemnicí Bernard/ZSA16 | ks | 2,0 | 16,25 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | | | |
| 370 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 6,0 | 21,95 | 0,00 | 131,70 | 131,70 | | | |
| 371 | 199412 | svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt | ks | 1,0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | | |
| 372 | 101005 | kabel CGSG 5x2,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 373 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 70,0 | 12,50 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | | | |
| 374 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 150,0 | 25,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | |
| 375 | 101205 | kabel CYKY 5x2,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 376 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 377 | 209351 | VF koaxiální kabel VCEJY 75-3 | m | 18,0 | 13,68 | 0,00 | 246,24 | 246,24 | | | |
| 378 | 204211 | kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 379 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 12,0 | 7,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | | | |
| 380 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 4,0 | 42,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | | | |
| 381 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 7,0 | 69,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|------|--------|----------|--------|----------|--|--------------|
| 382 | 321124 | trubka ohebná PVC monoflex 1423/1 | m | 18,0 | 20,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| 383 | | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 | | 7,0 | - | | | 0,00 | | |
| 384 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 7,0 | 93,00 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | | |
| 385 | 410101 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 7,0 | 35,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | | |
| 386 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 7,0 | 23,50 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | | |
| 387 | | SESTAVA přepínač séťový Tango 10A/250Vstř řaz.5 | | 2,0 | - | | | 0,00 | | |
| 388 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 2,0 | 115,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | | |
| 389 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2,0 | 45,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 390 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2,0 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | | |
| 391 | | SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 | | - | - | | | 0,00 | | |
| 392 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 393 | 410101 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 394 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 395 | | SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6 | | - | - | | | 0,00 | | |
| 396 | 409829 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 397 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 398 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 399 | | SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7 | | - | - | | | 0,00 | | |
| 400 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 401 | 410101 | kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 402 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 403 | 420002 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 404 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 405 | 420011 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky | ks | 17,0 | 179,00 | 3 043,00 | 0,00 | 3 043,00 | | |
| 406 | | SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová | | 1,0 | - | | | 0,00 | | |
| 407 | 420030 | strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový | ks | 1,0 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | | |
| 408 | 420050 | kryt zásuvky TV+(+SAT) Tango 5011A-A00300 | ks | 1,0 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | | |
| 409 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 1,0 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | |
| 410 | 457713 | telefon domovní 38 4FP11038 | ks | 1,0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 411 | 901101 | požární hlásič 6800-0-2348 | ks | 1,0 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | | |
| 412 | | hlásič úniku CO | ks | 1,0 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | | |
| 413 | 210100251 | axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm. | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 414 | 911011 | svítidlo nástěnné/stropnínapř. Vesta Light 24120 bílé 60W | ks | 5,0 | 335,00 | 1 675,00 | 0,00 | 1 675,00 | | |
| 415 | 592278 | zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 416 | 199112 | svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová | ks | 14,0 | 4,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | | |
| 417 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 418 | 191509 | smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10) | ks | 14,0 | 52,50 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | | |
| 419 | 912049 | přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 420 | 912050 | přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 421 | 911010 | svítidlo zář Charon PS37 215,T5 EVG 2x36W IP44 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 422 | | prořez | % | 5,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 423 | | materiál podružný | % | 5,0 | 150,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | RTS I / 2021 |
| 424 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 425 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 426 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 427 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 428 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 6,0 | 62,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00 | | |
| 429 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč zapoj.do 63A | ks | 2,0 | 95,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | | |
| 430 | 210810048 | kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|-------|----------|------|----------|----------|--|--------------|
| 431 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 432 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 70,0 | 23,94 | 0,00 | 1 675,80 | 1 675,80 | | |
| 433 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 434 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5 | m | 150,0 | 27,50 | 0,00 | 4 125,00 | 4 125,00 | | |
| 435 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 15,0 | 15,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | | |
| 436 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 2,0 | 17,50 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | |
| 437 | 210803511 | kabel koaxiální pevně uložený | m | 18,0 | 24,50 | 0,00 | 441,00 | 441,00 | | |
| 438 | 210860281 | kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. | m | 10,0 | 25,60 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | | |
| 439 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 12,0 | 24,50 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | | |
| 440 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovna.a zapojení(-KR68) | ks | 4,0 | 108,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | | |
| 441 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97) | ks | 7,0 | 110,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | | |
| 442 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ Z323/pr.23 | m | 18,0 | 22,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | | |
| 443 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1 | ks | 7,0 | 36,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | | |
| 444 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A | ks | 1,0 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | | |
| 445 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídací/fazení 6 | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 446 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídací/fazení 6 | ks | 1,0 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | | |
| 447 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7 | ks | 1,0 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | | |
| 448 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 15,0 | 95,00 | 0,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | | |
| 449 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 3,0 | 85,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | | |
| 450 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 1,0 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | | |
| 451 | 210140611 | telefon domovní vč.zapojení | m | 1,0 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | | |
| 452 | 210991198 | montáž požárního hlásiče | ks | 1,0 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 453 | 210991198 | montáž hlásiče úniku CO | ks | 1,0 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | | |
| 454 | 210201031 | montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W | ks | 5,0 | 190,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | | |
| 455 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 456 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 15,0 | 14,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | | |
| 457 | 210100251 | axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm, | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 458 | 210290751R00 | montáž ventilátoru včetně zapojení | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 459 | 210201031 | montáž přímotopného konvektoru | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 460 | 210992975 | montáž topného žebříku - zapojení | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 461 | | montáž EOv - připojení | ks | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 462 | | PPV pro elektromontáže | % | 6,0 | 110,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | | |
| 463 | M21 | Ostatní náklady | | | | | | | | RTS I / 2021 |
| 464 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 5,0 | 9,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | | |
| 465 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 5,0 | 5,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| 466 | | Elektrorevize | soubor | 1,0 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | | |

Celkem:

