

Položkový rozpočet

S:	7/2021	Deštné - oprava balkónu-4 ks				
O:	2	Lokální oprava + nátěr				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				43 320,00
	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	7,0		
	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	50,0		
	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	40,0		
	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	25,0		
	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	10,0		
	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	10,0		
	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	5,0		
	317235811RT2	Doplnění zdiva čel balk. cihlami, s použitím suché maltové směsi	kpl	4,0		
	622423121R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 10 %	m2	30,0		
	6224271	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 30 %	m2	25,0		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 900,00
	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	30,0		
	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení SPRINT	m2	30,0		
	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	30,0		
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 200,0
	978015221R00	Přípravné práce - otluk nesoudržných míst	kpl	4,0		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 064,0
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,2		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 606,4
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,8		
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,8		
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,8		
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,0		
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,4		
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,8		

cena celkem bez DPH: 63 090

DPH 15%: 9 464

cena celkem s DPH: 72 554

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje opravné práce čela balkónu. Oprava omítek vychází z ideálního předpokladu a vizuální prohlídky. Soupis prací vychází ze skutečně odvedené práce (m2, mb, atd.).
Opravena budou i čela souvrství u dlažby - PU tmel.

20.08.2021