

CENOVÁ NABÍDKA 04 VCP

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 145900 - Zimní stadion Slaný - Rekonstrukce střešního pláště vč. odvlhčení haly**Etapa: D6 - Záměna prostorového lešení****Oddíl: A - Pojízdne věže trubkové - 4 měsíc (celá věž DMTŽ a MTŽ)**

001	946112123	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,, 2 m v do 12,6 m	10	Ks	8 110,00	81 100,00
002	946112223	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 12,6 m za první a ZKD den použití	120	Ks	1 090,00	130 800,00
003	946112823	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,, 2 m v do 12,6 m	10	Ks	7 010,00	70 100,00
004	O310	Doprava materiálu v používání(posun plošin)	514 800,00	KČ	1	514 800,00
005	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	120	D	4 950,00	594 000,00
Součet za Oddíl: A - Pojízdne věže trubkové - 4 měsíc (celá věž DMTŽ a MTŽ)						1 390 800,00

Oddíl: B - Pojízdne věže trubkové - DMTŽ a MTŽ horní část (cca 5,5m)

001	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,, 2 m v do 5,5 m	60	Ks	2 800,00	168 000,00
002	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	60	Ks	537	32 220,00
003	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,, 2 m v do 5,5 m	60	Ks	1 690,00	101 400,00
Součet za Oddíl: B - Pojízdne věže trubkové - DMTŽ a MTŽ horní část (cca 5,5m)						301 620,00

Oddíl: C - Teleskopická hydraulická montážní plošina

001	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	420	D	4 400,00	1 848 000,00
-----	-----------	--	-----	---	----------	--------------

005	628195011	Očištění a ochrana montážních konstrukcí od usazenin	370 D	4 950,00	1 831 500,00
		Součet za Oddíl: C - Teleskopická hydraulická montážní plošina			3 679 500,00
CELKEM Etapa: D6 - Záměna prostorového lešení					5 371 920,00

Pod čarou

Vyčíslení objemu prostorového lešení ze smluvního rozpočtu (bez příplatku za dvojnásobnou dobu používání), které je nahrazeno plošinami.

062	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m ²)	19 080,00 M3	72,6	1 385 208,00
063	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m ²)	19 080,00 M3	36,3	692 604,00
					2 077 812,00

SP_001 , 1