

### DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100099 ze dne 4.5. 2021

mezi účastníky:

#### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen "objednatel")

a

#### SMI – ČR s.r.o.

sídlo: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8  
adresa pro doručování: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8  
IČ: 06699545  
DIČ: CZ06699545  
zastupuje: [REDAKCE] jednatel  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287371  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2021 smlouvu o dílo č. d202100099 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce ul. Přísečnická , Chomutov – II. etapa.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“).
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 2.8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 2. 8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
c) *Změnový list č. 1, ze dne 2. 8. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. a) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:  
*„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 2. 8. 2021 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“*

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 2. 8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	4 942 852,41 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	1 037 999,01 Kč
cena s DPH:	<b>5 980 851,42 Kč</b>

### V. Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 2. 8. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor na základě výjimky primátora ze dne 27.4.2021 Udělené v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 25. 08. 2021

V Praze dne 4. 8. 2021



Statutární město Chomutov  
JUDr. Marek Hrabáč  
primátor



## Změnový list č. 1 ze dne 2.8.2021

Název stavby:	Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov – II. etapa
Číslo smluvního vztahu:	d202100099
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 - Komunikace
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.1. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Sanace v km cca 0,440 - 0,470, v původním rozpočtu je sanace o ploše 40,920 m<sup>2</sup> tl. 50 mm.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Sanace reálně bude probíhat v ploše cca 90 m<sup>2</sup>, v tl. 60 mm. Po přepočtu na původní položku (s nižší tl. ) se tedy jedná o vícepráce v ploše <b>67,2 m<sup>2</sup></b>. Co se týče nadspotřeby balené v km. 0,402 - 0,468 (pl. 409,2 m<sup>2</sup>), zde probíhalo měření tl. v ose vozovky, kde docházelo k navýšení pro dodržení příčného sklonu 2,5 %. Průměrně se jedná o tloušťku 7 cm v ose (viz fotodokumentace), plošně tedy 6 cm (v krajích bude dodržena tloušťka projektovaná, 5 cm). Dále zde dojde k navýšení tloušťky vrstvy vlivem podélné nerovnosti (obruba budou srovnány do roviny, podklad ne). Toto navýšení reprezentuje maximálně další 1 cm průměrně v celé ploše.  Vícepráce na této položce tedy reprezentují <b>204,6 m<sup>2</sup></b>.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Požadovaný rozsah technickým dozorem stavby (viz. stavební deník)</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	X


Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5.856.159,21Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	124.692,21Kč
Nová cena díla vč. DPH:	5.980.851,42Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2021
Nový termín dokončení díla:	31.8.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele:




Datum: 2.8.2021



Oprávněný zástupce objednatele:



Datum: 2.8.2021




Oprávněný zástupce technického dozoru investora:



Datum: 2.8.2021



Oprávněný zástupce autorského dozoru:



Datum:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - II. etapa

Objekt:

**SO 01 - Komunikace**

KSO:

Místo: Chomutov

25.03.2021

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602 Chomutov

Zhotovitel:

SMI-ČR s.r.o.

Projektant:

KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>		<b>103 051,41</b>
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	103 051,41	21 640,80
snížená	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>124 692,21</b>

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - II. etapa

Objekt: **SO 01 - Komunikace**

Místo: Chomutov

25.03.2021

Zadavatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602 Chomutov

KAP ATELIER s.r.o.

Zhotovitel: SMI-ČR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**103 051,41**

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

103 051,41

8 - Potrubí

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - II. etapa

Objekt: SO 01 - Komunikace

Místo: Chomutov  
Zadavatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602 Chomutov  
Zhotovitel: SMI-ČR s.r.o.

Datum: 25.03.2021  
Projektant: KAP ATELIER s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

103 051,41

D	1	Zemní práce		0,00			
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	0,000	86,74	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		"chodníky" 696		696,000		
	VV		"sjezdy" 105		105,000		
	VV		Součet		801,000		
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	32,43	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		"komunikace-200mm"1002		1 002,000		
	VV		Součet		1 002,000		
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,000	48,83	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		"chodníky-280mm" 696		696,000		
	VV		Součet		696,000		
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	0,000	65,34	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy - 34cm"				
	VV		"sjezdy-39cm" 105		105,000		
	VV		Součet		105,000		
5	K	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,000	41,16	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		"komunikace ACO 50"410		410,000		
	VV		Součet		410,000		
6	K	113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	0,000	61,95	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		"Komunikace vrstvy ACO 40+ACP 60" 1002		1 002,000		
	VV		Součet		1 002,000		
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	0,000	110,17	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		"obrubníky"320		320,000		
	VV		Součet		320,000		
8	K	162751113	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	0,000	160,28	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"TZ, Situace, řezy-odvoz"				
VV			"komunikace" 1002*0,2		200,400		
VV			"chodníky"696*0,28		194,880		
VV			"sjezdy"105*0,39		40,950		
VV			Součet		436,230		
9	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0,000	152,83	0,00
VV			"TZ, Situace, řezy"				
VV			"komunikace+chodníky+sjezdy"		436,230		
VV			(1002*0,2)+(696*0,28)+(105*0,39)				
VV			Součet		436,230		
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	460,00	0,00
VV			436,23*1,9		828,837		
VV			Součet		828,837		
11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	19,61	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy"				
VV			"komunikace"1002		1 002,000		
VV			"chodníky"696		696,000		
VV			"sjezdy"105		105,000		
VV			Součet		1 803,000		
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>103 051,41</b>
12	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	145,42	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy =0,271-0,402"				
VV			"sjezdy" 88+17		105,000		
VV			Součet		105,000		
13	K	564861111	Podklad ze štěrkokdrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	190,22	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy=0,271-0,402+0,468-0,474"				
VV			"vozovka"1002		1 002,000		
VV			"chodníky" 88,0+17		105,000		
VV			Součet		1 107,000		
14	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000	234,75	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy =0,402-0,468= 66m -tl.25cm"				
VV			"chodníky" 682+14		696,000		
VV			Součet		696,000		
15	K	572241112	Vyspravení vytluku materiálem na bazi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	67,200	643,96	43 274,04
VV			"Situace a vzorové řezy =0,402-0,468=66m tl. do 50mm"				
VV			"komunikace "66*6,2*0,1		40,920		
VV			Součet		40,920		
16	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	6,37	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy=0,271-0,474"				
VV			"komunikace"1002		1 002,000		
VV			"komunikace "66*6,2		409,200		
VV			Součet		1 411,200		
17	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	243,90	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy=0,271-0,474"				
VV			"komunikace"1002		1 002,000		
VV			Součet		1 002,000		
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	204,600	292,17	59 777,37
VV			"Situace a vzorové řezy =0,402-0,468=66m"				
VV			"komunikace "66*6,2		409,200		
VV			Součet		409,200		
19	K	577155151	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	0,000	374,45	0,00
VV			"Situace a vzorové řezy=0,271-0,474"				
VV			"komunikace"1002		1 002,000		
VV			Součet		1 002,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,000	304,79	0,00
	VV		"Situace a vzorové řezy, pruhy nevidomé dlažby"				
	VV		"chodníky a sjezdy"14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
21	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	0,000	459,900	0,000
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"chodníky"14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
	VV		14*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		14,420		
22	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	0,000	226,46	0,00
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"chodníky"696 -14		682,000		
	VV		Součet		682,000		
23	M	59245295	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní	m2	0,000	221,400	0,000
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"chodníky"696-14		682,000		
	VV		Součet		682,000		
	VV		682*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		702,460		
24	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	0,000	341,69	0,00
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"sjezdy"17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
25	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	0,000	542,700	0,000
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"sjezdy"17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
	VV		17*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		17,510		
26	K	596211221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	0,000	285,81	0,00
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"sjezdy"				
	VV		(3,0*2,6*2)+(2,4*2,25*2)+(4,2*1,95)		34,590		
	VV		(4,0*2,35*2)+(4,0*3,2)+(3,0*3,2)+(4,2*3,2)+(5,2*3,2)		71,280		
	VV		-17		-17,000		
	VV		Součet		88,870		
	VV		88,87*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		91,536		
27	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	0,000	312,300	0,000
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"sjezdy"				
	VV		(3,0*2,6*2)+(2,4*2,25*2)+(4,2*1,95)		34,590		
	VV		(4,0*2,35*2)+(4,0*3,2)+(3,0*3,2)+(4,2*3,2)+(5,2*3,2)		71,280		
	VV		-17		-17,000		
	VV		Součet		88,870		
	VV		88,87*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		91,536		
28	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	0,000	55,41	0,00
	VV		"Situace a vzorové řezy"				
	VV		"napojení na okolní živичné plochy"(12,4+6,8+5,4+5,4+9,9+13,4+6,2)		59,500		
	VV		Součet		59,500		
	D	8	Potrubi				0,00
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	0,000	1 005,92	0,00
	VV		"Situace -hrnce s uzávěry vody"				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		

POČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9 Ostatní konstrukce a práce							0,00
30	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	0,000	32,80	0,00
	VV		"parkovací stání"				
	VV		2,2*26		57,200		
	VV		1,0*41		41,000		
	VV		Součet		98,200		
31	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	0,000	5,15	0,00
	VV		"TZ, Situace, DZ"				
	VV		"V10"98,2		98,200		
	VV		Součet		98,200		
32	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	0,000	244,07	0,00
	VV		5,8+5,01+41,36+54,13+2,6+4,27		113,170		
	VV		2,1+3,3+69,77+8,89		84,060		
	VV		3,37+4,37+76,1+2,63+2,9		89,370		
	VV		1,85+7,65+91,27+11,03		111,800		
	VV		Součet		398,400		
33	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	0,000	214,992	0,000
	VV		"stávající obrubníky, předpoklad doplnění z depozitu města-náklady na dovoz a manipulaci"				
	VV		398,4*0,2		79,680		
	VV		Součet		79,680		
	VV		79,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		81,274		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	0,000	196,98	0,00
	VV		"TZ, Situace, DZ"				
	VV		93+1,0+(2,9*4)+3,0+3,0		111,600		
	VV		41,36+3,7+3,0+(2,25*6)+(2,4+2,4+4,2)		70,560		
	VV		(3,05*8)+76,1		100,500		
	VV		(2,35*4)+(4,0*2)		17,400		
	VV		Součet		300,060		
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000	126,900	0,000
	VV		"TZ, Situace, DZ"				
	VV		93+1,0+(2,9*4)+3,0+3,0		111,600		
	VV		41,36+3,7+3,0+(2,25*6)+(2,4+2,4+4,2)		70,560		
	VV		(3,05*8)+76,1		100,500		
	VV		(2,35*4)+(4,0*2)		17,400		
	VV		Součet		300,060		
	VV		300,06*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		306,061		
36	K	919413111	Vtaková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm	kus	0,000	15 754,73	0,00
	VV		"TZ, Situace, řezy"				
	VV		6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
37	K	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	0,000	59,97	0,00
	VV		"TZ a Situace"				
	VV		"napojení na okolní živичné plochy"(12,4+6,8+5,4+5,4+9,9+13,4+6,2)*2		119,000		
	VV		Součet		119,000		
D 997 Přesun sutě							0,00
38	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	140,00	0,00
	VV		"odvoz don depozitu TSmCH"				
	VV		1002*0,1*2,0		200,400		
	VV		410*0,05*2,0		41,000		
	VV		Součet		241,400		
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	546,51	0,00
40	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	14,79	0,00
	VV		1232,385*5 "Přepočtené koeficientem množství"		6 161,925		
41	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	448,25	0,00
42	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	0,00	0,00
	VV		"rozebraná dlažba na dvůr TSmCH"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		204,255/100*70			142,979	
	VV		Součet			142,979	
43	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	180,00	0,00
	VV		"skládka TSmCH-Pražská"			61,277	
	VV		204,255/100*30			61,277	
	VV		Součet			61,277	
	D	998	Přesun hmot				0,00
44	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,000	0,00	0,00