

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 01/WNS/2021

1. Město Polička

se sídlem: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
zastoupená: Jaroslavem Martinů, starosta
IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177
číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. WN service s.r.o.

se sídlem: Labská 725, 533 04, Sezemice
zastoupená Bc. Petrem Novotným,
IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 01/WNS/2021 uzavřené dne 3.5.2021.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Změněný rozsah prací je uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku III. odstavci 1. smlouvy o dílo.

II.

Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	1 612 498,83 Kč
DPH	338 624,75 Kč
Cena s DPH	1 951 123,58 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění."

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.
5. Dodatek smlouvy o dílo projednala a ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila Rada města Poličky dne 23.8.2021 usnesením č. 303....

Příloha:


Aktualizovaný soupis prací

V Poličce dne 24.8.2021

Objednatel

V Sezemicích dne 16.8.2021

Zhotovitel



Položkový rozpočet

Zakázka: Masarykova základní škola Polička - výměna střechy pavilon

Místo realizace Rumunská 733, 57201 Polička

Objednatel: MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160
57201 Polička

IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177

Zhotovitel: WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 626,40
PSV			1 277 442,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 348 068,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 348 068,83 CZK
Základní DPH	21 %	283 094,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 631 163,28 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 216,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 520,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 305,10
97	Prorážení otvorů	HSV			27 564,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 020,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			265 161,13
764	Konstrukce klempířské	PSV			820 318,30
765	Krytiny tvrdé	PSV			136 455,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			55 508,00
Cena celkem					1 348 068,83

Položkový rozpočet

S:	Masarykova základní škola Políčka - výměna střechy pavilon
O:	místo realizace: Rumunská 733, 57201 Políčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 216,50		0,29707		0
1	347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol, bez dodávky izolace	m2	25,90000			0,01147	0,29707	0	0
2	342091081R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	25,90000			0	0	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						8,0872		0
3	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 22*10*2	m2	440,00000			0,01838	8,0872	0	0
4	941941111R00	Pronájem lešení za den 440*90	m2	39 600,00000			0	0	0	0
5	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	440,00000			0	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí						0,00855		0,31676
6	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt.12,5 mm	m2	25,90000			0,00033	0,00855	0,01223	0,31676
Díl:	97	Prorážení otvorů						0		0
7	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	12,88000			0	0	0	0
8	979011311RT2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s vyklopením do shozu	t	12,88000			0	0	0	0
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,88000			0	0	0	0
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,88000			0	0	0	0
11	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	15,00000			0	0	0	0
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,88*20	t	257,60000			0	0	0	0
13	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	4,00000			0	0	0	0
14	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	12,88000			0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						0		0
15	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,08000			0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské						8,72701		5,48117
16	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	505,00000			0	0	0,00145	0,73225
17	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	391,00000			0	0	0,007	2,737
18	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	114,00000			0	0	0,017	1,938
19	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	505,00000			0,01452	7,3326	0	0

Položkový rozpočet

S:	Masarykova základní škola Polička - výměna střechy pavilon									
O:	místo realizace: Rumunská 733, 57201 Polička									
20	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy prkna:505*0,024 latě + hranoly:(505*0,05*0,05+2,76)	m3	16,14250 12,12000 4,02250			0,02357	0,38048	0	0
21	762342204RT3	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	505,00000			0,00151	0,76255	0	0
22	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB krov:505*1,5*2	m2	1 515,00000 1 515,00000			0,00006	0,0909	0	0
23	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	6,00000			0,00016	0,00096	0,01232	0,07392
24	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	0,00000			0,00016	0	0,01584	0
25	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2	m	6,00000			0,01467	0,08802	0	0
26	60512111R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m	m3	0,13000			0,55	0,0715	0	0
27	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 151,00000			0	0	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské						1,82277		1,92676
28	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° 11,3*4+4,5*4	m	63,20000 63,20000			0	0	0,00298	0,18834
29	764331860R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° 11,3*4	m	45,20000 45,20000			0	0	0,00415	0,18758
30	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30° 11,3+11,3+4*4,5	m	40,60000 40,60000			0	0	0,00336	0,13642
31	764355810R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 30° 6,5+6,5+4+4	m	21,00000 21,00000			0	0	0,00515	0,10815
32	764392850R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30° 6*4	m	24,00000 24,00000			0	0	0,00377	0,09048
33	764362810R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°	kus	1,00000			0	0	0,02008	0,02008
34	764322850R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 30°	m	21,00000			0	0	0,00474	0,09954
35	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	114,00000			0	0	0,00751	0,85614
36	764343871R00	Demontáž lem. trub ze 2 dílů, D do 900 mm, do 30°	kus	1,00000			0	0	0,0183	0,0183
37	764348813R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 30°	kus	20,00000			0	0	0,00416	0,0832
38	764453833R00	Demontáž odboček o str.nebo D 120 na 150 mm	kus	8,00000			0	0	0,00224	0,01792
39	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	4,00000			0	0	0,00285	0,0114
40	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm	m	40,60000			0	0	0,00269	0,10921
41	764771101R00	Falcované tašky PREFA, tl. 0,7 mm	m2	391,00000			0,00272	1,06352	0	0
42	764771306R00	PREFA podkladní pás pro falcované tašky,tl. 1,2 mm	m	40,60000			0,00077	0,03126	0	0
43	764771313R00	PREFA PP sněhový hák pro falcované tašky 391*3	kus	1 173,00000 1 173,00000			0,0001	0,1173	0	0
44	764774421R00	Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svitky,š.650 mm,do 30°	m2	114,00000			0,00225	0,2565	0	0

Položkový rozpočet

S:	Masarykova základní škola Polička - výměna střechy pavilon									
O:	místo realizace: Rumunská 733, 57201 Polička									
45	764778116RT2	PREFA žlab nástřešní půlkruhový, RŠ 700 mm, v barvě červená	m	21,00000		0,0021	0,0441	0	0	
46	764778113RT1	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm	m	40,60000		0,00121	0,04913	0	0	
47	764775303R00	PREFA STUCCO hřebenač pro větrané střechy	m	22,00000		0,00147	0,03234	0	0	
48	764775337R00	PREFA STUCCO lemování střeš.oken VELUX 78x118 cm	kus	12,00000		0,00382	0,04584	0	0	
49	764775310R00	PREFA STUCCO bezpečné úžlabí	m	24,00000		0,00062	0,01488	0	0	
50	764775304R00	PREFA STUCCO ukončovací hřebenač pro větr. střechy	kus	2,00000		0,00021	0,00042	0	0	
51	76442RR	Preefa oplechování říms z Al plechu, rš 600 mm 11,3*4+4,5*4	m	63,20000 63,20000		0,00265	0,16748	0	0	
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	8 881,00000		0	0	0	0	
Díl:	765	Krytiny tvrdé					0,19695		5,5649	
53	765321813R00	Demontáž vláknocem.čtverců na laťování, do sutí	m2	391,00000		0	0	0,014	5,474	
54	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	505,00000		0	0	0,00018	0,0909	
55	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	505,00000		0,00011	0,05555	0	0	
56	765901181R00	Fólie podstřešní vodotěsná Bauder UDS 1,5	m2	114,00000		0,00028	0,03192	0	0	
57	765901181R00	Fólie podstřešní vodotěsná Bauder NSK 40	m2	391,00000		0,00028	0,10948	0	0	
58	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 930,00000		0	0	0	0	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					0,05076		0,15372	
59	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	12,00000		0,00028	0,00336	0	0	
60	611405905R	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK06 78x118 cm	kus	12,00000		0,00367	0,04404	0	0	
61	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	12,00000		0,00028	0,00336	0	0	
62	766411821R00	Demontáž střešních oken k dalšímu použití	m2	14,00000		0	0	0,01098	0,15372	
26				1 348 068,83						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/II
Kód stavby:	Název stavby: Masarykova ZŠ Polička - výměna střechy pavilon	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 57201	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: WN service s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	184 175	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	80 255	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	42 275	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	222 155	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	264 430	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	264 430	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	264 430		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: 11.08.2021 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	264 430 Kč	
DPH	21,0 % činí :	55 530 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		319 960 Kč	

Poznámky:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
1	C-900R05	Demontáž hromosvodu	bm	82,5					0,000	0,000
		Revize Hromosvodové soustavy	soubor	1,0						
2	C-900R06	Dodávka a montáž hromosvodu	bm	82,5					0,000	0,000
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM								0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
	oddíl 764	Konstrukce klempířské:								
3	C-764R07	Prefa hřebenač malý Stucco D+M	bm	40					0,005	0,219
4	C-764R08	D+M Prefa trubka sněhové zábrany vč. spojky	bm	48					0,005	0,263
5	C-764R02	D+M Prefa dvojité svěrka trubky sněhové zábrany	KS	44					0,005	0,241
6	C-764R09	D+M Prefa nalepovací prostup 80-125mm vč. lepicí sady	KS	2					0,005	0,011
7	C-764R10	D+M Prefa nástavec odvětrání 100	KS	2					0,005	0,011
8	C-764R11	D+M Prefa nalepovací prostup 120-170mm vč. lepicí sady	KS	5					0,005	0,027
9	C-764R12	D+M Prefa roh okapový	KS	4					0,005	0,022
		764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM								0,795
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:								
10	C-766R01	Střešní okno VELUX GLU0061 MK06	KS	12					0,019	0,231
11	766411821R00	Demontáž střešních oken 78*98 - půdní okna	KS	4					0,019	0,077
12	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - půdní okna	KS	1					0,000	0,000
13	C-766R03	Střešní výlez pro krytinu PREFA	KS	1					0,019	0,019
14	C-766R004	Montáž střešního výlezu	KS	1					0,000	0,000
		766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM								0,328

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								264 430
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------