

**Soupis prací**

termín plnění: září - říjen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.	m2			35 200,00
	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm.	m2			11 200,00
	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé.	m3			39 280,00
	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji.	m3			187 110,00
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji.	m3			234 900,00
	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné.	m			43 600,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			246 645,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			17 430,00
	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený.	kus			118 800,00
	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m.	kus			230 322,00
	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m.	kus			210 320,00
	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			73 152,00
	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený.	kus			125 173,00
	5906105010	Demontáž pražce dřevěný.	kus			115 200,00
	5906105020	Demontáž pražce betonový.	kus			34 500,00

5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			118 538,40
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d".	km			68 595,80
5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d".	km			60 484,60
5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d".	m			25 169,80
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			14 592,00
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.	kus			11 830,00
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm.	kus			7 480,00
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka.	úl.pl.			106 250,00
5907025415	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". P	m			221 392,00
5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			8 525,00
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			332 475,00
5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			280 000,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			525 600,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			32 000,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			55 500,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			75 000,00
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. P	kus			41 320,00
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice.	pár			2 170,00
5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici.	pár			2 870,00

5911029030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49.	m			48 956,60
5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49.	t			6 687,80
5911527030	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49.	kus			23 396,00
5911529030	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49.	kus			94 120,00
5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49.	kus			18 408,00
5912065010	Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové.	kus			3 720,00
5912065020	Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb.	kus			3 464,00
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			5 968,00
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			4 384,00
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus			14 670,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			337 600,00
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t			62 400,00
5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus			218 400,00
5957134080	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus			212 850,00
5958128005	Komplety Sk1 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus			285 360,00
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			268 000,00
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			42 768,00
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			24 960,00

5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus			159 152,00
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			77 500,00
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			8 840,00
5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2			12 000,00
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu.	m2			58 000,00
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2			22 000,00
5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus			8 856,00
5962119030	Zajištění PPK betonový sloupek pro zajištění směru a výšky koleje	kus			3 056,00
9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			139 000,00
9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km.	t			230 400,00
9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km.	t			171 698,00
9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km.	t			121 317,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot .	t			124 640,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			19 200,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			272 000,00
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor .	t			280 000,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			5 400,00
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			35 000,00
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			65 000,00

022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%			45 000,00
022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná -	km			120 000,00
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%			30 000,00
023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%			70 000,00
023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje -	km			12 000,00
031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			100 000,00
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			24 000,00
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			96 000,00
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů .	t			30 020,00
					7 728 816,00

**Cena celkem bez DPH: 7 728 816,0**

**upřesňující podmínky akce**

Oprava výhybek č. 22 - 29 v žst. Blažovice

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1949054

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c105be7a-cada-4ca5-8e4c-bb6889d127c7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.08.2021 07:20:00



aea99217-1826-41ae-9117-0b6185cc360c