

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Signálka - oprava po přivalovém dešti

Místo:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Meszáros Viliam

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 349,64

HSV - Práce a dodávky HSV

69 349,64

1 - Zemní práce

17 537,50

4 - Vodorovné konstrukce

18 750,00

5 - Komunikace pozemní

17 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 682,00

998 - Přesun hmot

4 380,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Signálka - oprava po přívalem dešti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Meszáros Viliam

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.7.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

74925407

DIČ:

CZ

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			69 349,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 349,64	21,00%	14 563,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			83 913,06
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

tko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Signálka - oprava po přivalovém dešti

Místo:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Meszáros Viliam

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 349,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 349,64
D	1		Zemní práce				17 537,50
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,500	125,00	3 187,50
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
VV			170*0,5*0,3		25,500		
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	717,500	20,00	14 350,00
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
P			Poznámka k položce:				
VV			převrtnutí skládky dřeva se zhutněním		717,500		
			205,0*3,5				
D	4		Vodorovné konstrukce				18 750,00
5	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,500	1 500,00	18 750,00
PP			Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg				
P			Poznámka k položce:				
VV			Opevnění krajnice asfaltové komunikace v dl. 25 m.				
VV			krajnice		12,500		
			25,0*1,0*0,5				
D	5		Komunikace pozemní				17 000,00
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	85,000	200,00	17 000,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
P			Poznámka k položce:				
VV			Podklad do erozní rýhy-lomový kámen.		85,000		
			0,5*170				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 682,00
4	K	938902 R1	Příčný rigol příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	33,000	210,00	6 930,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
VV			5,5*6		33,000		
2	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	720,000	0,60	432,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
VV			240,0*3,0		720,000		
3	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	720,000	6,00	4 320,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
VV			240,0*3,0		720,000		
D	998		Přesun hmot				4 380,14
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	69,526	63,00	4 380,14
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu				