

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 14.7.2021

List : 1

Akce: **Kotevní patky ZŠ Palackého**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Kotevní patky					
001	HSV zemní práce				11 728,6	11 728,6
027	HSV základy	10,98			27 670,7	27 670,7
056	HSV podkl.vrstvy poz. komunikací	2,93			2 304,0	2 304,0
095	HSV různé dokončovací konstrukce				9 380,0	9 380,0
099	HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				5 539,5	5 539,5
	HSV součet za HSV celkem	13,92			56 622,9	56 622,9
Součet		13,92			56 622,9	56 622,9
Akce: 0072021	Kotevní patky ZŠ Palackého					
	HSV součet za HSV celkem	13,92			56 622,9	56 622,9
Součet		13,92			56 622,9	56 622,9

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 14.7.2021

List : 2

Akce: **Kotevní patky ZŠ Palackého**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Kotevní patky								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1 1311	Ruční výkop 5,632 0,8*0,8*1,1*8	m3	5,632	1 220,0			6 871,0	6 871,0
2 162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,632	239,0			1 346,0	1 346,0
3 162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	5,632	211,5			1 191,2	1 191,2
4 162501101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	5,632	132,0			743,4	743,4
5 199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,632	280,0			1 577,0	1 577,0
oddíl 001 - zemní práce							11 728,6	11 728,6
oddíl 027 [HSV] - základy								
1 275321116	Základové patky a bloky ze ŽB C 20/25 4,5056 0,8*0,8*0,8*8*1,1	m3	4,5056	3 700,0	10,98		16 670,7	16 670,7
2 275321	Dopravné betonu	soubor	1,000	11 000,0			11 000,0	11 000,0
oddíl 027 - základy					10,98		27 670,7	27 670,7
oddíl 056 [HSV] - podkl.vrstvy poz. komunikací								
1 564701500	Podklad komunikací z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm 5,120 0,8*0,8*8	m2	5,120	450,0	2,93		2 304,0	2 304,0
oddíl 056 - podkl.vrstvy poz. komunikací					2,93		2 304,0	2 304,0
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
1 095	Drenážní trubky délky cca 60 cm D + M	kus	8,000	450,0			3 600,0	3 600,0
2 0951	Osazení kotvících schránek	kus	8,000	260,0			2 080,0	2 080,0
3 0952	Rozměření a vytyčení patek	soubor	1,000	3 700,0			3 700,0	3 700,0
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							9 380,0	9 380,0
oddíl 099 [HSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								
1 998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	13,91841	398,0			5 539,5	5 539,5
oddíl 099 - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy							5 539,5	5 539,5
objekt 001 - Kotevní patky					13,92		56 622,9	56 622,9