

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/2021
Stavba: Hořenský potok

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
V&J Stavební a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 180 187,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	180 187,75	37 839,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 218 027,18



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2021

Stavba: Hořenský potok

Místo:

Datum:

21.7.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: V&J Stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		180 187,75	218 027,18	
01/2021	Hořenský potok	150 187,75	181 727,18	STA
SO 2	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00	36 300,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hořenský potok

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
V&J Stavební a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **150 187,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	150 187,75	21,00%	31 539,43
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **181 727,18**
v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořenský potok

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: V&J Stavební a.s.

Datum: 21.7.2021


Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	150 187,75
HSV - Práce a dodávky HSV	126 528,75
1 - Zemní práce	83 940,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 086,00
998 - Přesun hmot	11 502,75
M - Práce a dodávky M	0,00
N00 - Nepojmenované práce	23 659,00
N01 - Nepojmenovaný díl	23 659,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hořenský potok

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: V&J Stavební a.s.

Datum: 21.7.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 187,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							126 528,75	
D 1 Zemní práce							83 940,00	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kofenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	283,000	70,00	19 810,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/111203201								
2	K	104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	104,000	145,00	15 080,00	
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	261,00	1 044,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/112101102								
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	10,000	157,00	1 570,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/122251102								
P Poznámka k položce: odkopávky a úprava založení opevnění pravého břehu v l. km 0,2 a 1,8								
VV 6+4 10,000								
VV Součet 10,000								
5	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	128,000	150,00	18 900,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/124253100								
P Poznámka k položce: 98 m 3 - odvoz, 28 m3 bude rozpráškáno na levém břehu mezi pozemkům p.č. 16/1 a 362/11								
6	K	162751115	Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůlí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	98,000	198,00	19 404,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/162751115								
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	28,000	70,00	1 960,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/171251101								
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/174151101								
P Poznámka k položce: Dospělí kolem konstrukce romanin v l.km 0,2 a 1,8								
VV 12*0,5*1 5,000								
VV 8*1*0,5 4,000								
VV Součet 10,000								
9	K	185803108	Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin organických naplavenin	ha	0,100	50 220,00	5 022,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/185803108								
D 4 Vodorovné konstrukce							31 088,00	
10	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošířkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	22,000	1 413,00	31 088,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/462511270								
P Poznámka k položce: Nářez pravého břehu l. km 0,200 u silnice. Nářez pravého břehu l.km 1,8								
D 998 Přesun hmot							11 502,75	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	48,950	245,00	11 502,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/998332011								
D M Práce a dodávky M							0,00	
D N00 Nepojmenované práce							23 659,00	
D N01 Nepojmenovaný díl							23 659,00	
12	K	R11	Likvidace odřezaných křovin a větví včetně naložení, vodorovného přesunu, složení případně skládkování dle zvolené technologie zhotovitele	Soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
13	K	R12	Likvidace pařezů a pílaví včetně naložení, vodorovného přesunu, složení případně skládkování dle zvolené technologie zhotovitele	Soubor	1,000	6 659,00	6 659,00	
P Poznámka k položce: Ú patřou se jedné o naložení a odvoz 11 kusů včetně skládkování								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hofenský polok
Objekt:
SO 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
V&J Stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.7.2021


IČ:
DIČ:

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 30 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 300,00 0,00
Cena s DPH			36 300,00
v CZK			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hofenský polok

Objekt:

SO 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

V&J Stavební a.s.

Datum:

21.7.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 000,00

N00 - Nepojmenované práce

30 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

30 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hofenský potok

Objekt:

SO 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

V&J Stavební a.s.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							30 000,00		
o	N00	Nepojmenované práce						30 000,00	
d	N01	Nepojmenovaný díl						30 000,00	
1	K	RVON2	Zařízení stavenišť	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00		
2	K	RVON3	Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00		
			<i>Poznámka k položce: Protokolární předání bude v místech čistění sedimentů - obec, Petráň, Hochman A v místech rovinání SUS Liberec, Hron.</i>						
3	K	RVON4	Čištění vozovak metením	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00		
4	K	RVON5	Vytýčení inženýrských sítí, zajištění opalnění vyplývající s prováděním prací v ochranných pásmech inž. sítí	Soubor	1,000	7 500,00	7 500,00		
			<i>Poznámka k položce: ČEZ, Ceťn jsou nadzemní vedení, v místě částečně je podzemní vedení plyn (STL).</i>						



Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 16. srpna 2021 16:04
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESILATEL} Re: zabezpečovací práce žádost

VÝZVA

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), Vás v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona

v y z ý v á

k zajištění péče o koryto vodního toku a provedení jeho údržby za účelem plynulého odtoku vody, a to:

Hořenský potok 1,880-1,900, 2,925-2,965 (zprůtočnění koryta, doplnění břehového opevnění, odstranění naplavenin, prořez spadlých dřevin)	IDVT:10185602	ř.km: 0,228-0,248, 1,7401,7446, 1,790-1,800,	
Chuchelenský potok koryta, odstranění naplavenin)	IDVT:10180604	ř.km: 2,065-2,078	(zprůtočnění
Palučinský potok břehového opevnění)	IDVT:10180641	ř.km: 0,135-0,142	(doplnění
Jílovecký potok koryta)	IDVT:10180628	ř.km: 1,605-1,620	(úprava

Výzva je vydána na základě informací a foto dokumentace správce toku. Plynulý odtok vod je třeba zajistit odstraněním nánosů a zlepšením kapacity koryta vodního toku.

Před zahájením prací je nutno zjistit existenci inženýrských sítí v místě a případně s vlastníkem projednat vstup na pozemek.

Pěkný den.

[REDACTED]
Odbor životního prostředí

[REDACTED]
www.semily.cz

SEMILY

Městský úřad Semily
Husova 82, 513 13 Semily

----- Původní zpráva -----

Od: "[REDACTED]"
Komu: "[REDACTED]"