



Oprava podlah a zábradlí namostě v km 23,056						0741 Praha-Smíchov -Středokluky			
ÚRS 2021/I	ver. 170221	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč			
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH							365 596,30
		DPH 21,00%							63 450,60
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN							302 145,70
P.Č.	Kód položky	Popis			M. J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV						199 430,31	
1		Zemní práce						4 378,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1			m2	40,000	41,70	1 668,00	
3	111209111	Spálení proutí a klestu			m2	100,000	27,10	2 710,00	
4		Vodorovné konstrukce						50 664,46	
88	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění			m2	30,000	348,00	10 440,00	
89	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba			m2	20,000	1 084,22	21 684,46	
90	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž			m2	30,000	618,00	18 540,00	
5		Komunikace pozemní						118 538,60	
104	541391212	Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných rozdělení d			m	10,000	307,00	3 070,00	
106	511582130,R	Odtěžení kolejového lože - ručně			m3	0,500	432,00	216,00	
112	521271921	Dotážení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu			kus	34,000	106,00	3 604,00	
113	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu			kus	17,000	173,00	2 941,00	
114	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení			kus	17,000	1 500,00	25 500,00	
118	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení			kus	17,000	1 520,00	25 840,00	
123	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu			kus	2,000	967,00	1 934,00	
124	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva			kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
125	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva			kus	2,000	1 510,00	3 020,00	
130	521141118	Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy R65 rozdělení c			m	10,000	867,00	8 670,00	
132	31198050	podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183x151x6			kus	34,000	33,00	1 122,00	
135	525971111	Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti do 50 kg/m			m	10,000	157,00	1 570,00	
137	521171511	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy R65			m	10,000	406,00	4 060,00	
139	31198040	podkladnice stříhaná děrovaná se sraženými hranami tv. RM4			kus	34,000	853,20	29 008,80	
141	31198061.R	mostnicová pryžová podložka pod patu kolejnice R65 M			kus	34,000	84,20	2 862,80	
150	544311111	Ruční podbití pražce dřevěného příčného			kus	2,000	360,00	720,00	
997		Přesun sutě						22 681,25	
306	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01			t	3,135	1 750,00	5 486,25	
308	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km			kus	19,000	905,00	17 195,00	
998		Přesun hmot						3 168,00	
309	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m			t	8,000	396,00	3 168,00	

PSV		Práce a dodávky PSV				3 788,72
767		Konstrukce zámečnické				3 788,72
352	911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	40,000	38,40	1 536,00
353	911122212	Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	40,000	25,70	1 028,00
354	13010430.R	materiál ocelový jakosti S235 JR	t	0,042	29 160,00	1 224,72
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 664,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	333,00	2 664,00
URS		URS položky				63 889,92
URS1	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	60,000	116,00	6 960,00
URS2	31198063.R	penefolová podložka pod podkladnici mostnicová, PE 390x210x4	kus	38,000	30,00	1 140,00
URS3	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
URS4	31198206	vrtule R2(160)	kus	152,000	39,96	6 073,92
URS5	767991003	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 5 kg/m	m2	20,000	415,80	8 316,00
URS6	63126100.R	profil kompozitní	m	20,000	320,00	6 400,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 372,75
VRN 0		Vedlejší rozpočtové náklady				32 372,75
398	010000000	Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace a materiálů	%	269 772,946	0,04	10 790,92
399	013203000	Dokumentace pro opravné práce	%	269 772,946	0,08	21 581,84
		Celkem				302 145,70

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08


Podpis správce


Podpis stavbyvedoucího