

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc

Číslo veřejné zakázky: 635180184

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01.1 propustek v km 38,760:

- p.č. 1 – Odstranění travin z celkové plochy do 100 m² strojně – nebylo realizováno
- p.č. 2 – Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně – nebylo realizováno
- p.č. 3 – Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením – nebylo realizováno
- p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300 – nebylo realizováno
- p.č. 5 – Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min – nebylo realizováno

SO 01.2 svršek v km 38,760:

- p.č. 18 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - nebylo realizováno v celém rozsahu

SO 02.1 propustek v km 39,340:

- p.č. 3 – Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením - nebylo realizováno
- p.č. 65 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 – nesprávná tonáž v rozpočtu / nebyl proveden přepočet tun na m³ /
- p.č. 85 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno

SO 03.1 propustek v km 41,875:

- p.č. 1 – Odstranění travin z celkové plochy do 100 m² strojně - nebylo realizováno
- p.č. 2 – Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně - nebylo realizováno
- p.č. 3 – Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením - nebylo realizováno
- p.č. 62 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 – nesprávná tonáž v rozpočtu / nebyl proveden přepočet tun na m³ /
- p.č. 86 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno

SO 04.1 propustek v km 43,360:

- p.č. 2 – Převedení vody potrubím DN do 300 - nebylo realizováno
- p.č. 5 – Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m³ strojně – vícepráce z důvodu horšího stavu jímký oproti PD
- p.č. 6 – ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 – nebylo realizováno
- p.č. 7 – Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení - nebylo realizováno
- p.č. 8 – Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení - nebylo realizováno
- p.č. 9 – Zřízení pažení kolejového lože do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním - nebylo realizováno
- p.č. 21 – Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m - nebylo realizováno
- p.č. 22 – Vytažení ocelových jehel svislých hmotnosti do 70 kg/m hl do 5 m - nebylo realizováno
- p.č. 23 – Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm - nebylo realizováno
- p.č. 29 – Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 - nebylo realizováno
- p.č. 47 – Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 – vícepráce z důvodu horšího stavu jímký oproti PD
- p.č. 48 – Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek – vícepráce z důvodu horšího stavu jímký oproti PD

- p.č. 49 – Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD
- p.č. 50 – Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 50 – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD
- p.č. 63 – Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD
- p.č. 66 – Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm - nebylo realizováno
- p.č. 67 – Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem - nebylo realizováno
- p.č. 68 – Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm - nebylo realizováno
- p.č. 69 – Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm - nebylo realizováno
- p.č. 70 – Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru - nebylo realizováno
- p.č. 71 – Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě - nebylo realizováno
- p.č. 72 – Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm - nebylo realizováno
- p.č. 73 – Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm - nebylo realizováno
- p.č. 74 – Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm - nebylo realizováno
- p.č. 93 – Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno
- p.č. 94 – Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř. I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno
- p.č. 95 – Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm - nebylo realizováno
- p.č. 96 – Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - nebylo realizováno
- p.č. 97 – Demontáž kabelu volně uloženého - nebylo realizováno
- p.č. 98 – Pokládka výstražné fólie do výkopu - nebylo realizováno
- p.č. 99 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno

SO 05.1 propustek v km 48,318:

- p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300 - nebylo realizováno
- p.č. 85 – Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno
- p.č. 86 – Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno
- p.č. 87 – Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm - nebylo realizováno
- p.č. 88 – Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P – nebylo realizováno
- p.č. 89 – Demontáž kabelu volně uloženého – nebylo realizováno
- p.č. 90 – Pokládka výstražné fólie do výkopu - nebylo realizováno
- p.č. 91 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno

VRN – vedlejší rozpočtové náklady:

- p.č. 8 – Ostatní posudky - nebylo realizováno
- p.č. 9 – Ostatní posudky - nebylo realizováno
- p.č. 12 – Zkoušky a ostatní měření – nebylo realizováno

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01.1 propustek v km 38,760:		
p.č. 1 – Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně – nebylo realizováno		500,00

p.č. 2 – Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně – nebylo realizováno		4 240,00
p.č. 3 – Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením – nebylo realizováno		800,00
p.č. 4 – Převedení vody potrubím DN do 300 – nebylo realizováno		7 200,00
p.č. 5 – Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min – nebylo realizováno		3 600,00
SO 01.2 svršek v km 38,760:		
p.č. 18 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - nebylo realizováno v celém rozsahu		11 638,80
SO 02.1 propustek v km 38,760:		
p.č. 3 – Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením - nebylo realizováno		792,00
p.č. 65 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 – nesprávná tonáž v rozpočtu / nebyl proveden přepočítan na m3 /	54 545,59	
p.č. 85 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno		1 830,00
SO 03.1 propustek v km 41,875:		
p.č. 1 – Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně - nebylo realizováno		465,00
p.č. 2 – Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně - nebylo realizováno		1 272,00
p.č. 3 – Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením - nebylo realizováno		240,00
p.č. 62 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 – nesprávná tonáž v rozpočtu / nebyl proveden přepočítan na m3 /	51 671,27	
p.č. 86 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno		1 830,00
SO 04.1 propustek v km 43,360:		
p.č. 2 – Převedení vody potrubím DN do 300 - nebylo realizováno		6 000,00
p.č. 5 – Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD	345,10	
p.č. 6 – ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 – nebylo realizováno		17 709,30
p.č. 7 – Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení - nebylo realizováno		95 494,00
p.č. 8 – Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení - nebylo realizováno		28 966,00
p.č. 9 – Zřízení pažení kolejového lože do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním - nebylo realizováno		38 200,32
p.č. 21 – Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m - nebylo realizováno		32 824,40
p.č. 22 – Vytažení ocelových jehel svislých hmotnosti do 70 kg/m hl do 5 m - nebylo realizováno		13 672,40

p.č. 23 – Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm - nebylo realizováno		7 208,52
p.č. 29 – Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 - nebylo realizováno	2 169,20	
p.č. 47 – Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD	14 827,93	
p.č. 48 – Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD	7 854,00	
p.č. 49 – Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD	577,50	
p.č. 50 – Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 50 – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD	3 215,70	
p.č. 63 – Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB – vícepráce z důvodu horšího stavu jímky oproti PD	7 835,64	
p.č. 66 – Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm - nebylo realizováno		4 135,59
p.č. 67 – Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem - nebylo realizováno		3 207,03
p.č. 68 – Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm - nebylo realizováno		18 554,98
p.č. 69 – Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm - nebylo realizováno		13 728,33
p.č. 70 – Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru - nebylo realizováno		4 119,98
p.č. 71 – Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě - nebylo realizováno		788,10
p.č. 72 – Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm - nebylo realizováno		1 372,49
p.č. 73 – Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm - nebylo realizováno		857,81
p.č. 74 – Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm - nebylo realizováno		4 502,33
p.č. 93 – Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno		504,00
p.č. 94 – Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštění š 35 cm hl 10 cm z horniny tř. I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno		44,00
p.č. 95 – Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm - nebylo realizováno		92,00
p.č. 96 – Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - nebylo realizováno		80,00
p.č. 97 – Demontáž kabelu volně uloženého - nebylo realizováno		240,00
p.č. 98 – Pokládka výstražné fólie do výkopu - nebylo realizováno		200,00
p.č. 99 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno		1 220,00
SO 05.1 propustek v km 48,318:		
p.č. 4 – Převodění vody potrubím DN do 300 - nebylo realizováno		6 000,00
p.č. 85 – Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno		1 008,00

p.č. 86 – Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 - nebylo realizováno		88,00
p.č. 87 – Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm - nebylo realizováno		184,00
p.č. 88 – Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P – nebylo realizováno		160,00
p.č. 89 – Demontáž kabelu volně uloženého – nebylo realizováno		480,00
p.č. 90 – Pokládka výstražné fólie do výkopu - nebylo realizováno		400,00
p.č. 91 – Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře - nebylo realizováno		2 440,00
VRN – vedlejší rozpočtové náklady:		
p.č. 8 – Ostatní posudky - nebylo realizováno		40 000,00
p.č. 9 – Ostatní posudky - nebylo realizováno		30 000,00
p.č. 12 – Zkoušky a ostatní měření – nebylo realizováno		6 000,00
Projektová dokumentace	0	0
Celkem	143 041,94	414 889,39
Cena dle SOD	12 343 134,02 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	12 343 134,02 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	12 071 286,57 Kč	

Celková hodnota změny	4,52%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-2,20%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 23.8.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 24.8.2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 24.8.2021

Podpis:

