

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1
--

REKAPITULACEStavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objednatel: ŠŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

	Cena celkem dle SOD	méněpráce (-)	vícepráce (+)	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle Dodatku č.1 k SOD
Objekt/Soupis	Cena v Kč				
SO 01 Propustek v km 38,760					
SO 01.1 propustek					
SO 01.2 svršek					
SO 02 Propustek v km 39,340					
SO 02.1 propustek					
SO 02.2 svršek					
SO 03 Propustek v km 41,875					
SO 03.1 propustek					
SO 03.2 svršek					
SO 04 Propustek v km 43,630					
SO 04.1 propustek					
SO 04.2 svršek					
SO 04.3 přejezd					
SO 05 Propustek v km 48,318					
SO 05.1 propustek					
SO 05.2 svršek					
VRN - vedlejší rozpočtové náklady					
Náklady stavby celkem	12 343 134,02 Kč	-414 889,39 Kč	143 041,94 Kč	-271 847,45	12 071 286,57 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objekt: **SO 01 Propustek v km 38,760**

Soupis: **SO 01.1 propustek**

Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

změnový list č. 1

Skutečné množství prací **Soupis SVP a MNP**

Soupis provedených prací

dle ZL **méněpráce(-), vícepráce(+)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00				
D	1		Zemní práce				0,00				
1	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000		0,00	0,000	0,00	-100,000	0,00
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	40,000		0,00	0,000	0,00	-40,000	0,00
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		0,00	0,000	0,00	-40,000	0,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	12,000		0,00	0,000	0,00	-12,000	0,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000		0,00	0,000	0,00	-50,000	0,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	15,600		0,00	15,600	0,00	0,000	0,00
8	K	122352612	Odkopávky a prokopávky zapážené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	304,462		0,00	304,462	0,00	0,000	0,00
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	152,231		0,00	152,231	0,00	0,000	0,00
10	K	162751139	Průřez k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKÚ 1000 m přes 10000 m	m3	304,462		0,00	304,462	0,00	0,000	0,00
11	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	152,231		0,00	152,231	0,00	0,000	0,00
12	K	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	152,231		0,00	152,231	0,00	0,000	0,00
13	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	185,362		0,00	185,362	0,00	0,000	0,00
14	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	152,231		0,00	152,231	0,00	0,000	0,00
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	152,231		0,00	152,231	0,00	0,000	0,00
16	M	58344171	štěrkodř frakce 0/32	t	274,016		0,00	274,016	0,00	0,000	0,00
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000		0,00	100,000	0,00	0,000	0,00
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,500		0,00	1,500	0,00	0,000	0,00
19	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	146,125		0,00	146,125	0,00	0,000	0,00
20	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,192		0,00	2,192	0,00	0,000	0,00
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	185,362		0,00	185,362	0,00	0,000	0,00
22	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	146,125		0,00	146,125	0,00	0,000	0,00
23	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	246,125		0,00	246,125	0,00	0,000	0,00
24	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	25,521		0,00	25,521	0,00	0,000	0,00
D	2		Zakládání				0,00				
25	K	271532211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,788		0,00	4,788	0,00	0,000	0,00
26	K	273326331	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	6,282		0,00	6,282	0,00	0,000	0,00
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,276		0,00	9,276	0,00	0,000	0,00

28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,276		0,00	9,276	0,00	0,000	0,00
29	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,349		0,00	0,349	0,00	0,000	0,00
30	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,650		0,00	1,650	0,00	0,000	0,00
31	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	0,723		0,00	0,723	0,00	0,000	0,00
32	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	2,373		0,00	2,373	0,00	0,000	0,00
33	K	274326331	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tf. C 25/30	m3	1,008		0,00	1,008	0,00	0,000	0,00
34	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	20,453		0,00	20,453	0,00	0,000	0,00
35	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	20,453		0,00	20,453	0,00	0,000	0,00
36	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,100		0,00	0,100	0,00	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00				
37	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	7,346		0,00	7,346	0,00	0,000	0,00
38	M	R - položka.1	železobetonová trouba patková DN 800	kus	11,000		0,00	11,000	0,00	0,000	0,00
39	M	R - položka.2	Šikmá vtoková železobetonová trouba patková DN 800	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
40	M	R - položka.3	Šikmá výtoková železobetonová trouba patková DN 800	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00				
41	K	451315127	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm	m2	31,836		0,00	31,836	0,00	0,000	0,00
42	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm	m2	29,229		0,00	29,229	0,00	0,000	0,00
43	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	11,168		0,00	11,168	0,00	0,000	0,00
44	K	458311121	Výplňové klíny za operou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	0,714		0,00	0,714	0,00	0,000	0,00
45	K	465513157	Dlažba svahu u oper z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	29,229		0,00	29,229	0,00	0,000	0,00
46	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti	m3	270,295		0,00	270,295	0,00	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00				
47	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	30,120		0,00	30,120	0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00				
48	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	45,420		0,00	45,420	0,00	0,000	0,00
49	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
50	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	31,275		0,00	31,275	0,00	0,000	0,00
51	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	18,765		0,00	18,765	0,00	0,000	0,00
52	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	4,691		0,00	4,691	0,00	0,000	0,00
53	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	13,000		0,00	13,000	0,00	0,000	0,00
54	K	992114191	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 5000 m	kus	13,000		0,00	13,000	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							0,00				
55	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	136,281		0,00	136,281	0,00	0,000	0,00
56	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 635,372		0,00	1 635,372	0,00	0,000	0,00
57	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	136,281		0,00	136,281	0,00	0,000	0,00
58	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	304,462		0,00	304,462	0,00	0,000	0,00
59	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	136,281		0,00	136,281	0,00	0,000	0,00
60	K	997241526	Příplatek za zřízení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	136,281		0,00	136,281	0,00	0,000	0,00
61	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	136,281		0,00	136,281	0,00	0,000	0,00
62	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	304,462		0,00	304,462	0,00	0,000	0,00
63	K	997241536	Příplatek za zřízení dopravy suti při rekonstrukcích	t	304,462		0,00	304,462	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00				
64	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	947,582		0,00	947,582	0,00	0,000	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV						0,00					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00					
65	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	49,920		0,00	49,920	0,00	0,000	0,00
66	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017		0,00	0,017	0,00	0,000	0,00
67	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	99,839		0,00	99,839	0,00	0,000	0,00
68	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,045		0,00	0,045	0,00	0,000	0,00
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,062		0,00	0,062	0,00	0,000	0,00
70	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,062		0,00	0,062	0,00	0,000	0,00
D M Práce a dodávky M						0,00					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00					
71	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
72	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
D OST Ostatní						0,00			0,00	0,000	0,00
73	K	7590525230 - R	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7	m	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
74	K	7590527042 - R	Demontáž kabelu volně uloženého	m	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
75	K	7593505150 - R	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00

MÉNĚPRÁCE -16 340,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1											
Stavba: Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc											
Objekt: SO 01 Propustek v km 38,760							změnový list č. 1				
Soupis: SO 01.2 svršek											
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov							Skutečné množství prací Soupis SVP a MNP				
Objednatel: SZ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava											
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc							Soupis provedených prací				
							dle ZL		méněpráce(-), vícepráce(+)		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D 5 Komunikace pozemní							0,00				
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
2	M	5955101030	Kamenivo drcené dtl frakce 8/16	t	1,600		0,00	1,600	0,00	0,000	0,00
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	53,125		0,00	53,125	0,00	0,000	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	50,000		0,00	50,000	0,00	0,000	0,00
7	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	84,000		0,00	84,000	0,00	0,000	0,00
8	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	42,000		0,00	42,000	0,00	0,000	0,00
9	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	84,000		0,00	84,000	0,00	0,000	0,00
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	84,000		0,00	84,000	0,00	0,000	0,00
11	M	5957110020	Kolejnice tv. R 65, třídy R260	m	25,000		0,00	25,000	0,00	0,000	0,00
12	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	22,500		0,00	22,500	0,00	0,000	0,00
13	K	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vstrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
14	K	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
15	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	9,000		0,00	9,000	0,00	0,000	0,00
16	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "d"	km	0,324		0,00	0,324	0,00	0,000	0,00
17	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,100		0,00	1,100	0,00	0,000	0,00
18	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,200		0,00	1,094	0,00	-0,106	0,00
19	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
20	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	324,000		0,00	324,000	0,00	0,000	0,00
D OST Ostatní							0,00				
21	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	139,725		0,00	139,725	139,725	0,000	0,00
22	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	1,625		0,00	1,625	1,625	0,000	0,00
23	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	139,725		0,00	139,725	139,725	0,000	0,00
24	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,625		0,00	1,625	1,625	0,000	0,00
25	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00	3,000	3,000	0,000	0,00
26	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	62,500		0,00	62,500	62,500	0,000	0,00
27	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,009		0,00	0,009	0,009	0,000	0,00

MĚNĚPRÁCE -11 638,80
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1											
Stavba: Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc											
Objekt: SO 02 Propustek v km 39,340								změnový list č. 1			
Soupis: SO 02.1 propustek											
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov								Skutečné množství prací Soupis SVP a MNP			
Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava											
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc											
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce(-), vícepráce(+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00				
D		1	Zemní práce				0,00				
1	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	83,250		0,00	83,250	0,00	0,000	0,00
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	39,600		0,00	39,600	0,00	0,000	0,00
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	39,600		0,00	0,000	0,00	-39,600	0,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	12,000		0,00	12,000	0,00	0,000	0,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		0,00	40,000	0,00	0,000	0,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,500		0,00	7,500	0,00	0,000	0,00
7	K	122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	89,419		0,00	89,419	0,00	0,000	0,00
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	4,200		0,00	4,200	0,00	0,000	0,00
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	4,200		0,00	4,200	0,00	0,000	0,00
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	89,419		0,00	89,419	0,00	0,000	0,00
11	K	162751139	Přípratek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKJ 1000 m přes 10000 m	m3	178,838		0,00	178,838	0,00	0,000	0,00
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,419		0,00	89,419	0,00	0,000	0,00
13	K	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	89,419		0,00	89,419	0,00	0,000	0,00
14	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	69,397		0,00	69,397	0,00	0,000	0,00
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	89,419		0,00	89,419	0,00	0,000	0,00
16	M	58344171	štěrkodř frakce 0/32	t	160,954		0,00	160,954	0,00	0,000	0,00
17	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	112,655		0,00	112,655	0,00	0,000	0,00
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,690		0,00	1,690	0,00	0,000	0,00
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	185,362		0,00	185,362	0,00	0,000	0,00
20	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	59,404		0,00	59,404	0,00	0,000	0,00
21	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	53,251		0,00	53,251	0,00	0,000	0,00
22	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	112,655		0,00	112,655	0,00	0,000	0,00
23	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	19,151		0,00	19,151	0,00	0,000	0,00
D		2	Zakládání				0,00				

24	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,704		0,00	6,704	0,00	0,000	0,00
25	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,411		0,00	2,411	0,00	0,000	0,00
26	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,411		0,00	2,411	0,00	0,000	0,00
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,114		0,00	4,114	0,00	0,000	0,00
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,114		0,00	4,114	0,00	0,000	0,00
29	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,149		0,00	0,149	0,00	0,000	0,00
30	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,435		0,00	2,435	0,00	0,000	0,00
31	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,360		0,00	3,360	0,00	0,000	0,00
32	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	5,795		0,00	5,795	0,00	0,000	0,00
33	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	23,754		0,00	23,754	0,00	0,000	0,00
34	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	23,754		0,00	23,754	0,00	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00			
35	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,050		0,00	1,050	0,00	0,000	0,00
36	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,800		0,00	4,800	0,00	0,000	0,00
37	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,800		0,00	4,800	0,00	0,000	0,00
38	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,114		0,00	0,114	0,00	0,000	0,00
39	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	3,288		0,00	3,288	0,00	0,000	0,00
40	M	R - položka.1	železobetonová trouba patková DN 800	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
41	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,908		0,00	3,908	0,00	0,000	0,00
42	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	24,369		0,00	24,369	0,00	0,000	0,00
43	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	24,369		0,00	24,369	0,00	0,000	0,00
44	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,870		0,00	0,870	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00			
45	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	30,305		0,00	30,305	0,00	0,000	0,00
46	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm	m2	11,922		0,00	11,922	0,00	0,000	0,00
47	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	4,286		0,00	4,286	0,00	0,000	0,00
48	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	1,400		0,00	1,400	0,00	0,000	0,00
49	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	11,922		0,00	11,922	0,00	0,000	0,00
D 5 Komunikace pozemní								0,00			
50	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti	m3	56,902		0,00	56,902	0,00	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00			
51	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	12,550		0,00	12,550	0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00			
52	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	18,925		0,00	18,925	0,00	0,000	0,00
53	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
54	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	13,947		0,00	13,947	0,00	0,000	0,00
55	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	3,958		0,00	3,958	0,00	0,000	0,00
56	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,259		0,00	1,259	0,00	0,000	0,00
57	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	2,963		0,00	2,963	0,00	0,000	0,00

58	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
59	K	992114191	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 5000 m	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							0,00				
60	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	54,464		0,00	54,464	0,00	0,000	0,00
61	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	653,568		0,00	653,568	0,00	0,000	0,00
62	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,464		0,00	54,464	0,00	0,000	0,00
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,770		0,00	2,770	0,00	0,000	0,00
64	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	7,111		0,00	7,111	0,00	0,000	0,00
65	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,419		0,00	89,419	0,00	89,419	0,00
66	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	54,464		0,00	54,464	0,00	0,000	0,00
67	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	178,838		0,00	178,838	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00				
68	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	383,593		0,00	383,593	0,00	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00				
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00				
69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,628		0,00	4,628	0,00	0,000	0,00
70	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001		0,00	0,001	0,00	0,000	0,00
71	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	9,257		0,00	9,257	0,00	0,000	0,00
72	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,003		0,00	0,003	0,00	0,000	0,00
73	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,298		0,00	35,298	0,00	0,000	0,00
74	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,012		0,00	0,012	0,00	0,000	0,00
75	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	70,598		0,00	70,598	0,00	0,000	0,00
76	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,032		0,00	0,032	0,00	0,000	0,00
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048		0,00	0,048	0,00	0,000	0,00
78	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,048		0,00	0,048	0,00	0,000	0,00
D M Práce a dodávky M							0,00				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00				
79	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
80	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
81	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
D OST Ostatní							0,00				
82	K	7590525230 - R	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
83	K	7590527042 - R	Demontáž kabelu volně uloženého	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
84	K	7593505150 - R	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
85	M	7499700510 - R	<i>Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře</i>	m	6,000		0,00	0,000	0,00	-6,000	0,00

MĚNĚPRÁCE

-2 622,00

VÍCEPRÁCE

54 545,59

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1											
Stavba: Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc								změnový list č. 1			
Objekt: SO 02 Propustek v km 39,340											
Soupis: SO 02.2 svršek								Skutečné množství prací Soupis SVP a MNP			
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov								Soupis provedených prací			
Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OR Ostrava								dle ZL			
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc								měnípráce(-), vícepráce(+)			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D	5	Komunikace pozemní					0,00				
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
2	M	5955101030	Kamenivo drcené dtl frakce 8/16	t	1,600		0,00	1,600	0,00	0,000	0,00
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	53,125		0,00	53,125	0,00	0,000	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pračků v koleji	m2	50,000		0,00	50,000	0,00	0,000	0,00
7	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	42,000		0,00	42,000	0,00	0,000	0,00
8	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	84,000		0,00	84,000	0,00	0,000	0,00
9	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	84,000		0,00	84,000	0,00	0,000	0,00
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	84,000		0,00	84,000	0,00	0,000	0,00
11	M	5957110020	Kolejnice tv. R 65, třídy R260	m	25,000		0,00	25,000	0,00	0,000	0,00
12	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	5,625		0,00	5,625	0,00	0,000	0,00
13	K	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
14	K	5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
15	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
16	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "d"	km	0,324		0,00	0,324	0,00	0,000	0,00
17	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,073		0,00	0,073	0,00	0,000	0,00
18	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,146		0,00	0,146	0,00	0,000	0,00
19	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
20	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pračků "d"	m	324,000		0,00	324,000	0,00	0,000	0,00
D	OST	Ostatní					0,00				
21	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	122,146		0,00	122,146	0,00	0,000	0,00
22	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	1,625		0,00	1,625	0,00	0,000	0,00
23	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	122,146		0,00	122,146	0,00	0,000	0,00
24	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,625		0,00	1,625	0,00	0,000	0,00
25	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	62,500		0,00	62,500	0,00	0,000	0,00
26	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,009		0,00	0,009	0,00	0,000	0,00

MĚNĚPRÁCE 0,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objekt: **SO 03 Propustek v km 41,857**

Soupis: **SO 03.1 propustek**

Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

změnový list č. 1

Skutečné množství prací **Soupis SVP a MNP**

Soupis provedených prací

dle ZL **méněpráce(-), vícepráce(+)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00				
D	1		Zemní práce				0,00				
1	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	93,000		0,00	0,000	0,00	-93,000	0,00
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	12,000		0,00	0,000	0,00	-12,000	0,00
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	12,000		0,00	0,000	0,00	-12,000	0,00
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	12,000		0,00	12,000	0,00	0,000	0,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		0,00	40,000	0,00	0,000	0,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	4,400		0,00	4,400	0,00	0,000	0,00
8	K	122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	84,707		0,00	84,707	0,00	0,000	0,00
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	84,707		0,00	84,707	0,00	0,000	0,00
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,414		0,00	169,414	0,00	0,000	0,00
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	84,707		0,00	84,707	0,00	0,000	0,00
12	K	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	84,707		0,00	84,707	0,00	0,000	0,00
13	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	25,500		0,00	25,500	0,00	0,000	0,00
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	84,707		0,00	84,707	0,00	0,000	0,00
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	86,780		0,00	86,780	0,00	0,000	0,00
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,302		0,00	1,302	0,00	0,000	0,00
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	51,000		0,00	51,000	0,00	0,000	0,00
18	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	17,950		0,00	17,950	0,00	0,000	0,00
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	68,830		0,00	68,830	0,00	0,000	0,00
20	K	182351123	Rozprostření omnice pí do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	86,780		0,00	86,780	0,00	0,000	0,00
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	14,753		0,00	14,753	0,00	0,000	0,00
D	2		Zakládání				0,00				
22	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,327		0,00	6,327	0,00	0,000	0,00
23	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,405		0,00	2,405	0,00	0,000	0,00
24	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,405		0,00	2,405	0,00	0,000	0,00
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,107		0,00	4,107	0,00	0,000	0,00
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,107		0,00	4,107	0,00	0,000	0,00
27	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,149		0,00	0,149	0,00	0,000	0,00

28	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	3,194		0,00	3,194	0,00	0,000	0,00
29	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,880		0,00	2,880	0,00	0,000	0,00
30	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	6,074		0,00	6,074	0,00	0,000	0,00
31	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	22,954		0,00	22,954	0,00	0,000	0,00
32	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	22,954		0,00	22,954	0,00	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00				
33	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,900		0,00	0,900	0,00	0,000	0,00
34	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,800		0,00	4,800	0,00	0,000	0,00
35	K	317353193	Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé plochy poloměru R do 1,5 m	m2	4,200		0,00	4,200	0,00	0,000	0,00
36	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,800		0,00	4,800	0,00	0,000	0,00
37	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,114		0,00	0,114	0,00	0,000	0,00
38	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	3,288		0,00	3,288	0,00	0,000	0,00
39	M	R - položka.1	železobetonová trouba patková DN 800	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
40	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,191		0,00	3,191	0,00	0,000	0,00
41	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	20,892		0,00	20,892	0,00	0,000	0,00
42	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	20,892		0,00	20,892	0,00	0,000	0,00
43	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,867		0,00	0,867	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00				
44	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	28,430		0,00	28,430	0,00	0,000	0,00
45	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	4,276		0,00	4,276	0,00	0,000	0,00
46	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	1,200		0,00	1,200	0,00	0,000	0,00
47	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	15,729		0,00	15,729	0,00	0,000	0,00
D 5 Komunikace pozemní							0,00				
48	K	511501111	Konstrukční vrstva tělesa železničního spodka ze štěrkodrti	m3	55,051		0,00	55,051	0,00	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00				
49	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	12,550		0,00	12,550	0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00				
50	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	18,925		0,00	18,925	0,00	0,000	0,00
51	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
52	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	6,829		0,00	6,829	0,00	0,000	0,00
53	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	6,184		0,00	6,184	0,00	0,000	0,00
54	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	0,306		0,00	0,306	0,00	0,000	0,00
55	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	1,175		0,00	1,175	0,00	0,000	0,00
56	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
57	K	992114191	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 5000 m	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							0,00				
58	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	36,063		0,00	36,063	0,00	0,000	0,00
59	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	432,756		0,00	432,756	0,00	0,000	0,00
60	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,063		0,00	36,063	0,00	0,000	0,00
61	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,734		0,00	0,734	0,00	0,000	0,00
62	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	84,707		0,00	84,707	0,00	84,707	0,00
63	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	36,063		0,00	36,063	0,00	0,000	0,00
64	K	997241526	Příplatek za zřízení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	36,063		0,00	36,063	0,00	0,000	0,00

65	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	36,063		0,00	36,063	0,00	0,000	0,00
66	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	169,414		0,00	169,414	0,00	0,000	0,00
67	K	997241536	Příplatek za ztlížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	169,414		0,00	169,414	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00				
68	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	209,416		0,00	209,416	0,00	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00				
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00				
69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,618		0,00	4,618	0,00	0,000	0,00
70	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001		0,00	0,001	0,00	0,000	0,00
71	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	9,236		0,00	9,236	0,00	0,000	0,00
72	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,003		0,00	0,003	0,00	0,000	0,00
73	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,702		0,00	35,702	0,00	0,000	0,00
74	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,012		0,00	0,012	0,00	0,000	0,00
75	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	71,402		0,00	71,402	0,00	0,000	0,00
76	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,032		0,00	0,032	0,00	0,000	0,00
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048		0,00	0,048	0,00	0,000	0,00
78	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,048		0,00	0,048	0,00	0,000	0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00				
79	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
D M Práce a dodávky M							0,00				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00				
80	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
81	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
82	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
D OST Ostatní							0,00				
83	K	7590525230 - R	Montáž kabelu navestruhno vome ulozzeno s jadrem 1 mm cu TCEKEZE, TCEKPE, TCEKPPLEY, TCEKPPLEZE do 7 p	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
84	K	7590527042 - R	Demontáž kabelu volně uloženého	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
85	K	7593505150 - R	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
86	M	7499700510 - R	<i>Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře</i>	m	6,000		0,00	0,000	0,00	-6,000	0,00

MÉNĚPRÁCE -3 807,00
VÍCEPRÁCE 51 671,27

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objekt: **SO 03 Propustek v km 41,857**

Soupis: **SO 03.2 svršek**

Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

změnový list č. 1

Skutečné množství prací **Soupis SVP a MNP**

Soupis provedených prací

dle ZL **méněpráce(-), vícepráce(+)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	
Náklady soupisu celkem							0,00					
D 5 Komunikace pozemní							0,00					
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00	
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	1,600		0,00	1,600	0,00	0,000	0,00	
3	K	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	28,125		0,00	28,125	0,00	0,000	0,00	
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00	
5	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	53,125		0,00	53,125	0,00	0,000	0,00	
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	62,500		0,00	62,500	0,00	0,000	0,00	
7	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	36,000		0,00	36,000	0,00	0,000	0,00	
8	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	72,000		0,00	72,000	0,00	0,000	0,00	
9	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	72,000		0,00	72,000	0,00	0,000	0,00	
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	72,000		0,00	72,000	0,00	0,000	0,00	
11	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	25,000		0,00	25,000	0,00	0,000	0,00	
12	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00	
13	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00	
14	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00	
15	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	0,324		0,00	0,324	0,00	0,000	0,00	
16	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,071		0,00	0,071	0,00	0,000	0,00	
17	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,142		0,00	0,142	0,00	0,000	0,00	
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	
19	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	324,000		0,00	324,000	0,00	0,000	0,00	
D OST Ostatní							0,00					
20	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	110,775		0,00	110,775	0,00	0,000	0,00	
21	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	1,235		0,00	1,235	0,00	0,000	0,00	
22	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	110,775		0,00	110,775	0,00	0,000	0,00	
23	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,235		0,00	1,235	0,00	0,000	0,00	
24	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	56,250		0,00	56,250	0,00	0,000	0,00	
25	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,008		0,00	0,008	0,00	0,000	0,00	

MÉNĚPRÁCE 0,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1												
Stavba: Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc							změnový list č. 1					
Objekt: SO 04 Propustek v km 43,630												
Soupis: SO 04.1 propustek							Skutečné množství prací				Soupis SVP a MNP	
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov												
Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OR Ostrava												
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc												
							Soupis provedených prací					
							dle ZL		méněpráce(-), vícepráce(+)			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	
Náklady soupisu celkem											0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV								0,00	
D	1		Zemní práce								0,00	
1	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	99,250			0,00	99,250	0,00	0,000	0,00
2	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000			0,00	0,000	0,00	-10,000	0,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000			0,00	40,000	0,00	0,000	0,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000			0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
5	K	122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	89,257			0,00	89,837	0,00	0,580	0,00
			jímka (1+1,23)*0,65/2*0,8=0,58m3									
6	M	13010984	ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375	t	0,937			0,00	0,000	0,00	-0,937	0,00
7	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	14,000			0,00	0,000	0,00	-14,000	0,00
8	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	14,000			0,00	0,000	0,00	-14,000	0,00
9	K	151721211	Zřízení pažení kolejového lože do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	43,858			0,00	0,000	0,00	-43,858	0,00
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	89,257			0,00	89,257	0,00	0,000	0,00
11	K	162751139	Приplatek к вodorovному премещению выкопку/спанины з horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKd 1000 m přes 10000 m	m3	535,542			0,00	535,542	0,00	0,000	0,00
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,257			0,00	89,257	0,00	0,000	0,00
13	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	35,670			0,00	35,670	0,00	0,000	0,00
14	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	43,464			0,00	43,464	0,00	0,000	0,00
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,652			0,00	0,652	0,00	0,000	0,00
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	35,670			0,00	35,670	0,00	0,000	0,00
17	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	35,001			0,00	35,001	0,00	0,000	0,00
18	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	7,648			0,00	7,648	0,00	0,000	0,00
19	K	182351023	Rozprostření omnice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	43,463			0,00	43,463	0,00	0,000	0,00
20	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	7,389			0,00	7,389	0,00	0,000	0,00
D	2		Zakládání									
21	K	232221122	Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m	m	26,600			0,00	0,000	0,00	-26,600	0,00
22	K	232231122	Vytažení ocelových jehel svislých hmotnosti do 70 kg/m hl do 5 m	m	26,600			0,00	0,000	0,00	-26,600	0,00
23	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,588			0,00	0,000	0,00	-5,588	0,00
24	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,343			0,00	2,343	0,00	0,000	0,00
25	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,343			0,00	2,343	0,00	0,000	0,00
26	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,024			0,00	4,024	0,00	0,000	0,00
27	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,024			0,00	4,024	0,00	0,000	0,00
28	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,149			0,00	0,149	0,00	0,000	0,00
29	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,805			0,00	2,385	0,00	0,580	0,00

65	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	1,872		0,00	1,872	0,00	0,000	0,00	
66	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	7,803		0,00	0,000	0,00	-7,803	0,00	
67	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	7,803		0,00	0,000	0,00	-7,803	0,00	
68	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	4,399		0,00	0,000	0,00	-4,399	0,00	
69	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	3,404		0,00	0,000	0,00	-3,404	0,00	
70	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	7,803		0,00	0,000	0,00	-7,803	0,00	
71	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,803		0,00	0,000	0,00	-7,803	0,00	
72	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	4,399		0,00	0,000	0,00	-4,399	0,00	
73	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	3,404		0,00	0,000	0,00	-3,404	0,00	
74	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	7,803		0,00	0,000	0,00	-7,803	0,00	
75	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00	
D 997 Přesun sutě							0,00					
76	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	58,008		0,00	58,008	0,00	0,000	0,00	
77	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	870,120		0,00	870,120	0,00	0,000	0,00	
78	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,008		0,00	58,008	0,00	0,000	0,00	
79	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,662		0,00	4,662	0,00	0,000	0,00	
80	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	9,280		0,00	9,280	0,00	0,000	0,00	
81	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	178,514		0,00	178,514	0,00	0,000	0,00	
82	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,065		0,00	44,065	0,00	0,000	0,00	
D 998 Přesun hmot							0,00					
83	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	227,826		0,00	227,826	0,00	0,000	0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00					
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,698		0,00	5,698	0,00	0,000	0,00	
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		0,00	0,002	0,00	0,000	0,00	
86	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	11,914		0,00	11,914	0,00	0,000	0,00	
87	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,004		0,00	0,004	0,00	0,000	0,00	
88	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,132		0,00	34,132	0,00	0,000	0,00	
89	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012		0,00	0,012	0,00	0,000	0,00	
90	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	68,263		0,00	68,263	0,00	0,000	0,00	
91	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,031		0,00	0,031	0,00	0,000	0,00	
92	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,880		0,00	2,880	0,00	0,000	0,00	
D M Práce a dodávky M							0,00					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00					
93	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	
94	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	
95	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	
D OST Ostatní							0,00					
96	K	7590525230 - R	montaz kabelu navestinnio voine ulozeneno s jadrem 1 mm cu TCERZE, TCERFE, TCERPFLEY, TCERPFLEZE do / p	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	
97	K	7590527042 - R	Demontáž kabelu volně uloženého	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	
98	K	7593505150 - R	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	
99	M	7499700510 - R	Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře	m	4,000		0,00	0,000	0,00	-4,000	0,00	

MÉNĚPRÁCE -293 721,59
VÍCEPRÁCE 36 825,07

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objekt: **SO 04 Propustek v km 43,630**

Soupis: **SO 04.2 svršek**

Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

změnový list č. 1

Skutečné množství prací **Soupis SVP a MNP**

Soupis provedených prací

dle ZL **méněpráce(-), vícepráce(+)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D 5 Komunikace pozemní							0,00				
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkostré přes 5 do 10 cm	m2	6,800		0,00	6,800	0,00	0,000	0,00
2	M	5955101030	Kamenivo drcené dtř frakce 8/16	t	1,088		0,00	1,088	0,00	0,000	0,00
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	28,125		0,00	28,125	0,00	0,000	0,00
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	53,125		0,00	53,125	0,00	0,000	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	62,500		0,00	62,500	0,00	0,000	0,00
7	M	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	13,000		0,00	13,000	0,00	0,000	0,00
8	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	36,000		0,00	36,000	0,00	0,000	0,00
9	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus	20,000		0,00	20,000	0,00	0,000	0,00
10	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	20,000		0,00	20,000	0,00	0,000	0,00
11	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	20,000		0,00	20,000	0,00	0,000	0,00
12	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	25,000		0,00	25,000	0,00	0,000	0,00
13	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,125		0,00	10,125	0,00	0,000	0,00
14	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
15	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
16	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	5,000		0,00	5,000	0,00	0,000	0,00
17	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	0,324		0,00	0,324	0,00	0,000	0,00
18	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,101		0,00	0,101	0,00	0,000	0,00
19	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,202		0,00	0,202	0,00	0,000	0,00
20	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
21	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	324,000		0,00	324,000	0,00	0,000	0,00
D OST Ostatní							0,00				
22	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	120,588		0,00	120,588	0,00	0,000	0,00
23	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	4,251		0,00	4,251	0,00	0,000	0,00
24	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátu, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vyloupaných hmot atd.) do 150 km	t	1,235		0,00	1,235	0,00	0,000	0,00
25	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	120,588		0,00	120,588	0,00	0,000	0,00
26	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vyloupaných hmot	t	4,251		0,00	4,251	0,00	0,000	0,00
27	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vyloupaných hmot	t	1,235		0,00	1,235	0,00	0,000	0,00
28	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	56,250		0,00	56,250	0,00	0,000	0,00
29	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1,261		0,00	1,261	0,00	0,000	0,00
30	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,008		0,00	0,008	0,00	0,000	0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1											
Stavba: Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc											
Objekt: SO 04 Propustek v km 43,630											
Soupis: SO 04.3 přejezd								změnový list č. 1			
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov								Skutečné množství prací			
Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava								Soupis SVP a MNP			
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc											
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce(-), vícepráce(+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00				
D	5	Komunikace pozemní					0,00				
1	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	6,400		0,00	6,400	0,00	0,000	0,00
2	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	6,400		0,00	6,400	0,00	0,000	0,00
3	K	5913105020	Demontáž zádlazbové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,800		0,00	4,800	0,00	0,000	0,00
4	K	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	8,000		0,00	8,000	0,00	0,000	0,00
5	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v horní třídě těžitelnosti I skupiny 2	m3	3,218		0,00	3,218	0,00	0,000	0,00
6	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	4,500		0,00	4,500	0,00	0,000	0,00
7	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	7,680		0,00	7,680	0,00	0,000	0,00
8	K	5913322030	Demontáž svíslé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
9	K	5913323030	Montáž svíslé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
10	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nebezpečný	m3	25,000		0,00	25,000	0,00	0,000	0,00
11	M	5963101007	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
12	M	5964161010	Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,720		0,00	0,720	0,00	0,000	0,00
13	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	0,922		0,00	0,922	0,00	0,000	0,00
14	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	0,922		0,00	0,922	0,00	0,000	0,00
15	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	12,800		0,00	12,800	0,00	0,000	0,00
16	M	5962101065	Návěstidlo výstražný kříž jednokolejový značka 32a fluorescenční obrys	kus	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
17	M	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	8,000		0,00	8,000	0,00	0,000	0,00
18	M	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
19	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
20	M	5964165000	Betonová patka sloupku malá prefabrikát	kus	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
D	OST	Ostatní					0,00				
21	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisků) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	57,844		0,00	57,844	0,00	0,000	0,00
22	K	9902200200	Doprava jednosměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisků) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 20 km	t	3,500		0,00	3,500	0,00	0,000	0,00
23	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,593		0,00	3,593	0,00	0,000	0,00
24	K	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 20 km	t	5,800		0,00	5,800	0,00	0,000	0,00
25	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	57,844		0,00	57,844	0,00	0,000	0,00
26	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	3,500		0,00	3,500	0,00	0,000	0,00

MĚNĚPRÁCE 0,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1										změnový list č. 1			
Stavba: Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc													
Objekt: SO 05 Propustek v km 48,318										Skutečné množství prací		Soupis SVP a MNP	
Soupis: SO 05.1 propustek										Soupis provedených prací			
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov										dle ZL		méněpráce(-), vícepráce(+)	
Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava													
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc													
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena		
Náklady soupisu celkem							0,00						
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00						
D	1		Zemní práce				0,00						
1	K	111151101	Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	135,000		0,00	135,000	0,00	0,000	0,00		
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	18,000		0,00	18,000	0,00	0,000	0,00		
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	18,000		0,00	18,000	0,00	0,000	0,00		
4	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000		0,00	0,000	0,00	-10,000	0,00		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		0,00	40,000	0,00	0,000	0,00		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,500		0,00	7,500	0,00	0,000	0,00		
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	8,000		0,00	8,000	0,00	0,000	0,00		
8	K	122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	163,865		0,00	163,865	0,00	0,000	0,00		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	163,865		0,00	163,865	0,00	0,000	0,00		
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKJ 1000 m přes 10000 m	m3	983,190		0,00	983,190	0,00	0,000	0,00		
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	163,865		0,00	163,865	0,00	0,000	0,00		
12	K	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	163,865		0,00	163,865	0,00	0,000	0,00		
13	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	69,825		0,00	69,825	0,00	0,000	0,00		
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	163,865		0,00	163,865	0,00	0,000	0,00		
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	109,250		0,00	109,250	0,00	0,000	0,00		
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,639		0,00	1,639	0,00	0,000	0,00		
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	69,825		0,00	69,825	0,00	0,000	0,00		
18	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	20,000		0,00	20,000	0,00	0,000	0,00		
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	89,250		0,00	89,250	0,00	0,000	0,00		
20	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	109,250		0,00	109,250	0,00	0,000	0,00		
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	18,573		0,00	18,573	0,00	0,000	0,00		
D	2		Zakládání				0,00						
22	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	8,915		0,00	8,915	0,00	0,000	0,00		
23	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,744		0,00	3,744	0,00	0,000	0,00		
24	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,744		0,00	3,744	0,00	0,000	0,00		
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,944		0,00	4,944	0,00	0,000	0,00		
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,944		0,00	4,944	0,00	0,000	0,00		

27	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,223		0,00	0,223	0,00	0,000	0,00
28	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,151		0,00	2,151	0,00	0,000	0,00
29	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	4,800		0,00	4,800	0,00	0,000	0,00
30	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	6,951		0,00	6,951	0,00	0,000	0,00
31	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	24,980		0,00	24,980	0,00	0,000	0,00
32	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	24,980		0,00	24,980	0,00	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00			
33	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,500		0,00	1,500	0,00	0,000	0,00
34	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,500		0,00	1,500	0,00	0,000	0,00
35	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	7,200		0,00	7,200	0,00	0,000	0,00
36	K	317353193	Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé plochy poloměru R do 1,5 m	m2	7,200		0,00	7,200	0,00	0,000	0,00
37	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	7,200		0,00	7,200	0,00	0,000	0,00
38	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,164		0,00	0,164	0,00	0,000	0,00
39	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	6,790		0,00	6,790	0,00	0,000	0,00
40	M	R - položka.1	železobetonová trouba patková DN 1200	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
41	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	7,252		0,00	7,252	0,00	0,000	0,00
42	K	334323291	Příplatek k mostním křídům a závěrným zídkám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	7,252		0,00	7,252	0,00	0,000	0,00
43	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	43,940		0,00	43,940	0,00	0,000	0,00
44	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	43,940		0,00	43,940	0,00	0,000	0,00
45	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,379		0,00	1,379	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00			
46	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	40,829		0,00	40,829	0,00	0,000	0,00
47	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štrkopísku tl do 200 mm	m2	26,871		0,00	26,871	0,00	0,000	0,00
48	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	2,006		0,00	2,006	0,00	0,000	0,00
49	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	26,871		0,00	26,871	0,00	0,000	0,00
D 5 Komunikace pozemní								0,00			
50	K	511501111	Konstruktivní vrstva tělesa železničního spodku ze štrkodrti	m3	92,148		0,00	92,148	0,00	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00			
51	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	17,570		0,00	17,570	0,00	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení								0,00			
52	K	810312111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 150	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00			
53	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	26,400		0,00	26,400	0,00	0,000	0,00
54	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
55	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	29,903		0,00	29,903	0,00	0,000	0,00
56	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	19,423		0,00	19,423	0,00	0,000	0,00
57	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,168		0,00	1,168	0,00	0,000	0,00
58	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	4,520		0,00	4,520	0,00	0,000	0,00
59	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	65,299		0,00	65,299	0,00	0,000	0,00
60	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	3,000		0,00	3,000	0,00	0,000	0,00
61	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
62	K	992114191	Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 5000 m	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě								0,00			
63	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	136,305		0,00	136,305	0,00	0,000	0,00

64	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 044,575		0,00	2 044,575	0,00	0,000	0,00
65	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	136,305		0,00	136,305	0,00	0,000	0,00
66	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,570		0,00	2,570	0,00	0,000	0,00
67	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10,848		0,00	10,848	0,00	0,000	0,00
68	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	327,730		0,00	327,730	0,00	0,000	0,00
69	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	136,305		0,00	136,305	0,00	0,000	0,00
70	K	997241526	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	136,305		0,00	136,305	0,00	0,000	0,00
71	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	136,305		0,00	136,305	0,00	0,000	0,00
72	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	327,730		0,00	327,730	0,00	0,000	0,00
73	K	997241536	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	327,730		0,00	327,730	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot								0,00			
74	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	351,898		0,00	351,898	0,00	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0,00			
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,639		0,00	6,639	0,00	0,000	0,00
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002		0,00	0,002	0,00	0,000	0,00
77	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	13,279		0,00	13,279	0,00	0,000	0,00
78	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,005		0,00	0,005	0,00	0,000	0,00
79	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	61,310		0,00	61,310	0,00	0,000	0,00
80	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021		0,00	0,021	0,00	0,000	0,00
81	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	122,620		0,00	122,620	0,00	0,000	0,00
82	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,055		0,00	0,055	0,00	0,000	0,00
83	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,083		0,00	0,083	0,00	0,000	0,00
84	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,083		0,00	0,083	0,00	0,000	0,00
D M Práce a dodávky M								0,00			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00			
85	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00
86	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00
87	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00
D OST Ostatní								0,00			
88	K	7590525230 - R	Montáž kabelu navestřimno volně uloženého s jadrém 11mm Cu TCEKEZE, TCEKPE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 00 /	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00
89	K	7590527042 - R	Demontáž kabelu volně uloženého	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00
90	K	7593505150 - R	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00
91	M	7499700510 - R	Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře	m	8,000		0,00	0,000	0,00	-8,000	0,00

MÉNĚPRÁCE -10 760,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objekt: **SO 05 Propustek v km 48,318**

Soupis: **SO 05.2 svršek**

Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

změnový list č. 1

Skutečné množství prací **Soupis SVP a MNP**

Soupis provedených prací

dle ZL **méněpráce(-), vícepráce(+)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
D		5	Komunikace pozemní				0,00				
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
2	M	5955101030	<i>Kamenivo drcené drt frakce 8/16</i>	t	1,600		0,00	1,600	0,00	0,000	0,00
3	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	28,125		0,00	28,125	0,00	0,000	0,00
4	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	31,250		0,00	31,250	0,00	0,000	0,00
5	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	53,125		0,00	53,125	0,00	0,000	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	62,500		0,00	62,500	0,00	0,000	0,00
7	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	36,000		0,00	36,000	0,00	0,000	0,00
8	M	5958134044	<i>Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)</i>	kus	72,000		0,00	72,000	0,00	0,000	0,00
9	M	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	kus	72,000		0,00	72,000	0,00	0,000	0,00
10	M	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	kus	72,000		0,00	72,000	0,00	0,000	0,00
11	M	5957110030	<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260</i>	m	25,000		0,00	25,000	0,00	0,000	0,00
12	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	15,750		0,00	15,750	0,00	0,000	0,00
13	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
14	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		0,00	0,013	0,00	0,000	0,00
15	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
16	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	0,324		0,00	0,324	0,00	0,000	0,00
17	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,131		0,00	0,131	0,00	0,000	0,00
18	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,262		0,00	0,262	0,00	0,000	0,00
19	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
20	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	324,000		0,00	324,000	0,00	0,000	0,00
D		OST	Ostatní				0,00				
21	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	126,525		0,00	126,525	0,00	0,000	0,00
22	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	1,235		0,00	1,235	0,00	0,000	0,00
23	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	126,525		0,00	126,525	0,00	0,000	0,00
24	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,235		0,00	1,235	0,00	0,000	0,00
25	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	56,250		0,00	56,250	0,00	0,000	0,00
26	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,008		0,00	0,008	0,00	0,000	0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: **Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc**

Objekt: **VRN - vedlejší rozpočtové náklady**

Soupis:

Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

změnový list č. 1

Skutečné množství prací **Soupis SVP a MNP**

Soupis provedených prací

dle ZL **méněpráce(-), vícepráce(+)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------	------	----------	------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	6,000		0,00	6,000	0,00	0,000	0,00
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	soubor	10,000		0,00	10,000	0,00	0,000	0,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	5,000		0,00	5,000	0,00	0,000	0,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	5,000		0,00	5,000	0,00	0,000	0,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	5,000		0,00	5,000	0,00	0,000	0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------	-------	------	-------	------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

7	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	den/hod	384,000		0,00	384,000	0,00	0,000	0,00
---	---	-----------	----------------------------------	---------	---------	--	------	---------	------	-------	------

D VRN4 Inženýrská činnost

0,00

8	K	042903000	Ostatní posudky	kus	5,000		0,00	0,000	0,00	-5,000	0,00
9	K	042903000.1	Ostatní posudky	kus	5,000		0,00	0,000	0,00	-5,000	0,00
10	K	7598025005 - R	Měření dálkových kabelů stejnosměrné kontrolní kabelů čtyřky	kus	5,000		0,00	5,000	0,00	0,000	0,00
11	K	033131001 - R	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	810,000		0,00	810,000	0,00	0,000	0,00
12	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	zkouška	15,000		0,00	13,000	0,00	-2,000	0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

13	K	051103000	Pojištění proti vlivu vyšší moci	%	1 500 000,000		0,00	1 500 000,000	0,00	0,000	0,00
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------------	--	------	---------------	------	-------	------

D VRN6 Územní vlivy

0,00

14	K	032103001 - R	Územní vlivy ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
15	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	t	61,817		0,00	61,817	0,00	0,000	0,00

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

16	K	101030021100	Kráčivé rypadlo výkon 104 kW	Sh	210,000		0,00	210,000	0,00	0,000	0,00
17	K	110030122000	Dvoucestné rypadlo s přívěsným vozíkem	Sh	580,000		0,00	580,000	0,00	0,000	0,00
18	K	11101021000	Kolový jeřáb nosnost 28 t klopný moment 0,84 kNm	Sh	15,000		0,00	15,000	0,00	0,000	0,00
19	K	R - položka 1	přeprava kráčejiho rypadla výkon 104 kW	km	400,000		0,00	400,000	0,00	0,000	0,00
20	K	R - položka 2	přeprava dvoucestného rypadla	km	400,000		0,00	400,000	0,00	0,000	0,00

21	K	R - položka 3	pronájem bádie	den	56,000		0,00	56,000	0,00	0,000	0,00
22	K	R - položka 4	Dvoucestné rypadlo LIEBHERR A 920	Sh	20,000		0,00	20,000	0,00	0,000	0,00
23	K	R - položka 5	přeprava dvoucestného rypadla LIEBHERR A 920	km	200,000		0,00	200,000	0,00	0,000	0,00
24	K	R - položka 6	přeprava kolového jeřábu	km	300,000		0,00	300,000	0,00	0,000	0,00

MÉNĚPRÁCE -76 000,00
VÍCEPRÁCE 0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1949687

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b9c6e929-4e5d-4543-a64a-b7f29861d3d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.08.2021 10:19:04



28107738-ae4e-4126-a901-95d5d7563ebc