

**VPIC Vír ZR úpravna vody, rekonstrukce - specifikace nákladů**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2021.05

Název stavby: **VPIC Vír ZR úpravna vody, rekonstrukce**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 668,38 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	21 262,96 Kč
MONTÁŽ	91 846,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 911,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	7 588,36 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	48 172,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	22 427,54 Kč

**Celkové náklady: 212 268,00 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 668,38 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	12.00 m	227,76 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	2 811,84 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	60.00 m	3 339,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	12.00 m	1 662,24 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	36.00 m	5 691,24 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	12.00 m	10,34 Kč
MONTÁŽ			
955091	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	248,55 Kč
952604	Instalace trubky do kolektoru	135.00 m	2 406,40 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	135.00 m	11,65 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	163,24 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	18.00 ks	183,10 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	18.00 ks	155,40 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	165,62 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	193,23 Kč
954994	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	260.00 m	16 442,40 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	153,00 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	116,30 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	13,62 Kč
955299	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 090,20 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	33480.76 JV	19 480,76 Kč
955292	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 552,34 Kč
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 402,96 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	1.00 ks	19,08 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	12.00 m	158,12 Kč

955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 153,43 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	26.00 ks	1 357,80 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 467,12 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5335.72 JV	1 365,71 Kč
955028	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	5.00 ks	1 537,74 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955024	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	5.00 ks	7 967,80 Kč
955022	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	200.00 m	1 302,00 Kč
956510	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	2.00 ks	18,74 Kč
955073	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks	103,54 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	23.00 ks	1 077,56 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	110,62 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	196,18 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955199	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 208,94 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	160.00 m	3 643,20 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná čá	1.00 ks	1 658,33 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	7 588,36 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	30000.00 JV	30 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	9 106,00 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 066,60 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	12.00 ks	139,68 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	12.00 m	1,12 Kč
300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	147.00 m	1 130,70 Kč
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	125.00 m	1 737,50 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	122,44 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	192,52 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	18,88 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	30.00 kg	1 248,30 Kč
313137	Příchytka kabelu 42-48 mm 05-633-05600	1.00 ks	33,71 Kč
308825	Rám montážní SID-CS 20P 22225-020 CZ	1.00 ks	107,45 Kč
306320	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks	128,76 Kč
306419	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek	1.00 ks	5 617,68 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	101,28 Kč
320297	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	1.00 ks	176,66 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	1.00 ks	141,14 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	13,83 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	5.00 ks	168,40 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	135.00 m	3 136,05 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	12.00 m	172,68 Kč
309693	Vana mont. SID-C 50P 22175-050 CZ	1.00 ks	151,19 Kč

309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	3.00 ks	202,62 Kč
306188	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	2.00 ks	214,58 Kč