

## KRYCÍ LIST - CENOVÁ KALKULACE

<p>Název stavby: Drobné stavební opravy TOP SO 010 Jince</p> <p>Název objektu: CE: 01-19-02 Nová kasárna</p> <p>Název části: obj. č. 010</p> <p>Objednatel:  Projektant:  Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany</p> <p>Rozpočet číslo:  Zpracoval: Michal Hlaváček</p>	<p>JKSO:  EČO:  Místo:  IČ: 29100721      DIČ: CZ29100721</p> <p>Dne: 22.08.2016</p>
---	--

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK


A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	39,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	55 591,94	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	48 461,78	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	61 808,62	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	165 901,34	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Objednatel</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Zhotovitel</b></p> <p>Datum a podpis</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td>165 901,34</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 %      0,00 DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %      165 901,34 DPH</td> <td>34 839,28</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b></td> <td><b>200 740,62</b></td> </tr> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	23	Součet 7, 12, 19-22	165 901,34	24	15 %      0,00 DPH	0,00	25	21 %      165 901,34 DPH	34 839,28	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>200 740,62</b>	27	Dodávky objednatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
23	Součet 7, 12, 19-22	165 901,34																				
24	15 %      0,00 DPH	0,00																				
25	21 %      165 901,34 DPH	34 839,28																				
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>200 740,62</b>																				
27	Dodávky objednatele	0,00																				
28	Klouzavá doložka	0,00																				
29	Zvýhodnění + -	0,00																				

## REKAPITULACE - CENOVÁ KALKULACE

**Stavba:** Drobné stavební opravy TOP SO 010 Jince  
**Objekt:** CE: 01-19-02 Nová kasárna  
**Část:** obj. č. 010  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany  
**Datum:** 22.06.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	54 678,06
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 824,74
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 904,12
997	Přesun sutě	8 607,84
998	Přesun hmot	341,36
PSV	Práce a dodávky PSV	111 223,28
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 952,58
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	987,50
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 062,47
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 303,00
731	Ústřední vytápění - kotelny	754,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	2 500,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	1 282,00
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	540,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	150,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	570,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 986,00
766	Konstrukce truhlářské	4 539,21
771	Podlahy z dlaždic	33 792,52
776	Podlahy povlakové	7 960,85
777	Podlahy lité	7 517,39
781	Dokončovací práce - obklady	15 769,62
783	Dokončovací práce - nátěry	866,60
784	Dokončovací práce - malby a tapety	11 689,54
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>165 901,34</u></b>



# CENOVÁ KALKULACE

Stavba: Drobné stavební opravy TOP SO 010 Jince

Objekt: CE: 01-19-02 Nová kasárna

Část: obj. č. 010

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

Datum: 22.06.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D			HSV	Práce a dodávky HSV				54 678,06	
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 824,74	

1	K	011	611321121	Vápenocementová omítka vnitřních stropů nanášena ručně	m2	21,070	200,00	4 214,00	21,0
				10,68		10,680			
				5,53+4,86		10,390			
				<b>Součet</b>		<b>21,070</b>			

2	K	014	611325411	Oprava vnitřní hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	29,578	86,00	2 543,71	21,0
				14,713		14,713			
				9,51		9,510			
				5,355		5,355			
				<b>Součet</b>		<b>29,578</b>			

3	K	011	612321121	Vápenocementová omítka vnitřních stěn nanášena ručně	m2	74,025	189,00	13 990,73	21,0
				47,25		47,250			
				26,775		26,775			
				<b>Součet</b>		<b>74,025</b>			

4	K	014	612325411	Oprava vnitřní hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	181,100	86,00	15 574,60	21,0
				62,5		62,500			
				51		51,000			
				25,2+3,9		29,100			
				38,5		38,500			
				<b>Součet</b>		<b>181,100</b>			

5	K	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,100	2 897,00	289,70	21,0
				12/15		0,100			

6	K	946	460710042	Vyplnění a omítnutí ryh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	15,000	316,00	4 740,00	21,0
7	K	946	460710054	Vyplnění a omítnutí ryh ve stěnách šířky do 10 cm	m	6,000	412,00	2 472,00	21,0
				<b>Součet</b>		<b>181,100</b>			

8	K	011	952901111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	50,665	17,30	876,50	21,0
				Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
				1,98+3,375		5,355			
				5,53+4,86		10,390			
				14,73		14,730			
				10,68		10,680			
				7,41+2,1		9,510			
				<b>Součet</b>		<b>50,665</b>			



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	K	013	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š do 50 mm	m	15,000	28,50	427,50	21,0
10	K	013	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	6,000	39,00	234,00	21,0
11	K	005	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	74,025	3,85	285,00	21,0
				47,25					
				26,775					
				<b>Součet</b>					
						74,025			
12	K	005	985111121	Otlučení omítek líc kleneb a podhledů	m2	21,070	3,85	81,12	21,0
				10,680					
				5,53+4,86					
				<b>Součet</b>					
						21,070			
				<b>Přesun sutě</b>					
								8 607,84	
13	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,243	229,00	2 345,65	21,0
14	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,729	8,90	273,49	21,0
15	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,020	730,00	4 394,60	21,0
16	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,021	380,00	1 527,98	21,0
17	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,174	380,00	66,12	21,0
				<b>Přesun hmot</b>				341,36	
18	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,798	122,00	341,36	21,0
				<b>Práce a dodávky PSV</b>				111 223,28	
				<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				7 952,58	
19	K	711	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	9,510	6,00	57,06	21,0
20	K	711	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	7,875	6,00	47,25	21,0
				7,875					
21	M	MAT	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	28,685	273,00	7 831,01	21,0
				7,875+9,51					
				<b>Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m</b>				17,26	
22	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,029	595,00	17,26	21,0
				<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				987,50	
23	K	721	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,000	176,00	176,00	21,0
24	K	721	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápechovou uzávěrkou	kus	1,000	745,00	745,00	21,0
25	K	721	721220802	Demontáž podlahové vpusti do DN 100	kus	1,000	66,50	66,50	21,0
				<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				5 062,47	
26	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové	m	12,000	31,00	372,00	21,0
27	K	721	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,000	234,00	2 808,00	21,0
28	K	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00	21,0
29	K	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	6,000	23,00	138,00	21,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	K	721	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	6,000	23,00	138,00	21,0
31	K	721	722190401	Vývedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	6,000	103,00	618,00	21,0
32	K	721	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	6,000	87,50	525,00	21,0
33	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	23,50	282,00	21,0
34	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	14,80	177,62	21,0
35	K	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,013	296,00	3,85	21,0
	D	725		Zdravotechnika - zatřizovací předměty				7 303,00	
36	K	721	725210821	Demontáž umyvadel	kus	2,000	64,50	129,00	21,0
37	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm	soubor	2,000	625,00	1 250,00	21,0
38	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné	kus	2,000	22,00	44,00	21,0
39	K	721	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	1 490,00	2 980,00	21,0
40	K	721	725840850	Demontáž baterie sprchových	kus	1,000	22,00	22,00	21,0
41	K	721	725841321	Baterie sprchové nástěnné klasické s ruční sprchou	soubor	1,000	2 185,00	2 185,00	21,0
42	K	721	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	4,000	15,00	60,00	21,0
43	M	MAT	642947010	vešák trojitý nástěnný	kus	1,000	315,00	315,00	21,0
44	M	MAT	642944110	mýdelníka nástěnná	kus	3,000	106,00	318,00	21,0
	D	731		Ústřední vytápění - kotelny				754,00	
45	K	731	731200823	Demontáž topného tělesa na plyná paliva	kus	1,000	238,00	238,00	21,0
46	K	731	731239121	Montáž topného tělesa na plyná paliva	soubor	1,000	516,00	516,00	21,0
	D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				2 500,00	
47	K	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				1 282,00	
48	K	741	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	4,000	45,00	180,00	21,0
49	M	MAT	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	3,000	8,00	24,00	21,0
50	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 se svorkovnicí	kus	1,000	15,00	15,00	21,0
51	K	741	743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pod omítku	soubor	1,000	263,00	263,00	21,0
52	K	PK	K002	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	800,00	800,00	21,0
	D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				540,00	
53	K	741	744211111	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	15,000	36,00	540,00	21,0
	D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				150,00	
54	K	741	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	3,000	50,00	150,00	21,0
	D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				570,00	
55	K	741	747112011	Montáž vypínač zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový	kus	1,000	55,00	55,00	21,0
56	M	MAT	345355130	spínač jednopólový 10A	kus	1,000	55,00	55,00	21,0
57	K	741	747161050	Montáž zásuvka s proudovým chráničem, bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	2,000	85,00	170,00	21,0
58	M	MAT	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí s proudovým chráničem 1x DIN, IP44	kus	2,000	145,00	290,00	21,0
	D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 986,00	
59	K	741	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	55,00	110,00	21,0
60	M	MAT	348212750	svítidlo bytové žárovkové IP 44 včetně zdroje světla	kus	2,000	258,00	516,00	21,0
61	K	741	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	120,00	240,00	21,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	M	MAT	348144110	svítidlo bytové stropní, přísazené zářivkové, 2x36W včetně zdroje světla	kus	2,000	560,00	1 120,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				4 539,21	
63	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	76,00	152,00	21,0
64	M	MAT	611640050	dveře vnitřní pině profilované 1křídlové 80x197 cm s vložkou FAB	kus	1,000	1 356,00	1 356,00	21,0
65	M	MAT	611643130	dveře vnitřní profilované 1/3sklo 1křídle 80x197 cm s vložkou FAB	kus	1,000	1 938,00	1 938,00	21,0
66	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	59,00	118,00	21,0
67	M	MAT	549146240	klika včetně štítu a montážního materiálu pro zámek FAB	kus	2,000	298,00	596,00	21,0
68	K	766	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	13,00	26,00	21,0
69	K	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	21,30	42,60	21,0
70	M	MAT	611871360	prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	1,000	137,00	137,00	21,0
71	M	MAT	611871560	prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	158,00	158,00	21,0
72	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,043	363,00	15,61	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				33 792,52	
73	K	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	14,500	8,00	116,00	21,0
74	K	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	14,500	26,50	384,25	21,0
75	M	MAT	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	50,000	317,00	15 850,00	21,0
76	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,190	53,00	1 070,07	21,0
77	K	771	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	20,190	298,00	6 016,62	21,0
	D			10,68					
	D			7,41+2,1					
	D			Součet					
78	M	MAT	597611110	dlaždice keramické RAKO protiskluzné - koupelny 33,3 x 33,3 x 0,8 cm ll. j.	m2	10,461	315,00	3 295,22	21,0
	D			7,41+2,1					
79	M	MAT	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	11,748	317,00	3 724,12	21,0
80	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	20,190	157,00	3 169,83	21,0
81	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,671	248,00	166,41	21,0
	D			Podlahy povlakové				7 960,85	
82	K	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou	m2	14,713	136,00	2 000,97	21,0
83	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	14,713	12,40	182,44	21,0
84	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,713	48,50	713,58	21,0
	D			5,35*2,75					
85	M	MAT	284122450	podlahovina Novofloor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	16,184	291,00	4 709,54	21,0
	D			5,35*2,75					
86	K	776	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	15,400	5,40	83,16	21,0
87	K	776	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	15,400	9,30	143,22	21,0
88	M	MAT	284110040	lišta soklová PVC, 30 x 30 mm role 50 m	m	16,940	4,00	67,76	21,0
89	K	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,118	510,00	60,18	21,0
	D			Podlahy lité				7 517,39	
90	K	777	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm - samonivelační stěrka	m2	15,745	315,00	4 959,68	21,0
	D			5,53+4,86					
	D			1,98+3,375					
	D			Součet					
91	K	777	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné silinostvrtný nátěr	m2	15,745	159,00	2 503,46	21,0
	D			1,98+3,375					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5,53+4,86

10,390

**Součet**

**15,745**

92	K	777	998777101	Presun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,137	396,00	54,25	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady				15 769,62	
93	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	26,775	56,00	1 499,40	21,0
94	K	781	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	26,775	298,00	7 978,95	21,0
				18,9+7,875					
95	M	MAT	597610100	obkladačky keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	29,453	210,00	6 185,13	21,0
96	K	781	998781101	Presun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,428	248,00	106,14	21,0
	D		783	Dokončovací práce - natěry				866,60	
97	K	783	783301303	Bezplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,800	57,00	159,60	21,0
98	K	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,800	156,00	436,80	21,0
99	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,800	96,50	270,20	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 689,54	
100	K	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	296,938	3,40	1 009,59	21,0
				74,74+10,68		85,420			
				56,7+14,713		71,413			
				38,5+(1,98+3,375)		43,855			
				47,25+(5,53+4,86)		57,640			
				25,2+3,9+(7,41+2,1)		38,610			
				<b>Součet</b>		<b>296,938</b>			

101	K	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,320	22,50	727,20	21,0
102	K	784	784211143	Příplatek k cenám 2x malby ze směsi za mokra za provádění styku 2 barev	m	14,500	12,00	174,00	21,0
103	K	784	784211151	Příplatek k cenám 2x malby ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	32,320	16,00	517,12	21,0
104	K	784	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	264,618	35,00	9 261,63	21,0
				42,42+10,68		53,100			
				56,7+14,713		71,413			
				38,5+(1,98+3,375)		43,855			
				47,25+(5,53+4,86)		57,640			
				25,2+3,9+(7,41+2,1)		38,610			
				<b>Součet</b>		<b>264,618</b>			
				<b>Celkem</b>				<b>165 901,34</b>	

Lucie  
Padrnosová

Digitálně podepsal  
Lucie Padrnosová  
Datum: 2016.07.26  
14:49:18 +02'00'