

## Položkový rozpočet

S:	14	Kroměříž - oprava odlehčovací komory OK 13
O:	01	Odlehčovací komora
R:	2021054-001	.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	592	Dodávka stropních panelů	m3	3,36000		0,00
2	411125004R00	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 7 t	kus	4,00000		0,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
3	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	2,00000		0,00
4	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	2,00000		0,00
5	55241710	Poklop litina TEGRA 600/100 A15 Wavin	kus	2,00000		0,00
6	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00000		0,00
7	55243786R	Stupadlo žebřikové dle DIN 19555	kus	10,00000		0,00
8	899501411R00	Stupadla šachtová vidlicová s vysek. otvoru, beton	kus	10,00000		0,00
9	073879111R00	Odstranění osazených stupadel	kus	10,00000		0,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>
10	629	Prořez prasklin, vyčištění, zatmelení	m	16,00000		0,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>
11	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	4,20000		0,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	210,00000		0,00
13	951	Vyčištění komory	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
14	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,20000		0,00
15	9655	Demontáž betonového konusu	kus	2,00000		0,00
16	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	3,36000		0,00
				strop : 3,36	3,36000	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	41,00801		0,00
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>
18	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	19,00000		0,00
19	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	19,00000		0,00
20	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	74,32800		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
21	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	17,46192		0,00
22	999	Doprava panelů	kpl	1,00000		0,00
23	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	17,46192		0,00
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,46192		0,00
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	104,77152		0,00
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,46192		0,00
27	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	17,46192		0,00
28	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	17,46192		0,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
29	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stísněném prostoru	m2	210,00000		0,00
30	622474130	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm Mapegrout T40	m2	100,00000		0,00
31	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	85,00000		0,00
32	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledu tl. do 30 mm ve stísněném prostoru	m2	95,00000		0,00

### Položkový rozpočet

S:	14	Kroměříž - oprava odlehčovací komory OK 13
O:	01	Odlehčovací komora
R:	2021054-001 .	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	985321112RX1	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a stropu 1 vrstva tl.1 mm ve stísněném prostoru	m2	85,00000		0,00
34	622474204	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.4 mm	m2	110,00000		0,00

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání