

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
16	SO 16		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Náklady na m.j.		0
Projektant	ABCD Studio s.r.o	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	884 592	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 110	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 676
ZRN celkem		892 911	Zařízení staveniště	13 346
			Provoz investora	0
HZS		12 198	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		905 109	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		929 131	Ostatní náklady celkem	24 022
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			929 131 Kč
DPH	21,0 %			195 118 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 124 249 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	16 SO 16	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	12 534	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	147 559	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 260	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	10 914	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 080	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 110	0	0	0
F0906 Dopíňkové stavby	628 304	0	0	0	12 198
8 Trubní vedení	3 210	0	0	0	0
91 Dopíňující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
CELKEM OBJEKT	884 592	5 110	0	3 210	12 198

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimoto-staveništní doprava		1,2	889 701	10 676
Zařízení staveniště		1,5	889 701	13 346
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				24 022

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	16 SO 16	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						38 701,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,00	76,40	1 298,77
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	14,26	164,78	2 349,76
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,14	498,62	1 564,27
9	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,14	660,19	2 071,15
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	43,92	17,12	751,92
11	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	3,14	1 433,80	4 498,12
Celkem za 1 Zemní práce						12 533,99
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
12	151822301R00	Vrty pro záporý nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,28	1 316,10	46 432,01
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	16,00	1 498,00	23 968,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,62	20 758,00	12 786,93
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,80	1 391,00	1 111,41
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporý I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,29	2 675,00	3 442,73
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,94	132,68	4 370,61
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	34,00	254,66	8 658,44
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - přiložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	32,94	43,98	1 448,65
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - přiložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	32,94	10,70	352,47
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,06	546,77	6 593,50
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	12,06	211,86	2 554,82
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	20,88	422,65	8 825,78
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,88	257,87	5 384,84
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	208,82	19,80	4 133,59
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,88	18,89	348,56
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	20,88	228,12	4 763,69
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						147 559,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,97	1 423,10	7 069,96
32	452365121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	10,50	440,84	4 628,82
33	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,05	32 528,00	1 561,34
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						13 260,12
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
34	721176213R00	Potrubí KG odpadní svisté D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	15,00	547,84	8 217,60
35	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	6,00	449,40	2 696,40
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						10 914,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	16 SO 16	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998255119R00	Přesun hmot	t	16,82	64,20	1 079,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 079,53
Díl: 713		Izolace tepelné				
37	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	7,21	174,41	1 257,15
38	283763616	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	7,35	521,09	3 830,01
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	799,29	22,41
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 109,56
Díl: F0906		Doplňkové stavby				
40	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	12,00	1 016,50	12 198,00
41	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	6,00	1 284,00	7 704,00
42	0906001b	Kontejner podzemní-papír, plast -3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
43	0906003b	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				640 502,00
Díl: 8		Trubní vedení				
44	800100001R0v	Úpravy na trubním vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 210,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
45	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl: M21		Elektromontáže				
46	21029098va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
17	SO 17		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	862 028	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	5 110	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 406
	ZRN celkem	870 348	Zařízení staveniště	13 007
			Provoz investora	0
	HZS	4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	874 414	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	897 827	Ostatní náklady celkem	23 413
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	897 827 Kč	
DPH		21,0 %	188 544 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 086 371 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	17 SO 17	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	145 318	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 337	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	10 914	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	956	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 110	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	623 168	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	862 028	5 110	0	3 210	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	867 138	10 406
Zařízení staveniště		1,5	867 138	13 007
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				23 413

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	17 SO 17	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sltí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,28	1 316,10	46 432,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	16,00	1 498,00	23 968,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,62	20 758,00	12 786,93
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,80	1 391,00	1 111,41
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,29	2 675,00	3 442,73
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	31,04	132,68	4 118,52
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	31,60	254,66	8 047,26
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	31,04	43,98	1 365,09
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	31,04	10,70	332,14
17	605180076a	Kulatina dřevěná frázovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,70	546,77	5 303,67
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	9,70	211,86	2 055,04
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	21,34	422,65	9 019,77
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,34	257,87	5 503,20
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	213,41	19,80	4 224,45
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,34	16,89	356,22
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	21,34	228,12	4 868,39
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						145 317,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. droceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	3,86	1 423,10	5 498,86
26	452385121Vvm	Podkladní prazce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vě. bednění	m	11,60	440,84	5 113,74
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,05	32 528,00	1 723,98
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						12 336,59
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	15,00	547,84	8 217,60
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	6,00	449,40	2 696,40
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						10 914,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998255119R00	Přesun hmot	t	14,89	64,20	955,81
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						955,81
Díl: 713 Izolace tepelné						
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	7,21	174,41	1 257,15
32	283783516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	7,35	521,09	3 830,01
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	799,29	22,41
Celkem za 713 Izolace tepelné						5 109,56

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	17 SO 17	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001e	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, 3x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	620 600,00	620 600,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				627 234,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
38	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00
Díl:	F1016	Sadové úpravy, rekultivace				
39	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
	Celkem za	F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
18	SO 18		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	952 722	Zřízené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	11 514
ZRN	celkem	962 678	Zařízení staveniště	14 392
			Provoz investora	0
HZS		3 800	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		966 478	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		992 384	Ostatní náklady celkem	25 906
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			992 384 Kč
DPH	21,0 %			208 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 200 785 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	18 SO 18	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	675 400	0	0	0	3 800
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
CELKEM OBJEKT	952 722	6 746	0	3 210	3 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	959 468	11 514
Zařízení staveniště		1,5	959 468	14 392
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				25 906

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	18 SO 18	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohops a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331841001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstanění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				179 302,57
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452388113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 896,62
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl: F0404		Odvodnění střechy				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za		F0404 Odvodnění střechy				14 552,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 185,36
Díl: 713		Izolace tepelné				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,81	521,09	5 007,87
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za		713 Izolace tepelné				6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	18 SO 18	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	803 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jefáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel.vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				679 200,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
19	SO 19		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovai			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 000 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 081
ZRN celkem	1 006 746	Zařízení staveniště	15 101
		Provoz investora	0
HZS	4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 010 812	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 037 994	Ostatní náklady celkem	27 182

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 037 994 Kč
DPH	21,0 %		217 979 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 255 973 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	19 SO 19	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doiy	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 000 000	6 746	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 006 746	12 081
Zařízení staveniště		1,5	1 006 746	15 101
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 182

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	19 SO 19	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				38 701,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporné I+U	m	17,20	413,02	7 103,84
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepnutí stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepnutí stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				179 302,57
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drčeného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. badnění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452388113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl: F0404		Odvodnění střechy				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za		F0404 Odvodnění střechy				14 552,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 185,36
Díl: 713		Izolace tepelné				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za		713 Izolace tepelné				6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	19 SO 19	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171158500700	Jefáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel.vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				726 744,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukci	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
20	SO 20		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 000 000	Zřízení výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 081
ZRN celkem	1 006 746	Zařízení staveniště	15 101	
		Provoz investora	0	
HZS	4 066	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	1 010 812	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 037 994	Ostatní náklady celkem	27 182	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 037 994 Kč
DPH	21,0 %			217 979 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 255 973 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	20 SO 20	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 000 000	6 746	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 006 746	12 081
Zařízení staveniště		1,5	1 006 746	15 101
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 182

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	20 SO 20	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doły				
6	151822301R00	Vrty pro zápor nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporu I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výpiř kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,66	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doły						179 302,57
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452388113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,08	32 528,00	1 886,62
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						14 550,95
Díl: F0404		Odvodnění střechy				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						14 552,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 185,36
Díl: 713		Izolace tepelné				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí apodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,81	521,09	5 007,67
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	20 SO 20	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sko/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				726 744,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
21	SO 21		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Náklady na m.j.		0
Projektant	ABCD Studio s.r.o	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 108 223	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	13 299
	ZRN celkem	1 111 433	Zařízení staveniště	16 623
			Provoz investora	0
	HZS	16 264	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 127 697	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 157 619	Ostatní náklady celkem	29 922
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 157 619 Kč	
DPH		21,0 %	243 100 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 400 719 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	21 SO 21	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	194 871	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 101	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 348	0	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	834 172	0	0	0	16 264
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
CELKEM OBJEKT	1 108 223	0	0	3 210	16 264

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 108 223	13 299
Zařízení staveniště		1,5	1 108 223	16 623
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				29 922

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	21 SO 21	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za		001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	42,12	1 316,10	55 434,13
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	18,00	1 498,00	26 964,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,73	20 758,00	15 174,10
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,29	19 902,00	5 751,68
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	1,02	1 391,00	1 418,82
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporné I-U	m	27,20	413,02	11 234,14
12	224311411Rvx	Výpň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,45	2 675,00	3 873,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	47,56	132,68	6 310,00
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných ložen tl. 4 cm	m2	57,49	254,66	14 639,38
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	47,56	43,98	2 091,46
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	47,56	10,70	508,87
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,07	546,77	6 052,74
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,07	211,86	2 345,29
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	36,89	422,65	15 590,71
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,89	257,87	9 512,31
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	368,88	19,80	7 301,98
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,89	16,69	615,73
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,89	228,12	8 415,04
Celkem za		19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				194 870,89
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	7,10	1 423,10	10 101,16
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				10 101,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998255119R00	Přesun hmot	t	20,99	64,20	1 347,87
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 347,87
Díl: F0906		Doplňkové stavby				
27	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	16,00	1 016,50	16 264,00
28	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	8,00	1 284,00	10 272,00
29	0906001a	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
30	0906003a	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
31	0906004a	Kontejner podzemní-papír-tetrapak-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
Celkem za		F0906 Doplnkové stavby				850 436,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukci	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl: M21		Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	21 SO 21	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	21029089va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				3 210,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontajnerů-P	JKSO	
Objekt			SKP	
22	SO 22		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontajnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 000 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 081
ZRN	celkem	1 006 746	Zařízení staveniště	15 101
			Provoz investora	0
HZS		4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 010 812	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 037 994	Ostatní náklady celkem	27 182
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			1 037 994 Kč
DPH	21,0 %			217 979 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 255 973 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet : 0924
Objekt :	22 SO 22	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 000 000	6 746	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 006 746	12 081
Zařízení staveniště		1,5	1 006 746	15 101
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				27 182

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	22 SO 22	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
	Celkem za	001 Přípravné práce				36 701,00
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	816,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,67	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				179 302,57
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl:	F0404	Odvodnění střechy				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
	Celkem za	F0404 Odvodnění střechy				14 552,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 185,36
Díl:	713	Izolace tepelné				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	22 SO 22	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
	Celkem za	F0906 Doplnkové stavby				726 744,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů	JKSO	
Objekt			SKP	
23	SO/23		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů - Praha B - Petápa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 056 337	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 676
ZRN celkem	1 056 337	Zařízení staveniště	15 845
		Provoz investora	0
HZS	16 264	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 072 601	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 101 123	Ostatní náklady celkem	28 521

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objedhatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	1 101 123 Kč
DPH	21,0 %	231 236 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 332 359 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	23 SO 23	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	143 774	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 539	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 122	0	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	834 172	0	0	0	16 264
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 056 337	0	0	0	16 264

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 056 337	12 676
Zařízení staveniště		1,5	1 056 337	15 845
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				28 521

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	23 SO 23	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)	
Díl:	001	Přípravné práce					
1	001 001a	Vypsání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00	
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00	
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00	
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00	
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00	
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00	
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly					
6	151822301R00	Vrty pro záporné rozpětí do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	28,08	1 316,10	36 956,09	
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	12,00	1 498,00	17 976,00	
8	13380530	Tyč průřezu I 180, střední, jakost oceli I1373	t	0,48	20 758,00	10 109,15	
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli I1373	t	0,15	19 902,00	2 685,79	
10	151823301R00	Příplatek za dopravní materiál ve specifikaci	t	0,63	1 391,00	879,11	
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporné I+U	m	13,60	413,02	5 617,07	
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	0,96	2 675,00	2 580,84	
13	122201101R00	Odkopávký nezapažený v hor. 3 do 100 m3	m3	44,91	132,68	5 958,00	
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	38,03	254,66	9 684,72	
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,91	43,98	1 974,79	
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	44,91	10,70	480,48	
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10	
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,34	546,77	5 107,93	
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	9,34	211,86	1 979,20	
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	35,56	422,65	15 030,70	
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,56	257,87	9 170,63	
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	355,63	19,80	7 039,70	
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,56	16,69	593,62	
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,56	228,12	8 112,77	
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						143 773,68	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	6,70	1 423,10	9 539,04	
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						9 539,04	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
26	998255119R00	Přesun hmot	t	17,47	64,20	1 121,69	
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 121,69	
Díl:	F0906	Doplňkové stavby					
27	903 R00	Hřz-mont.prace - kontejnery	h	16,00	1 016,50	16 264,00	
28	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	8,00	1 284,00	10 272,00	
29	0906001a	Kontejner podzemní-papír, plast-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00	
30	0906003a	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00	
31	0906004a	Kontejner podzemní-papír-tetrapak-3 m3 ŽB vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00	
Celkem za F0906 Doplnkové stavby						850 436,00	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
32	578111009RAV	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00	
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						31 030,00	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů	JKSO
Objekt			SKP
Z4	SO 24		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	Výstavba podzemních kontejnerů Praha 8-1. etapa		Náklady na m.j. 0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	860 423	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	5 110	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 386
ZRN celkem	865 533	Zařízení staveniště	12 983
		Provoz investora	0
HZS	4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	869 599	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	892 968	Ostatní náklady celkem	23 369
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		892 968 Kč
DPH	21,0 %		187 523 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 080 491 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	24 SO 24	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dotávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	145 318	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 337	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	10 914	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	956	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 110	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	623 168	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	860 423	5 110	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	865 533	10 386
Zařízení staveniště		1,5	865 533	12 983
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				23 369

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	24 SO 24	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Ojso položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
	Celkem za	001 Přípravné práce				36 701,00
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,28	1 316,10	46 432,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	16,00	1 498,00	23 968,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,62	20 758,00	12 786,93
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,80	1 391,00	1 111,41
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,29	2 675,00	3 442,73
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	31,04	132,68	4 118,52
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	31,60	254,66	8 047,26
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	31,04	43,98	1 365,09
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	31,04	10,70	332,14
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,70	546,77	5 303,67
19	175101208R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	9,70	211,86	2 055,04
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	21,34	422,65	9 019,77
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,34	257,87	5 503,20
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	213,41	19,80	4 224,45
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,34	16,69	356,22
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,34	228,12	4 868,39
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				145 317,94
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	3,86	1 423,10	5 498,86
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	11,60	440,84	5 113,74
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,05	32 528,00	1 723,98
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				12 336,59
Díl: F0404		Odvodnění střechy				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	15,00	547,84	8 217,60
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	6,00	449,40	2 696,40
	Celkem za	F0404 Odvodnění střechy				10 914,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	14,89	64,20	955,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmo				955,81
Díl: 713		Izolace tepelné				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	7,21	174,41	1 257,15
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	7,35	521,09	3 830,01
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	799,29	22,41
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 095,66

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	24 SO 24	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001e	Kontejner podzemní-skló/2,papír,plast, 3x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	620 600,00	620 600,00
Celkem za F0906:Doplňkové stavby						627 234,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za 91:Doplňující práce na komunikaci						31 030,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů:P	JKSO	
Objekt			SKP	
25	SO 25		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	872 343	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	5 110	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 529
ZRN celkem	880 663	Zařízení staveniště	13 162
		Provoz investora	0
HZS	12 198	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	892 861	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	916 552	Ostatní náklady celkem	23 691

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	916 552 Kč
DPH	21,0 %	192 476 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 109 028 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	25 SO 25	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doły	149 449	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 260	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	10 914	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 080	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 110	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	628 304	0	0	0	12 198
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	872 343	5 110	0	3 210	12 198

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	877 453	10 529
Zařízení staveniště		1,5	877 453	13 162
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				23 691

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	25 SO 25	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.Č.	Číslo položky	Název položky	L.M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypiskání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrně zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 071,00
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	35,28	1 316,10	46 432,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	16,00	1 498,00	23 968,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,62	20 758,00	12 786,93
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,80	1 391,00	1 111,41
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm zápor I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,29	2 675,00	3 442,73
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	34,37	132,68	4 559,81
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	34,00	254,66	8 658,44
15	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	34,37	43,98	1 511,36
16	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	34,37	10,70	367,73
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,06	546,77	6 593,50
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	12,16	211,86	2 576,01
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	22,31	422,65	9 428,48
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,31	257,87	5 752,56
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	223,08	19,80	4 415,87
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,31	16,69	372,37
24	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	22,31	228,12	5 088,99
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						149 449,29
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. droceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,97	1 423,10	7 069,96
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vř. bednění	m	10,50	440,84	4 628,82
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,05	32 528,00	1 561,34
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						13 260,12
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	15,00	547,84	8 217,60
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	6,00	449,40	2 696,40
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						10 914,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998255119R00	Přesun hmot	t	16,82	64,20	1 079,57
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 079,57
Díl: 713 Izolace tepelné						
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	7,21	174,41	1 257,15
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	7,35	521,09	3 830,01
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	799,29	22,41
Celkem za 713 Izolace tepelné						5 109,56

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	25 SO 25	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	12,00	1 016,50	12 198,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	6,00	1 284,00	7 704,00
36	0906001b	Kontejner podzemní-papír, plast -3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	2,00	203 300,00	406 600,00
37	0906003b	Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
	Celkem za	F0906 Doplňkové stavby				640 502,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
38	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
39	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 210,00
Díl:	F1016	Sadové úpravy, rekultivace				
40	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
	Celkem za	F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů	JKSO	
Objekt			SKP	
Z7	SO/27		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 001 605	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 746	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 100
ZRN	celkem	1 008 351	Zařízení staveniště	15 125
			Provoz investora	0
HZS		4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 012 417	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 039 643	Ostatní náklady celkem	27 225
Vypracoval	Za:zhotovitele	Za:objednatelě		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %	1 039 643 Kč		
DPH	21,0 %	218 325 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 257 968 Kč		

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	27 SO 27	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 746	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
F1016 Sadové úpravy, rekultivace	1 605	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	1 001 605	6 746	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základní	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 008 351	12 100
Zařízení staveniště		1,5	1 008 351	15 125
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
GELKEM VRN				27 225

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	27 SO 27	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
6	151822301R00	Vrty pro záporné nezap. do 380 mm hl. 0-5 m hor. 3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary síťové tl. do 10 mm záporné I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,61
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						179 302,57
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
25	271531111Rva	Lože z kamenná hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejner	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						14 550,95
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						14 552,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 185,36
Díl: 713 Izolace tepelné						
31	713111125R0a	Izolace tepelná konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	174,41	1 709,22
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	521,09	5 007,67
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,54
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 746,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	27 SO 27	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

Přč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: F0906		Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobiilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2,papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel.vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
Celkem za		F0906 Doplnkové stavby				726 744,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTU - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00
Díl: F1016		Sadové úpravy, rekultivace				
38	112101199R0v	Kácení stromů	kpl	1,00	1 605,00	1 605,00
Celkem za		F1016 Sadové úpravy, rekultivace				1 605,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů	JKSO
Objekt			SKP
28	SO 28		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	Výstavba podzemních kontejnerů Praha 8-1.etapa		Náklady na m.j. 0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	918 740	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 760	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	3 210	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	11 106
ZRN celkem	928 711	Zařízení staveniště	13 883
		Provoz investora	0
HZS	8 132	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	936 843	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	961 831	Ostatní náklady celkem	24 989
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		961 831 Kč
DPH	21,0 %		201 985 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			1 163 816 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	28 SO 28	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
1 Zemní práce	14 990	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 111	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	15 382	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 239	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 760	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	625 736	0	0	0	8 132
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 210	0
CELKEM OBJEKT	918 740	6 760	0	3 210	8 132

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	925 501	11 106
Zařízení staveniště		1,5	925 501	13 883
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				24 989

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	28 SO 28	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem(Kč)
Díl: 001 Přípravné práce						
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
Celkem za 001 Přípravné práce						36 701,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,50	76,40	1 489,76
7	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	17,14	164,78	2 823,51
8	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,77	498,62	1 879,65
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,77	660,19	2 488,72
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	52,78	17,12	903,52
11	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,77	1 433,80	5 405,00
Celkem za 1 Zemní práce						14 990,15
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						
12	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
13	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
14	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
16	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
17	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
18	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,58	132,68	5 251,74
20	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	39,00	254,66	9 931,74
21	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,58	43,98	1 740,70
22	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,58	10,70	423,53
23	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
24	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,87	546,77	7 035,84
25	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	12,87	211,86	2 726,21
26	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	26,71	422,65	11 290,67
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,71	257,87	6 888,74
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	267,14	19,80	5 288,04
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,71	16,69	445,91
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	26,71	228,12	6 094,10
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly						179 111,02
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
31	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejneru	m3	5,35	1 423,10	7 610,74
32	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	13,20	440,84	5 819,09
33	452388113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 951,68
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						15 381,51
Díl: F0404 Odvodnění střechy						
34	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
35	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
Celkem za F0404 Odvodnění střechy						14 552,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	28 SO 28	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
36	998255119R00	Přesun hmot	t	19,30	64,20	1 238,77
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 238,77
Díl: 713						
Izolace tepelné						
37	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,61	174,41	1 676,08
38	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,70	521,09	5 054,57
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	799,29	29,63
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 760,29
Díl: F0906						
Doplňkové stavby						
40	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	8,00	1 016,50	8 132,00
41	171156500700	Jeláb automobilní 10 t	Sh	4,00	1 284,00	5 136,00
42	0906001f	Kontejner podzemní-papír/plast, 2x3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
43	0906003b	Kontejner podzemní-sklo/sklo, 3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	214 000,00	214 000,00
44	0906004b	Kontejner podzemní-Tetra/papír-3 m3 ocel. vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	203 300,00	203 300,00
Celkem za F0906 Doplnkové stavby						633 868,00
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
45	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						31 030,00
Díl: M21						
Elektromontáže						
46	21029099va	Elektroinstalace - úpravy nas kabelovém vedení	kpl	1,00	3 210,00	3 210,00
Celkem za M21 Elektromontáže						3 210,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0924	Výstavba podzemních kontejnerů	JKSO	
Objekt			SKP	
Zá	SO 29		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Výstavba podzemních kontejnerů - Praha 8 - 1. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ABCD Studio s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 000 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 222	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 075
ZRN	celkem	1 006 222	Zařízení staveniště	15 093
			Provoz investora	0
HZS		4 066	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 010 288	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 037 456	Ostatní náklady celkem	27 168
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %			1 037 456 Kč
DPH	21,0 %			217 866 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 255 322 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet :	0924
Objekt :	29 SO 29		Výstavba podzemních kontejnerů-Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné práce	36 701	0	0	0	0
19 Hloubení pro podzemní stěny a doly	179 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 551	0	0	0	0
F0404 Odvodnění střechy	14 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 185	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 222	0	0	0
F0906 Doplnkové stavby	722 678	0	0	0	4 066
91 Doplnující práce na komunikaci	31 030	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	1 000 000	6 222	0	0	4 066

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,2	1 006 222	12 075
Zařízení staveniště		1,5	1 006 222	15 093
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
GELKEM VRN				27 168

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	29 SO 29	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	001	Přípravné práce				
1	001 001a	Vypískání podzemních sítí a jejich označení	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
2	001 001b	Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) + vytýčení	kpl	1,00	6 955,00	6 955,00
3	001 001c	Geologický, hydrogeologický a geoelektrický průzkum	kpl	1,00	8 346,00	8 346,00
4	001 001d	Dodavatelská dokumentace stavby v podrobnosti uvedené v souhrnné zprávě DSP	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
5	001 001e	Stanovení technologických postupů zhotovitele stavby	kpl	1,00	8 025,00	8 025,00
	Celkem za	001 Přípravné práce				36 701,00
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny a doly				
6	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	44,10	1 316,10	58 040,01
7	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	20,00	1 498,00	29 960,00
8	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	0,77	20 758,00	15 983,66
9	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,18	19 902,00	3 642,07
10	151823301R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	0,95	1 391,00	1 325,62
11	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm záporny I+U	m	17,20	413,02	7 103,94
12	224311411Rvx	Výplň kotvení zápor z C 20/25	m3	1,61	2 675,00	4 301,40
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,63	132,68	5 258,51
14	151825101Vvm	Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm	m2	37,80	254,66	9 626,15
15	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	43,98	1 742,94
16	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m dle potřeby	m3	39,63	10,70	424,07
17	605180076a	Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle potřeby	kus	2,00	818,55	1 637,10
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,69	546,77	6 390,65
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	11,69	211,86	2 476,22
20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	27,95	422,65	11 810,95
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,95	257,87	7 206,18
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	279,45	19,80	5 531,71
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,95	16,69	466,46
24	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	27,95	228,12	6 374,93
	Celkem za	19 Hloubení pro podzemní stěny a doly				179 302,57
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
25	271531111Rva	Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm-tl.300 mm pod kontejnery	m3	4,93	1 423,10	7 021,58
26	452385121Vvm	Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25, vč. bednění	m	12,80	440,84	5 642,75
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,06	32 528,00	1 886,62
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				14 550,95
Díl:	F0404	Odvodnění střechy				
28	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění kontejneru	m	20,00	547,84	10 956,80
29	721176213R0a	Kotvení potrubí odvodnění kontejneru	ks	8,00	449,40	3 595,20
	Celkem za	F0404 Odvodnění střechy				14 552,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998255119R00	Přesun hmot	t	18,46	64,20	1 185,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 185,36
Díl:	713	Izolace tepelné				
31	713111125R0a	Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením	m2	9,80	128,40	1 258,32
32	283763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	9,61	513,60	4 935,70
33	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04	770,40	28,48
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 222,49

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa	Rozpočet: 0924
Objekt :	29 SO 29	Výstavba podzemních kontejnerů-Praha 8-1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/M.	celkem (Kč)
Díl:	F0906	Doplňkové stavby				
34	903 R00	Hzs-mont.prace - kontejnery	h	4,00	1 016,50	4 066,00
35	171156500700	Jeřáb automobilní 10 t	Sh	2,00	1 284,00	2 568,00
36	0906001c	Kontejner podzemní-sklo/2.papír,plast, T/P,4x3 m3 ocel.vana, povrch. úpr.-tartan	kpl	1,00	720 110,00	720 110,00
Celkem za		F0906 Doplnkové stavby				726 744 00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	578111009RAv	ČTÚ - doplnění konstrukcí	kpl	1,00	31 030,00	31 030,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				31 030,00