

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knihovna sanace - havarijní stav

Objekt:

01 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 867,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 867,90	21,00%	19 082,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 950,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knihovna sanace - havarijní stav

Objekt:

01 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 867,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna sanace - havarijní stav

Objekt:

01 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 23. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 867,90

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,000	70,70	353,50
2	K	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	0,000	74,10	0,00
3	K	938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m2	0,000	24,80	0,00
4	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	10,080	1 530,00	15 422,40
5	K	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	12,960	1 130,00	14 644,80
6	K	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,000	5 850,00	0,00
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	2,160	616,00	1 330,56
8	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,000	91,30	0,00
9	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	23,040	39,00	898,56
10	K	460600001RT7	Naložení a odvoz zeminy	m3	0,000	645,00	0,00
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,000	2 900,00	0,00
12	K	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	0,000	145,00	0,00
13	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,000	30,60	0,00
14	K	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	0,000	11,80	0,00
15	K	771249113R00	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem	m	0,000	172,00	0,00
16	K	627452145R00	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci	m	0,000	111,00	0,00
17	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	5,000	371,00	1 855,00
18	K	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	0,000	452,00	0,00
19	K	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,000	5 860,00	0,00
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,040	236,00	5 437,44
21	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,000	236,00	0,00
22	M	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	0,000	413,00	0,00
23	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	0,000	216,00	0,00
24	K	998222093R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 3 km	t	0,000	22,00	0,00
25	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,000	1 430,00	0,00
26	K	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,000	6 130,00	0,00
27	K	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	0,000	326,00	0,00
28	K	281606123R00	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.tl.do 50cm	m	0,000	1 950,00	0,00
29	K	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	0,000	3 020,00	0,00
30	K	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,000	50 800,00	0,00
31	K	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	0,000	3 000,00	0,00
32	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,000	1 030,00	0,00
33	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,000	175,00	0,00
34	K	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs	m2	0,000	25,30	0,00
35	K	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	0,000	129,00	0,00
36	K	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	0,000	128,00	0,00
37	K	620401152R00a	Nástřík sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu	m2	0,000	65,00	0,00
38	K	602016103RT3a	Postřík stěn sanační, ručně	m2	0,000	65,00	0,00
39	K	602021152RT2	Omítka sanační, ručně	m2	0,000	359,00	0,00
40	K	602021152RT1	Omítka sanační, ručně	m2	0,000	256,00	0,00
41	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	0,000	34,70	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	0,000	85,30	0,00
43	K	622491142R00a	Nátěr fasády hydrofobní	m2	0,000	85,30	0,00
44	K	620401152R00a	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu	m2	0,000	65,00	0,00
45	K	602016103RT3a	Postřik stěn sanační, ručně	m2	0,000	65,00	0,00
46	K	602021152RT1.1	Omitka sanační, ručně	m2	0,000	359,00	0,00
47	K	711823121R00a	Montáž bentonitové rohože	m2	0,000	110,00	0,00
48	M	283220192a	<i>Bentonitová rohož</i>	<i>m2</i>	<i>0,000</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>
49	K	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	0,000	62,20	0,00
50	M	28323110	<i>Fólie nopová s nakaširovanou folii</i>	<i>m2</i>	<i>0,000</i>	<i>101,00</i>	<i>0,00</i>
51	K	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	0,000	38,30	0,00
52	M	55326200	<i>ukončovací lišta kovová, l = 2 m</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>191,27</i>	<i>0,00</i>
53	K	711212321R00i	Vnitřní hydroizolační systém	m2	0,000	350,00	0,00
54	K	319211332R00a	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	0,000	150,00	0,00
55	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,000	1 090,00	0,00
56	K	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	12,000	162,00	1 944,00
57	K	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	0,000	6 500,00	0,00
58	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	0,000	384,00	0,00
59	M	55242124a	<i>Betonový poklop B125 s čtvercovým rámem na 3t</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>
60	K	721110918R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200	kus	2,000	2 140,00	4 280,00
61	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	12,000	598,47	7 181,64
62	K	721242804R00a	Montáž lapače střešních splavenin DN 110-150	kus	2,000	350,00	700,00
63	M	721242117R00	<i>Lapač střešních splavenin litinový DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 160,00</i>	<i>3 160,00</i>
64	M	28698392	<i>Lapač střešních splavenin DN 150_litina_ bočný černý</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>3 160,00</i>	<i>0,00</i>
65	M	28698391	<i>Lapač střešních splavenin DN 150_litina_ přímý černý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 160,00</i>	<i>3 160,00</i>
66	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	0,000	33,80	0,00
67	K	894431122RBA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná	kus	0,000	6 500,00	0,00
68	K	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	0,000	150,00	0,00
69	K	711212321R00b	Hydroizolační systém dna betonovýc šachet - vyspravení	m2	0,000	350,00	0,00
70	K	319211332R00b	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	0,000	150,00	0,00
71	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,000	721,00	0,00
72	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,000	94,80	0,00
73	K	711212321R00c	Oprava betonové vrstvy a výztuže	m2	0,000	840,00	0,00
74	K	620401152R00a	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu	m2	0,000	65,00	0,00
75	K	602016103RT3a	Postřik stěn sanační, ručně	m2	0,000	65,00	0,00
76	K	602021152RT2.1	Omitka sanační, ručně	m2	0,000	393,00	0,00
77	K	602021152RT1.1	Omitka sanační, ručně	m2	0,000	359,00	0,00
78	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	0,000	34,70	0,00
79	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	0,000	14,70	0,00
80	K	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	0,000	60,40	0,00
81	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	0,000	14,70	0,00
82	K	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních	m2	0,000	217,00	0,00
83	K	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	0,000	189,00	0,00
84	K	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,000	189,00	0,00
85	K	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	0,000	120,00	0,00
86	M	597642030	<i>Dlažba matná 300x300x9 mm</i>	<i>m2</i>	<i>0,000</i>	<i>446,00</i>	<i>0,00</i>
87	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,000	652,00	0,00
88	K	782111130R00a	Obklad venkovních stěn, kamen	m2	0,000	1 520,00	0,00
89	K	627452101R00a	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	0,000	131,00	0,00
90	K	728113812R00	Demontáž potrubí plastového 4hranného do 0,03 m2	m	0,000	54,30	0,00
91	K	728113112R00	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2	m	0,000	235,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,000	753,00	0,00
93	M	429851031	Potrubí plastové hranaté VP 90x220/1000 HP	kus	0,000	1 200,00	0,00
94	K	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,000	38,40	0,00
95	K	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,000	19,20	0,00
96	K	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	0,000	886,90	0,00
97	K	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	0,000	46,70	0,00
98	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	0,000	199,00	0,00
99	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	0,000	12,90	0,00
100	K	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	0,000	62,70	0,00
101	K	733161962R00	Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 15 mm	kus	0,000	139,00	0,00
102	K	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	0,000	184,00	0,00
103	K	001VD	Montážní práce	Soubor	0,000	16 700,00	0,00
104	K	733890801R00	Přemístění hmot, H do 6 m	t	0,000	114,00	0,00
105	K	764554702R00	Oprava odpadní trouby Ti-Zn kruhové, D 120 mm	m	0,000	450,00	0,00
106	K	764554703R00	Oprava odpadní trouby Ti-Zn kruhové, D 150 mm	m	0,000	550,00	0,00
107	K	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,000	2 160,00	0,00
108	K	767137801R00	Demontáž příček sádkartonových, roštu	m2	0,000	134,00	0,00
109	K	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	0,000	677,00	0,00
110	K	465220111R00	Zřízení schodů z kopáků na MC s vyspárováním MC	m3	0,000	1 460,00	0,00
111	K	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	0,000	20,50	0,00
112	K	784011221R00	Zakrytí předmětů	m2	0,000	41,20	0,00
113	K	784225113R00	Malba sanační, odstín I, bez penetrace, 2x	m2	0,000	65,00	0,00
114	K	971052331R00	Výbourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 15cm	kus	0,000	1 500,00	0,00
115	K	871219113R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, s obsypem	m	0,000	98,00	0,00
116	M	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	0,000	2 310,00	0,00
117	M	28655904	Nátrubek spojovací drenáž. PVC-U DN100	kus	0,000	91,10	0,00
118	M	28651691.A	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	0,000	72,70	0,00
119	K	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	0,000	81,90	0,00
120	K	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,000	1 220,00	0,00
121	K	002VD	Doprava mechanice servisního vozu	soub.	0,000	10 000,00	0,00
122	K	979081111R00a	Odstranění odpadů	t	0,000	5 000,00	0,00
123	K	892601123R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m	m	0,000	115,00	0,00
124	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,000	66,70	0,00
125	K	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,000	54,60	0,00
126	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,000	318,00	0,00
127	K	222281251R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, pod omítkou	m	0,000	83,00	0,00
128	K	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	0,000	94,30	0,00
129	K	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	0,000	56,80	0,00
130	K	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	0,000	105,00	0,00
131	K	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	0,000	75,40	0,00
132	K	220890202R00	Revize	h	0,000	2 500,00	0,00
133	K	220711603R00	Vypracování projektu skutečného stavu	h	0,000	750,00	0,00
134	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,000	793,00	0,00
135	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,000	94,40	0,00
136	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,000	165,00	0,00
137	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000	361,00	0,00
138	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000	11,00	0,00
139	K	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,000	2 310,00	0,00
140	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,000	1 480,00	0,00
141	K	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,000	2 310,00	0,00
142	K	001VD.1	Zařízení staveniště, oplocení, technická a dopravní zabezpečení, vytýčení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 500,00
143	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00