

Oprava nástupištích přístřešků nebo prostor pro cestující v obvodu OŘ v roce 2021

poř.č.	název žst., zast	VB, budova zast.	přístřešek nyní	současný stav	popis opravy	realizace akce SPS	kontaktní osoba SPS	akce ST OLC,ZLN	TERMÍN REALIZACE ST
1	Čunín	ANO	NE	dřevěný	Kompletní oprava stávající dřevěné budovy zastávky s podezdívkou. Vybavení zastávky kompletním mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš, vitríny na jízdní řád. Položení betonové dlažby v budově zastávky včetně napojení na nástupiště. Součástí vybavení zastávky bude i nový orientační a informační systém pro cestující.	2021			
2	Hanušovice Žleb	NE	ANO	dřevěný	Demontáž stávajícího přístřešku. Prefabrikovaný přístřešek bude umístěn na místo stávajícího přístřešku. Bude se jednat o betonový přístřešek tvaru U (dle denní frekvence cestujících). Osvětlení v přístřešku v provedení antivandal. Tvar zastřešení - valba, krytina plech.šablony s imitací pálené tašky, vsak dešťových vod. Střecha přístřešku bude opatřena hromosvodem. Vybavení přístřešku kompletním mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš, vitríny na jízdní řád. Položení betonové dlažby v přístřešku včetně napojení na nástupiště. Součástí vybavení zastávky bude i nový orientační a informační systém pro cestující.	2021			
3	Jesenec	NE	ANO	dřevěný	Demontáž stávajícího přístřešku. Prefabrikovaný přístřešek bude umístěn na místo stávajícího přístřešku. Bude se jednat o betonový přístřešek tvaru U (dle denní frekvence cestujících). Osvětlení v přístřešku v provedení antivandal. Tvar zastřešení - valba, krytina plech.šablony s imitací pálené tašky, vsak dešťových vod. Střecha přístřešku bude opatřena hromosvodem. Vybavení přístřešku kompletním mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš, vitríny na jízdní řád. Položení betonové dlažby v přístřešku včetně napojení na nástupiště. Součástí vybavení zastávky bude i nový orientační a informační systém pro cestující.	2021			
4	Kotojedy	NE	ANO	1xU	Bude provedena výšková úprava přístřešku a dláždění k nástupní hraně, doplnění valbové střechy včetně klempířských prvků, střecha přístřešku bude opatřena hromosvodem	2021		na seznamu akce "Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín"	08/2021
5	Leskovec	NE	ANO	plech	Demontáž stávajících přístřešků. Prefabrikovaný přístřešek (kolej č.1 - 1 ks, kolej č.2 - 1 ks) bude umístěn na místo stávajícího přístřešku. Bude se jednat o betonový přístřešek tvaru U (dle denní frekvence cestujících). Osvětlení v přístřešku v provedení antivandal. Tvar zastřešení - valba, krytina plech.šablony s imitací pálené tašky, vsak dešťových vod. Střecha přístřešku bude opatřena hromosvodem. Vybavení přístřešku kompletním mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš, vitríny na jízdní řád. Položení betonové dlažby v přístřešku včetně napojení na nástupiště. Součástí vybavení zastávky bude i nový orientační a informační systém pro cestující.	2021			
6	Odrlice	NE	ANO	mm cite	Oprava stávajícího ocelového přístřešku - výměna střešní krytiny a opláštění. Vybavení přístřešku kompletním mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš, vitríny na jízdní řád. Položení betonové dlažby včetně napojení na nástupiště. Součástí vybavení zastávky bude i nový orientační a informační systém pro cestující.	2021			
7	Val.Příkazy	NE	ANO	prefa panely	Demontáž stávajícího přístřešku. Prefabrikovaný přístřešek bude umístěn na místo stávajícího přístřešku. Bude se jednat o betonový přístřešek tvaru U (dle denní frekvence cestujících). Osvětlení v přístřešku v provedení antivandal. Tvar zastřešení - valba, krytina plech.šablony s imitací pálené tašky, vsak dešťových vod. Střecha přístřešku bude opatřena hromosvodem. Vybavení přístřešku kompletním mobiliářem tj. lavičky, odpadkový koš, vitríny na jízdní řád. Položení betonové dlažby v přístřešku včetně napojení na nástupiště. Součástí vybavení zastávky bude i nový orientační a informační systém pro cestující.	2021		na seznamu akce "Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín"	10/2021

oprava přístřešků 2021