

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDAKCE], samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 21080026

a

METROSTAV a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 18009-071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 12. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Článek 5.1. SOD „Cena za dílo“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	2 759 491,34	21	3 338 984,52
Změnový list 02/2021	268 993,23	21	325 481,81
Nově sjednaná cena díla	3 028 484,57	21	3 664 466,33

1.2.2. Odůvodnění změny:

IO 01.1 kanalizační stoka 1

1) Výměna zásypové zeminy na trase jdoucí v poježděném asfaltovém chodníku

PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na použití pro zpětný zásyp v části trasy kanalizace jdoucí v poježděném asfaltovém chodníku a je nutná výměna ze 100%.

2) Betonová šachta a změna dimenze části potrubí

Při realizaci kanalizační stoky 1 byla po odkrytí humozních vrstev v trase odhalena stávající betonová monolitická šachta, která musí být odstraněna a materiál bude odvezen na skládku. S ohledem na změnu místa napojení kanalizační stoky 2 bude část stoky provedena v dimenzi DN 300.

IO 01.2 kanalizační stoka 2

1) Výměna zásypové zeminy na trase jdoucí v poježděném asfaltovém chodníku

PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na použití pro zpětný zásyp v části trasy kanalizace jdoucí v poježděném asfaltovém chodníku a je nutná výměna ze 100%.

2) Změna trasy stoky

Před zahájením prací na stoce 2 bylo za účasti objednatele, projektanta, zástupce města Rychnov a zhotovitele provedeno jednání o drobné úpravě změny trasy oproti PD. Vzhledem k výskytu vzrostlého stromu v trase stoky kanalizace 2, bude stoka přetrasována o cca 5 metrů tak, aby došlo k jeho zachování.

IO 02.1 vodovodní řad 1

1) Výměna zásypové zeminy na trase jdoucí v poježděném asfaltovém chodníku

PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na použití pro zpětný zásyp v části trasy vodovodu jdoucí v poježděném asfaltovém chodníku a je nutná výměna ze 100%.

IO 03 komunikace

1) Železobetonová konstrukce pod asfaltovou plochou

Po odstranění stávající asfaltové vrstvy byla v ploše 120m² zjištěna monolitická železobetonová vrstva o průměrné tl. 200 mm. Z důvodu rekonstrukce sítě bude tato vrstva ručně odstraněna a přebytečný odpad bude odvezen na skládku.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č.2
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

25

V ____ dne ____ . ____ . ____

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. _____, ručec, oblastní ředitel pro Liberecký kraj

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2021	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23. 7. 2021	
Název akce: JN 029 074 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ul. Nová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				x	
Odkazy		na specifikaci: posudek geologa			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>IO 01.1 kanalizační stoka 1</i>					
1) Výměna zásypové zeminy na trase jdoucí v pojižděném asfaltovém chodníku					
PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na použití pro zpětný zásyp v části trasy kanalizace jdoucí v pojižděném asfaltovém chodníku a je nutná výměna ze 100%.					
2) Betonová šachta a změna dimenze části potrubí					
Při realizaci kanalizační stoky 1 byla po odkrytí humozních vrstev v trase odhalena stávající betonová monolitická šachta, která musí být odstraněna a materiál bude odvezen na skládku. S ohledem na změnu místa napojení kanalizační stoky 2 bude část stoky provedena v dimenzi DN 300.					
<i>IO 01.2 kanalizační stoka 2</i>					
1) Výměna zásypové zeminy na trase jdoucí v pojižděném asfaltovém chodníku					
PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na použití pro zpětný zásyp v části trasy kanalizace jdoucí v pojižděném asfaltovém chodníku a je nutná výměna ze 100%.					
2) Změna trasy stoky					
Před zahájením prací na stoce 2 bylo za účasti objednatele, projektanta, zástupce města Rychnov a zhotovitele provedeno jednání o drobné úpravě změny trasy oproti PD. Vzhledem k výskytu vzrostlého stromu v trase stoky kanalizace 2, bude stoka přetrasována o cca 5 metrů tak, aby došlo k jeho zachování.					
<i>IO 02.1 vodovodní řad 1</i>					
1) Výměna zásypové zeminy na trase jdoucí v pojižděném asfaltovém chodníku					
PD předpokládala 50% výměnu výkopku, dle geologického průzkumu provedeného po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na použití pro zpětný zásyp v části trasy vodovodu jdoucí v pojižděném asfaltovém chodníku a je nutná výměna ze 100%.					
<i>IO 03 komunikace</i>					
1) Železobetonová konstrukce pod asfaltovou plochou					
Po odstranění stávající asfaltové vrstvy byla v ploše 120m ² zjištěna monolitická železobetonová vrstva o průměrné tl. 200 mm. Z důvodu rekonstrukce sítě bude tato vrstva ručně odstraněna a přebytečný odpad bude odvezen na skládku.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------------	----------------------	---	----------------------	-----------	-------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 268 993,23 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
3 028 484,57 Kč bez DPH

Změna času plnění:

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **268 993,23 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **369 855,38 Kč bez DPH**, tj. 13,40 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **100 862,15 Kč bez DPH**, tj. 3,66 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **339 767,57 Kč bez DPH**, tj. 13,40 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **100 862,15 Kč bez DPH**, tj. 3,66 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. [redacted] lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpí

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

I [redacted]

Pod [redacted]

um 30.7.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum *5.8.21*

Pod

Datum *6.8.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.