

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY, ul.H</b>	Objednatel:	město Odry	IČ/DIČ:	00298221/CZ00298221
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Štegner Ivo - projekční kancelář	IČ/DIČ:	63338564/CZ7509085287
Lokalita:	křižovatka Hranická Mendlova, Odry	Zhotovitel:	Král Michal	IČ/DIČ:	60304260/CZ7307275448
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:	82225	Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště 9 000,00
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava 5 000,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy 1 500,00
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
<b>ZRN celkem</b>		1 273 523,75	<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b> 15 500,00

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>DPH 15%</b>		<b>Celkem bez DPH 1 289 023,75</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>270 694,99</b>	<b>Celkem včetně DPH 1 559 718,74</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis:

# Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY, ul.Hranická a u Doba</b>	výstavby:	Objednatel:	město Odry	
Druh stavby:	dopravní stavba	Začátek výstavby:	03.09.2019	Projektant:	Štegner Ivo - projekční kancelář
Lokalita:	křižovatka Hranická Mendlova, Odry	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Michal Král	
JKSO:	82225	Zpracováno dne:	07.08.2019	Zpracoval:	

Č	Obje	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>Chodníková tělesa a komunikace</b>							<b>419 227,63</b>	<b>552 561,97</b>	<b>971 789,60</b>	<b>537,98</b>	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>176,64</b>	<b>254 934,96</b>	<b>255 111,60</b>	<b>178,56</b>	
1	100-(-	113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	m2	315,56	160	0,00	50 489,60	50 489,60	0,15	48,60
2	100-(-	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	68,32	30	0,00	2 049,60	2 049,60	0,20	13,66
3	100-(-	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.40 cm	m2	207,68	550	0,00	114 224,00	114 224,00	0,56	116,30
4	100-(-	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	116,23	200	176,64	23 069,36	23 246,00	0,00	0,00
5	100-(-	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	3 856,24	10	0,00	38 562,40	38 562,40	0,00	0,00
6	100-(-	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	106,16	250	0,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>60 596,60</b>	<b>60 596,60</b>	<b>0,00</b>	
7	100-(-	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	47,89	120	0,00	5 746,80	5 746,80	0,00	0,00
8	100-(-	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	47,89	20	0,00	957,80	957,80	0,00	0,00
9	100-(-	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	62,26	200	0,00	12 452,00	12 452,00	0,00	0,00
10	100-(-	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	62,26	250	0,00	15 565,00	15 565,00	0,00	0,00
11	100-(-	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	51,75	500	0,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0,00</b>	<b>26 841,70</b>	<b>26 841,70</b>	<b>0,00</b>	
12	100-(-	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	340,48	40	0,00	13 619,20	13 619,20	0,00	0,00
13	100-(-	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	56,42	100	0,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00
14	100-(-	460120081R00	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2	m3	14,11	150	0,00	2 116,50	2 116,50	0,00	0,00
15	100-(-	182201101R00	Svahování násypů	m2	54,64	100	0,00	5 464,00	5 464,00	0,00	0,00
<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch</b>							<b>264 036,74</b>	<b>119 386,36</b>	<b>383 423,10</b>	<b>259,12</b>	
16	100-(-	998225395R00	Přesun hmot, oprava komunikací, přípl. dalších 5km	t	1 086,44	15	0,00	16 296,60	16 296,60	0,00	0,00
17	100-(-	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	265,71	50	0,00	13 285,50	13 285,50	0,00	0,00
18	100-(-	577000014RAB	Komunikace s ABS krytem D1-N-2-IV-PIII	m2	234,32	1500	264 036,74	87 443,26	351 480,00	1,11	259,12
19	100-(-	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	23,61	100	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00

<b>59</b>	<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>				<b>123 576,14</b>	<b>66 764,36</b>	<b>190 340,50</b>		<b>94,17</b>	
20	100-(- 916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	201,18	180	26 372,64	9 839,76	36 212,40	0,09	18,95
21	100-(- 917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	11,92	430	4 100,64	1 024,96	5 125,60	0,19	2,27
22	100-(- 917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	49,72	600	24 284,39	5 547,61	29 832,00	0,22	10,78
23	100-(- 596040011RAB	Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII	m2	97,97	1000	60 966,96	37 003,04	97 970,00	0,58	56,67
24	100-(- 596040011RAB	Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII - reliéfní dlažba	m2	9,50	1250	7 851,51	4 023,49	11 875,00	0,58	5,50
25	100-(- 998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	124,34	25	0,00	3 108,50	3 108,50	0,00	0,00
26	100-(- 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	62,17	100	0,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00
<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>12 296,11</b>	<b>4 840,39</b>	<b>17 136,50</b>		<b>0,51</b>	
27	100-(- 919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,35	80	1 402,48	705,52	2 108,00	0,00	0,00
28	100-(- 915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	68,57	50	2 063,67	1 364,83	3 428,50	0,00	0,01
29	100-(- 915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	12,00	300	1 160,11	2 439,89	3 600,00	0,00	0,01
30	100-(- 914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	4000	7 669,85	330,15	8 000,00	0,25	0,49
<b>M0</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>0,00</b>	
31	100-(- 110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	700,00	20	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>5 197,60</b>	<b>5 197,60</b>		<b>0,00</b>	
32	100-(- 460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	87,34	40	0,00	3 493,60	3 493,60	0,00	0,00
33	100-(- 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,52	200	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>					<b>19 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 142,00</b>		<b>5,63</b>	
34	100-(- 58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	2,39	3400	8 126,00	0,00	8 126,00	1,00	2,39
35	100-(- 58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	3,24	3400	11 016,00	0,00	11 016,00	1,00	3,24
<b>Odvodnění komunikace (uznatel. náklad hl stav.)</b>					<b>130 952,56</b>	<b>13 942,44</b>	<b>144 895,00</b>		<b>7,52</b>	
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>96,03</b>	<b>3 935,97</b>	<b>4 032,00</b>		<b>4,69</b>	
36	300-(- 132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,52	100	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
37	300-(- 132200112RAB	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	2,52	1500	96,03	3 683,97	3 780,00	1,86	4,69
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>		<b>0,00</b>	
38	300-(- 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,28	100	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00
39	300-(- 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,28	200	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>		<b>0,00</b>	
40	300-(- 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhučněním	m3	2,44	100	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		<b>0,00</b>	
41	300-(- 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,84	500	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>				<b>3 501,32</b>	<b>2 198,68</b>	<b>5 700,00</b>		<b>2,32</b>	
42	300-(- 597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	9,50	600	3 501,32	2 198,68	5 700,00	0,24	2,32
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				<b>2 405,21</b>	<b>6 159,79</b>	<b>8 565,00</b>		<b>0,51</b>	
43	300-(- 998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace , otevřený výkop	t	7,79	500	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00

44	300-(- 8711111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	7,70	100	2,74	767,26	770,00	0,00	0,00
45	300-(- 721170958R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200	kus	1,00	1700	1 291,76	408,24	1 700,00	0,01	0,01
46	300-(- 893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00	1500	1 065,54	434,46	1 500,00	0,50	0,50
47	300-(- 892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,00	100	45,17	654,83	700,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>						<b>124 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	300-(- 871222231VD	ODVODŇOVACÍ ŽLAB V200 D400 S ROŠTEM	m	9,50	12100	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00	0,00
49	300-(- 871222232VD	Šachta DN450 s kalovou prohlubní D200-200	ks	1,00	10000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Osvětlení přechodu pro chodce (uznatel. náklad )</b>						<b>47 943,22</b>	<b>39 795,93</b>	<b>87 739,15</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>
<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>0,00</b>	<b>194,40</b>	<b>194,40</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
50	400-(- 113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,48	30	0,00	194,40	194,40	0,14	0,89
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>5,93</b>	<b>4 722,07</b>	<b>4 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	400-(- 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,28	200	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
52	400-(- 131100110RAB	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	1,28	800	5,93	1 018,07	1 024,00	0,00	0,00
53	400-(- 132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	4,31	800	0,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>1 067,55</b>	<b>1 780,45</b>	<b>2 848,00</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>
54	400-(- 174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	2,26	800	1 067,55	740,45	1 808,00	1,67	3,77
55	400-(- 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,30	800	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Základy</b>					<b>3 409,73</b>	<b>174,27</b>	<b>3 584,00</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>
56	400-(- 275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20	m3	1,28	2800	3 409,73	174,27	3 584,00	2,47	3,17
<b>M0</b>	<b>Montážní přírážky</b>					<b>0,00</b>	<b>3 547,25</b>	<b>3 547,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	400-(- 141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	709,45	5	0,00	3 547,25	3 547,25	0,00	0,00
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>3 452,51</b>	<b>29 377,49</b>	<b>32 830,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
58	400-(- 210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00	4000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
59	400-(- 748721220R00	Mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg	kus	2,00	1000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
60	400-(- 211VD	elektroinstalace - přepojení	soubor	1,00	10000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61	400-(- 210901004RT2	Kabel silový AYKY 750V 2 x 10 mm2 uložený volně	m	64,15	100	3 452,51	2 962,49	6 415,00	0,00	0,02
62	400-(- 210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	64,15	100	0,00	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>						<b>40 007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40 007,50</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
63	400-(- 31673530	Stožár osvětlovací uliční STP6-AP	kus	2,00	6500	13 000,00	0,00	13 000,00	0,13	0,25
64	400-(- 31677830	Výložník F typ V 1F - 15 D 89	kus	1,00	1800	1 800,00	0,00	1 800,00	0,01	0,01
65	400-(- 34844500VD	Svítilno na osvětlení přechodů pro chodce, pravostranní op ks	ks	2,00	11000	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
66	400-(- 210011112VD	Chráníčka Kopoflex D63	m	64,15	50	3 207,50	0,00	3 207,50	0,00	0,00
<b>Chodníková tělesa a komunikace (VRN)</b>						<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	500-(- 02010001VD	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby hlavní : soubor		1,00	15000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
68	500-(- 020100005VD	výpočet a PD osvětlení přechodu	ks	1,00	1000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

69	500-( 02010001VD	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby odvodr soubor	1,00	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
70	500-( 02010001VD	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby osvětle soubor	1,00	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
71	500-( 99901VD	přechodné dopravní značení soubor	1,00	20000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>
72	500-( 2110011VD	NOVÁ SPOJKA NA STÁVAJÍCÍM VEDENÍ SEK ul.Hranick: ks	1,00	25000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		<b>Neuznatelné náklady projektu</b>			<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>			<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>0,00</b>
73	600-( 02010006VD	Nájem zvedací plošiny hod	3,00	700	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
						<b>Celkem:</b>	<b>1 273 523,75</b>		

1