

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 0373/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 175 / LDFU / 2020

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **Město Moravský Krumlov**
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
objednatele zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta

IČ, DIČ: 00293199, CZ00293199

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: **STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno**
registrace: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka. 7634
zhotovitele zastupuje: Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku č. 3 je změna v odst. 5 – Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020 na akci s názvem „**Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**“. Změna ceny za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých méně a víceprací v průběhu stavby, které se vyžádaly změnu projektu, a tím i technického řešení.

3. Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle odst. 5 smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	...	15 499 657,53 Kč
Výše DPH 21 %	...	3 254 928,08 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	...	18 754 585,61 Kč


Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	...	16 360 216,96 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH	...	19 795 862,52 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	...	16 870 978,33 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 včetně DPH	...	20 413 883,78 Kč
Změnový list č. 8	...	160 775,50 Kč
Změnový list č. 9	...	343 487,40 Kč
Změnový list č. 10	...	- 16 210,04 Kč
Změnový list č. 11	...	54 390,00 Kč
Změnový list č. 12	...	17 361,54 Kč
Změnový list č. 13	...	11 174,56 Kč
Změnový list č. 14	...	4 274,20 Kč
Změnový list č. 15	...	- 27 465,94 Kč
Méně/vícepráce celkem bez DPH	...	547 787,22 Kč
Méně/vícepráce celkem včetně DPH	...	662 822,54 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH	...	17 418 765,55 Kč
Výše DPH 21 %	...	3 657 940,77 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 včetně DPH	...	21 076 706,32 Kč

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 22. zasedání konaném dne 16. 8. 2021.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 8 až 15 vč. položkových rozpočtů



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK Č.3

8.	sanace aktivní zóny ul. Růžová	160 775,50
9.	vozovka -skutečné provedení	343 487,40
10.	chodník skutečné provedení	-16 210,04
11.	přípojky dešť. Kanalizace RD 50%	54 390,00
12.	zajištění nálezu klenby u č.p.39 ul.Růžová	17 361,54
13.	doplnění k-ce mezi obrubou a zdí hřbitova	4 274,20
14.	výšková úprava vjezdu č.p.76	11 174,56
15.	Veřejné osvětlení	-27465,94
	Součet bez DPH	547 787,22

Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **8**

Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 , 672 01

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby:

**Obnova chodníků a komunikací
Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

SO 101.1 - obnova vozovky

Popis změny: SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ul. Růžová

Po odstranění stávajícího zpevněného krytu vozovky a odkopání zeminy na úroveň zemní pláně parkoviště byly provedeny statické zkoušky únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem. Z tohoto důvodu byla navržena sanace aktivní zóny výměnou za vhodný materiál. Na základě provedených hutnicích zkoušek bylo rozhodnuto o provedení sanace aktivní zóny v tl. 500 mm z drceného kameniva ve skladbě: 0/200 tl. 300 mm, 0/125 tl.200 mm. Po provedení sanace bylo provedeno geodetické zaměření, které je podkladem pro položkový rozpočet.

Počet připojených listů:

Protokoly o provedených zkouškách
(nevyhovující, zkušební, vyhovující)
Zápisy z kontrolních dní

Počet připojených výkresů:

Geodetické zaměření sanace

Návrh ocenění změny **+ 160 775,50 Kč**
bez DPH

připojen



Změna byla vyvolána

Neúnosným podložím, požadavkem TDI a projektanta stavby na
dodržení ČSN a smlouvy o dílo.





Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **9**

Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 , 672 01

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby:

**Obnova chodníků a komunikací
Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

SO 101.1 - obnova vozovky

Popis změny: Skutečné provedení

Během výstavby byly upravovány šířky některých vjezdů tak, aby vyhověly požadavkům na bezpečné vjetí k přílehlým nemovitostem. Dále byl upraven výjezd z objektu Hasičského záchranného sboru dle rozměrů zásahových vozidel. Rovněž došlo k přidání parkovacích stání. Tyto úpravy přinesly i změny v kamenných obrubách. Byla přidána i jedna dešťová vpust pro bezpečný odtok srážkových vod z ul. Růžová. Skutečné provedení bylo geodeticky zaměřeno. Na základě tohoto zaměření byly vyčísleny více i méně práce popsanych změn

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Zápisy z kontrolních dní

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Návrh ocenění změny + 529 744,85 Kč

- 186 257,45 Kč

Součet

+ 343 487,40 Kč

bez DPH


připojen




Změna byla vyvolána

objednatel







Změnový list

Stavba: Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov	Číslo změny: 10
	Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 , 672 01

Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
-------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

Týká se části stavby: **Obnova chodníků a komunikací Moravský Krumlov, ul. Palackého, Růžová**

SO 101.2 - obnova chodníků


Popis změny: Skutečné provedení

Během výstavby došlo k úpravám spočívajících v záměně pojížděné dlažby za dlažbu pochůznou (vjezdy, parkovací stání). Došlo ke změnám v dodání a osazení chodníkových a silničních obrubníků. Skutečné provedení bylo geodeticky zaměřeno. Na základě tohoto zaměření byly vyčísleny více i méně práce popsanych změn

Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:
Zápisy z kontrolních dní	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Návrh ocenění změny + 118 018,63 Kč -134 228,67 Kč Součet - 16 210,04 Kč bez DPH	připojen <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Změna byla vyvolána	objednatel
---------------------	------------



Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **11**

Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: **Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01**

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

**Obnova chodníků a komunikací
Moravský Krumlov, ul. Palackého, Růžová**

IO 200 dešťová kanalizace

Popis změny: Přípojky dešťové kanalizace k RD

Před vybudováním nových zpevněných ploch bylo nutné provést odvodnění střech přilehlých domů, aby nedocházelo k podmáčení nových komunikací. Byly vybudovány kanalizační přípojky, které odvádějí srážkové vody ze střech do stávajícího kanalizačního řádu pod vozovkou. Změnový list řeší 50 % nákladů spojených s výstavbou přípojek. Zbýlých 50 % nákladů hradí majitelé nemovitostí.

Počet připojených listů:

8 - rozpočty k jednotlivým nemovitostem

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny


54 390,- Kč

bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

objednatel



Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **12**

Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

**Obnova chodníků a komunikací
Moravský Krumlov, ul. Palackého, Růžová**

SO 101.2 - obnova chodníků

Popis změny: Zajištění nálezu klenby u č.p. 39 ul. Růžová

Při provádění výkopových prací pro konstrukci chodníku v ul. Růžová byla nalezena – odkryta klenba sklepa. Pro statické zajištění klenby a následné konstrukce chodníku bylo stanoveno obetonování klenby v tl. 150 mm.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

17 361,54 Kč

bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

Nálezem klenby



Změnový list

Stavba: Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov	Číslo změny: 13
	Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 , 672 01

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby: **Obnova chodníků a komunikací
Moravský Krumlov, ul. Palackého, Růžová**

SO 101.2 - obnova chodníků

Popis změny: Výšková úprava vjezdu č.p. 76, ul. Palackého

U č.p. 76 bylo nutné přizpůsobit výšku dlažby vjezdu v úrovni podlahy dvojgaráže. Dále bylo rozhodnuto o rozšíření vjezdu a výškové úpravě vodoměrné šachty.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

11 174,56 Kč

bez DPH

připojen



Změna byla vyvolána

objednatelem



Změnový list

Stavba: Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov		Číslo změny: 14		
		Datum: 3.8.2021		
Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 , 672 01				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: Obnova chodníků a komunikací Moravský Krumlov, ul. Palackého, Růžová				
SO 101.2 - obnova chodníků				
Popis změny: Doplnění konstrukce mezi ohradní zdí hřbitova a chodníkem				
Mezi vybudovaným chodníkem – chodníkovým obrubníkem a stávající ohradní zdí hřbitova vznikl prostor, který byl vyplněn kamenivem zpevněným cementem a dosypán kamenivem tak, aby nevznikl výrazný výškový rozdíl.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny 4 274,20 Kč bez DPH	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána	objednatel			

Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov** Číslo změny: **15**

Datum: 3.8.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125 , 672 01

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby: **Obnova chodníků a komunikací Moravský Krumlov, ul. Palackého, Růžová**

SO: IO 101

Popis změny: Veřejné osvětlení , zkrácení trasy

Z geodetického zaměření skutečného provedení stavby vyplynuly méněpráce spočívající ve zkrácení trasy kabeláže veřejného osvětlení – překopy.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Návrh ocenění změny

- 27 465,94 Kč

bez DPH

připojen



Změna byla vyvolána

