

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20200610F x Rožínka v km 0,000 - 0,250 - dodatečné práce spojené s propojem plynovodu**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků - oblast povodí Dyje Jezuitská 13 60200 Brno** IČO: **42196451**
DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem** IČO: **26230470**
DIČ: **CZ26230470**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 285,30
PSV	0,00
MON	3 470,16
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	12 000,00
Celkem	67 755,46

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 755,46 CZK
Základní DPH	21 %	14 228,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 81 984,11 CZK

v JIHLAVĚ dne 24. 8. 2021



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výkop sondy pro lokalizaci stávajícího plynovodu	0,00	30 656,43	6 437,85	37 094,28	45
01	Výkop sondy pro lokalizaci stávajícího plynovodu	0,00	30 656,43	6 437,85	37 094,28	45
02	Uložení stávajícího plynovodního potrubí do betonových žlabů	0,00	13 759,03	2 889,40	16 648,43	20
01	Uložení stávajícího plynovodního potrubí do betonových žlabů	0,00	13 759,03	2 889,40	16 648,43	20
03	Rozebrání části opevnění	0,00	11 340,00	2 381,40	13 721,40	17
01	Rozebrání části opevnění	0,00	11 340,00	2 381,40	13 721,40	17
04	Přesun výrobních kapacit	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00	18
01	Přesun výrobních kapacit	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00	18
Celkem za stavbu		0,00	67 755,46	14 228,65	81 984,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 809,30	62
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 828,00	15
998	Přesun hmot	HSV			648,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 470,16	5
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00	18
Cena celkem					67 755,46	100

Položkový rozpočet

S:	20200610Fx	Rožínka v km 0,000 - 0,250 - dodatečné práce spojené s propojem plynovodu
O:	01	Výkop sondy pro lokalizaci stávajícího plynovodu
R:	01	Výkop sondy pro lokalizaci stávajícího plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 656,43
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	20,00000	69,53	1 390,60
2	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	12,00000	200,00	2 400,00
		2*2*3		12,00000		
3	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	13,00000	120,00	1 560,00
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00000	150,00	1 950,00
5	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí	m3	1,00000	1 299,56	1 299,56
6	131251021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	12,00000	879,99	10 559,88
		2*2*3		12,00000		
7	151821212	Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	24,00000	10,00	240,00
8	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	28,60000	393,58	11 256,39

Položkový rozpočet

S:	20200610Fx	Rožinka v km 0,000 - 0,250 - dodatečné práce spojené s propojem plynovodu
O:	02	Uložení stávajícího plynovodního potrubí do betonových žlabů
R:	01	Uložení stávajícího plynovodního potrubí do betonových žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 640,87
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 9*0,9*1,8	m3	14,58000	260,00	3 790,80
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,66000	20,00	313,20
3	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 9*0,4*0,3	m3	1,08000	1 206,73	1 303,27
4	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	15,66000	120,00	1 879,20
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 9*0,4*1,5	m3	5,40000	150,00	810,00
6	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 9*0,3*0,4	m3	1,08000	150,00	162,00
7	583373100	štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B 2,16*2	t	4,32000	320,00	1 382,40
Díl: 998		Přesun hmot				648,00
8	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,32000	150,00	648,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 470,16
9	460510203	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný	m	8,00000	207,85	1 662,80
10	592133920	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 100x31x26 cm	ks	8,00000	162,70	1 301,60
11	592134310	deska krycí kabelových žlabů ABD 13-30 50x30x6 cm	ks	16,00000	31,61	505,76

Položkový rozpočet

S:	20200610Fx	Rožínka v km 0,000 - 0,250 - dodatečné práce spojené s propojem plynovodu
O:	03	Rozebrání části opevnění
R:	01	Rozebrání části opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 512,00
1	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích,	m3	5,04000	300,00	1 512,00
		záhozová patka : 3*1,2*0,8		2,88000		
		rovnanina : 3*1,2*0,6		2,16000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 828,00
2	463211155R	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80	m3	5,04000	1 950,00	9 828,00

Položkový rozpočet

S:	20200610Fx	Rožínka v km 0,000 - 0,250 - dodatečné práce spojené s propojem plynovodu
O:	04	Přesun výrobních kapacit
R:	01	Přesun výrobních kapacit

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				12 000,00
1	1 ON 01	Přesun výrobních kapacit	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství Vysočina		
Název akce	Rožinka v ř.km 0,000-0,250		
Zhotovitel akce	SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 262 30 470, DIČ: CZ26230470		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	952493
Zdroj financování	VZ, DVT II.		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č.2/2020/Gro,6.8.2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 572 820,00
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1, ze dne 15.7.2021		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 572 820,00		
Specifikace (popis) změny			
vícepráce spojené s realizací přeložky plynovodu			
Příčina - důvod vzniku změny			
vícepráce při řešení provedení přeložky plynovodu s vlastníkem plynárenského zařízení (GasNet, s.r.o.), kdy bylo při realizaci stavby zjištěno, že hloubka a způsob uložení stávajícího plynovodního potrubí neodpovídá údajům z PD.			
Přílohy			
příloha č. 1 - vícepráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	67 755,46		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	67 755,46		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	2,633509534		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 640 575,46		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel			
stavbyvedoucí			
autorizovaný TDS			
osoba pracující pod vedením TDS			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závodu	13.8.2021		
Záznamy			
SD str. 037693			