

ČOV Křivá					
Díl: 01					
HW komponenty a sestavy:					
Položka	Název položky	Mj	Počet	Položková cena	Celkem
1	M-Bus master EEAS, 15 zařízení slave, Ethernet	ks	1,0	5 025,00	5 025,00
2	Rozvaděč se základní výbavou (hl. vypínač, jištění, zdroj, svorky, průchodky, CPU I/O modul, příprava pro elektroměr, kmpletace dle dokumentace), OCEP nástěnný rozvaděč	klp	1,0	30 572,00	30 572,00
3	Tlakový snímač výšky hladiny, vyhodnocení kompenzace, výstup RS-485	klp	1,0	5 476,00	5 476,00
4	Ponorný snímač teploty, nerezový válec d16x72mm, IP68, kabel 10m, výstup RS-184, měřicí rozsah 0°C až +50°C	ks	1,0	3 796,00	3 796,00
5	Snímač prostorové teploty IP45	ks	2,0	873,00	1 746,00
6	Vodoměr Qn: 6m3/h, Q3: 10m3/h, modulární + nástavba s komunikačním rozhraním M-BUS	ks	1,0	4 109,00	4 109,00
7	Elektroměr, 3x230/400V, 0,25-100A, MID, komunikační rozhraní M-BUS	ks	1,0	2 990,00	2 990,00
				53 714,00 Kč	
Díl: 02					
Montážní práce:					
Položka	Název položky	Mj	Počet	Položková cena	Celkem
1	Elektromontážní práce	h	39,0	590,00	23 010,00
				23 010,00 Kč	
Díl: 03					
Kabeláž, materiál kabelových tras atp.:					
Položka	Název položky	Mj	Počet	Položková cena	Celkem
1	Drobný montážní materiál	kpl	1,0	500,00	500,00
2	Materiál kabelových tras lišty / trubky	m	45,0	12,00	540,00
3	Kabeláž signalizační	m	30,0	20,00	600,00
4	Kabeláž datová	m	15,0	24,00	360,00
				2 000,00 Kč	
Díl: 04					
SW práce a úpravy:					
Položka	Název položky	Mj	Počet	Položková cena	Celkem
1	Integrace vizualizace datových proměných v AISYS	db	77,0	560,00	43 120,00
2	Grafická příprava obrazovky	kpc	1,0	4 900,00	4 900,00
3	Integrace měřidla spotřeby el.energie	mp	1,0	590,00	590,00
4	Integrace měřidla spotřeby vody	mp	1,0	590,00	590,00
				49 200,00 Kč	
Díl: 05					
Ostatní					
Položka	Název položky	Mj	Počet	Položková cena	Celkem
1	Vedení zakázky, deník	jc	1,0	1 200,00	1 200,00
2	Díleňská dokumentace	jc	1,0	8 800,00	8 800,00
3	Příprava zakázky	jc	1,0	4 500,00	4 500,00
4	Doprava techniků na místo	km	120,0	13,00	1 560,00
				16 060,00 Kč	
Shrnutí:					
Položka	Název položky			Celkem	
Díl: 01	HW komponenty a sestavy:			53 714,00 Kč	
Díl: 02	Montážní práce:			23 010,00	
Díl: 03	Kabeláž, materiál kabelových tras atp.:			2 000,00	
Díl: 04	SW práce a úpravy:			49 200,00	
Díl: 05	Ostatní:			16 060,00	
				143 984,00 Kč	