

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
Ivana Sřeštková DiS., tel. [REDACTED]
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek tel. [REDACTED]
Milena Háková tel. [REDACTED]
Jaromír Hruška tel. [REDACTED]
Fax: -
E-mail: -
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

Číslo účtu: 4200022528/6800

Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rákem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bb14hjh

Adresa pro doručování: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 - Oprava podlah, omítek, maleb, podhledů, obložení, el. instalace, ZTI, oken, dveří a další stavební práce - VYSČO - Štefánikova 53a, Brno**“, systémové číslo NEN N006/21/V00020353 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v budovách č. 1, 2 VYSČO Štefánikova 53a, Brno CE: 06-03-28/001 správní budova, /002 učebny s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 - Oprava podlah, omítek, maleb, podhledů, obložení, el. instalace, ZTI, oken, dveří a další stavební práce - VYSČO - Štefánikova 53a, Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Opravy v budovách č. 1, 2 VYSČO - Štefánikova 53a, Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „**PS 0611 - Oprava podlah, omítek, maleb, podhledů, obložení, el. instalace, ZTI, oken, dveří a další stavební práce - VYSČO - Štefánikova 53a, Brno**“, systémové číslo NEN N006/21/V00020353.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 **Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5.927.746,86 Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůdevětsetdvacetšestmístisícšestsetčtyřicetšest korun českých osmdesát šest haléřů**)).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1.244.826,84 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **7.172.573,70 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věci nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřádit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 6.12.2021.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodu na dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitosti zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisě žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitosti zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisě o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré další termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění je vojenský objekt VYŠČO- Štefánikova 53a, Brno.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmištěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecné závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavatelé. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje nezalžit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prostor, kde budou probíhat stavební práce
 - během provádění prací zabezpečí úklid společných prostor
- 5.20.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,

ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve

dvójím vyholovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :

Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení –faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradiť pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.

- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání stavenišť-pracovišť. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání

ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nespíní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnosti objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným písemem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díleční konečnou fakturu“;
- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílečnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližě následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy;

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 53

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Miroslav Rak
jednatel
STAVIMAL s.r.o.

**Miroslav
Rak**

Digitálně podepsal
Miroslav Rak
Datum: 2021.08.30
14:54:44 +02'00'

PS 0611 - Oprava podlah, omítek, maleb, podhledů, obložení, el. instalace, ZTI, oken, dveří a další
stavební práce - VYSČO - Štefánikova 53a, Brno - cenová nabídka

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001					
1	Vypuštění a napuštění systému UT 2. NP, vč. odvzdušnění všech koncových radiátorů v kolelné	soub	1,00		
2	Z důvodu zamezení šíření prachu a zamezení pohybu nepovolaných osob po stavěníšti bude po dobu opravy v budově 001 - 2 NP zhotovitelem zholovena SDK příčka s kovovou zárubní a uzamykateelnými dveřmi 90/197	m ²	6,00		
3	Demontáž provizorní SDK ochranné příčky s uzamykateelnými dveřmi 90/197, včetně zednického zapravení stěn a stropu a vymalby	kpl	1,00		
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1.NP, m.č. 137					
4	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00		
5	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00		
6	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00		
7	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00		
8	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x ovlávané s ventilací a 1x ovlávané), včetně horizontální hliníkové sříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení kování, zapravení ovláváním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnější části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ke	1,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00		
10	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50		
11	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00		
12	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plestu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00		
14	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, tl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích řst	ks	1,00		
15	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	12,00		
16	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1.NP, m.č. 138					
17	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00		
18	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00		
19	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00		
20	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	3,00		
21	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	12,00		
22	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x ovlávané s ventilací a 1x ovlávané), včetně horizontální hliníkové sříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ovláváním a zed. zapravení a uvedení konstrukce do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnější části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	3,00		

23	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	6,00
24	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	19,50
25	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	6,00
26	Vyrovnaní zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	3,00
27	Demontáž, dodávka a montáž vn. tl. parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	3,00
28.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	3,00
29	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby zařizovacích předmětů ...)	m ²	115,00
30	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1.NP, m.č. 140			
31	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukořtení do ostění	ks	1,00
32	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
33	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
34	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
35	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací zasklené izolačním čtyřm dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otevíravé s ventilací a 1x otevíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukořtení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení očištváním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
36	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
37	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
38.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
39	Vyrovnaní zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
40.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
41.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
42	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby zařizovacích předmětů ...)	m ²	22,00
43	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1.NP, m.č. 141			
44.	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukořtení do ostění	ks	1,00
45	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
46	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
47	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
48	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtyřm dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otevíravé s ventilací a 1x otevíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukořtení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení očištváním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
49	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
50.	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
51.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00

52	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
53	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
54	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, délka 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
55	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřovacích předmětů ...)	m ²	30,00
56	Likvidace odpadu	soub	1,00
Průběžné opravy VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 149			
57	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
58	Nátěr 2x syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
59	Demontáž, dodávka a montáž gamýže dl 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
60	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
61	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
62	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třískotě (1x výklopné, 1x ovládací a ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kov. zapravení odšrotováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní část objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutné provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
63	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
64	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	8,50
65	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
66	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
67	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
68	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, délka 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
69	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřovacích předmětů ...)	m ²	28,00
70	Likvidace odpadu	soub	1,00
Průběžné opravy VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 156			
71	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
72	Nátěr 2x syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
73	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou fólií	soub	1,00
74	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle, včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
75	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
76	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
77	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním mléčným dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třískotě (1x výklopné, 1x ovládací a ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kov. zapravení odšrotováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní část objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutné provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
78	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
79	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	8,50
80	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
81	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
82	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
83	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, délka 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
84	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřovacích předmětů ...)	m ²	28,00
85	Likvidace odpadu	soub	1,00

Stavební opravy VYŠCO - Stepankova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 157			
86	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
87	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
88	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií	soub	1,00
89	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
90	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
91	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
92	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěbné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
93	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně vymalby 2x Primaloxem	m ²	2,00
94	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
95	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády olejelávajícího odstínu	m ²	2,00
96	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
97	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
98	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klampířského plechu š= 25cm, dl cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
99	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkládů a dlažby, zahřovacích předmětů)	m ²	28,00
100	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Stepankova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 158			
101	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
102	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
103	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií	soub	1,00
104	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
105	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
106	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěbné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
107	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně vymalby 2x Primaloxem	m ²	2,00
108	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
109	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády olejelávajícího odstínu	m ²	2,00
110	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
111	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
112	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klampířského plechu š= 25cm, dl cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
113	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah,	m ²	28,00
114	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Stepankova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 158			
115	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00

116	Nátěr 2x, syntetický mlíží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
117	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií	soub	1,00
118	Demontáž dřevěného kaskového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
119	Dozdění osvětlení lehkým zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
120	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací zasklené izolačním čtým dvojsklem Ug=1,1w/m2K, třikřídle (1x výklopné, 1x ovlávací s ventilací a 1x ovlávací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošlétváním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňaná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
121	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
122	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	8,50
123	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
124	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
125	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
126	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
127	Komplexní uklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřovacích předmětů)	m ²	28,00
128	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VÝŠKO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 160			
129	Demontáž a zpětná montáž kovových mlíží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do oslění	ks	1,00
130	Nátěr 2x, syntetický mlíží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
131	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
132	Demontáž dřevěného kaskového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
133	Dozdění osvětlení lehkým zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
134	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtým dvojsklem Ug=1,1w/m2K, třikřídle (1x výklopné, 1x ovlávací s ventilací a 1x ovlávací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošlétváním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňaná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
135	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
136	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	8,50
137	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
138	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
139	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
140	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
141	Komplexní uklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřovacích předmětů)	m ²	24,00
142	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VÝŠKO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 161			
143	Demontáž a zpětná montáž kovových mlíží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do oslění	ks	1,00
144	Nátěr 2x, syntetický mlíží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
145	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00

146	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
147	Dozdění, oslění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
148	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm rámi max. Uf=1,3w/m ² k zdvojeného okna barva bílá, s mikroventilací,	ks	1,00
149	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
150	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
151	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
152	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
153	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
154	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, délka 170 cm včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
155	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	23,00
158	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štatníkova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 102			
157	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukotvení do oslění	ks	1,00
158	Nátěr 2x synteticky mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
159	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
160	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
161	Dozdění oslění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
162	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rámi max. Uf=1,3w/m ² k zdvojeného okna barva bílá, s mikroventilací, zesklené izolačním čtver. dvojsklem Ug=1,1W/m ² K (třídlo / 1x výklopné, 1x otevíravé s ventilací a 1x otevíravé), včetně horizontální hlin. kov. stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, ušesnění, vyrovnání, osazení kování, zapravení ošišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují, vyměřená okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
163	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
164	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
165	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
166	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
167	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
168	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, délka 170 cm včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
169	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	23,00
170	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štatníkova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 102			
171	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukotvení do oslění	ks	1,00
172	Nátěr 2x synteticky mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
173	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
174	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
175	Dozdění oslění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00

176	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna $\phi=165$ cm x v=220 cm rám max. $U_f=1,3W/m^2K$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací zasklené izolačním čirým dvojsklem $U_g=1,1W/m^2K$, tlíkkalé (1x výklopné, 1x otlviravé s ventilací a 1x otlviravé), včetně horizontální hliníkové sříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení okřátováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřizení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňovaná okna, která jsou považována za vzorová.	ka	1,00
177	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
178	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
179	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle slávajícího odstínu	m ²	2,00
180	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
181	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení slábných konstrukcí	ks	1,00
182	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $\phi=25$ cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
183	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří, včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřzovacích předmětů . . .)	m ²	23,00
184	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYKALOVÁ - Slávajícíkova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 164			
185	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
186	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
187	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
188	Demontáž gamyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. přislušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a zábkami)	ks	1,00
189	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
190	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
191	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna $\phi=165$ cm x v=220 cm, rám max. $U_f=1,3W/m^2K$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem $U_g=1,1W/m^2K$, tlíkkalé (1x výklopné, 1x otlviravé s ventilací a 1x otlviravé), včetně horizontální hliníkové sříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení okřátováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu Montáž se bude provádět z vn. třní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřizení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňovaná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
192	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
193	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
194	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle slávajícího odstínu	m ²	2,00
195	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
196	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ka	1,00
197	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $\phi=25$ cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
198	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřzovacích předmětů . . .)	m ²	20,00
199	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYKALOVÁ - Slávajícíkova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 165			
200	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00
201	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00
202	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	2,00
203	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
204	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl 10 - 15cm	m ²	8,00

	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna $\phi=165$ cm x $v=220$ cm, rám max. $U_f=1,3w/m^2k$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklení izolačním čirým dvojsklem $U_g=1,1W/m^2K$, trikrídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošetrováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
205			
206	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omlitek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	4,00
207	Dodávka a montáž podomítkové rohové lešty	m	13,00
208	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omlitek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
209	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
210	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
211	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $\phi=25$ cm, dl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omlítku, včetně	ks	2,00
212	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah,	m ²	30,00
213	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSCO - Stehánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 166			
214	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00
215	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00
216	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	2,00
217	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
218	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	8,00
	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna $\phi=165$ cm x $v=220$ cm rám max. $U_f=1,3w/m^2k$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklení izolačním čirým dvojsklem $U_g=1,1W/m^2K$, trikrídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošetrováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
219			
220	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omlitek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	4,00
221	Dodávka a montáž podomítkové rohové lešty	m	13,00
222	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omlitek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
223	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
224	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
225	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $\phi=25$ cm, dl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omlítku, včetně ukončovacích lišt	ks	2,00
226	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby zahřívacích předmětů ...)	m ²	30,00
227	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSCO - Stehánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. NP, m.č. 167			
228	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
229	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
230	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
231	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
232	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00

233	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zesklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1w/m2K, tříkřídlé (1x výklopné, 1x otvírávé s ventilací a 1x otvírávé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení okřídlováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
234	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
235	Dodávka a montáž podomítkové rohové látky	m	6,50
236	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dla stávajícího odstínu	m ²	2,00
237	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
238	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
239	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích láť	ks	1,00
240	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	17,00
241	Likvidace odpadu	soub	1,00
NP, m.č. 168			
242	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
243	Nátěr 2x, syntetický mříží, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
244	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilií včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
245	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
246	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
247	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zesklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1w/m2K, tříkřídlé (1x výklopné, 1x otvírávé s ventilací a 1x otvírávé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení okřídlováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
248	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
249	Dodávka a montáž podomítkové rohové látky	m	6,50
250	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dla stávajícího odstínu	m ²	2,00
251	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
252	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
253	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích láť	ks	1,00
254	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	17,00
255	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 205			
256	Demontáž gemyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. přehlušenaří (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
257	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
258	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00

259	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna $5=165\text{ cm} \times v=220\text{ cm}$, rám max. $U_f=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čným dvojsklem $U_g=1,1\text{ W/m}^2\text{K}$, tl. křídla (1x výklopné, 1x otevíravé s ventilací a 1x otevíravé), včetně horizontální níhové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěnění, vyrovnání, osazení kování, zapravení ošetrováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorečá	ks	1,00
260	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m^2	2,00
261	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
262	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m^2	2,00
263	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m^2	1,00
264	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
265	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $5=25\text{ cm}$ dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
266	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m^2	2,00
267	Škrábání a sádrování	m^2	41,00
268	Malba bílá 2x PRIMALEX a penetrace	m^2	43,00
269	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m^2	14,00
270	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 51a, Brno, KVV - obj. 001, 2.NP, m.č. 210a			
271	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do oslění	ks	1,00
272	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
273	Dozdění oslění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m^2	4,00
274	rám max. $U_f=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čným dvojsklem $U_g=1,1\text{ W/m}^2\text{K}$, tl. křídla (1x výklopné, 1x otevíravé s ventilací a 1x otevíravé)	ks	1,00
275	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m^2	2,00
276	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
277	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m^2	2,00
278	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m^2	1,00
279	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
280	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $5=25\text{ cm}$ dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
281	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m^2	11,00
282	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 51a, Brno, KVV - obj. 001, 2.NP, m.č. 211			
283	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do oslění	ks	2,00
284	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilií, včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 100 x 200 cm	ks	2,00
285	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. přikoušeni (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	2,00
286	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
287	Dozdění oslění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m^2	8,00
288	rám max. $U_f=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čným dvojsklem $U_g=1,1\text{ W/m}^2\text{K}$, tl. křídla (1x výklopné, 1x otevíravé s ventilací a 1x otevíravé)	ks	2,00
289	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m^2	4,00
290	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	13,00
291	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m^2	4,00
292	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m^2	2,00

293.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
294	plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně	ks	2,00
295	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	32,00
296	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 212			
297.	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00
298	Demontáž vertikální žaluzie poplastovaná textíle, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 160 x 200 cm	ks	2,00
299	Demontáž, dodávka a montáž gamyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, včetně příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a šabkami)	ks	2,00
300	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
301	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	8,00
302	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, šifkřídlo (1x výklopné, 1x ovládací a ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování zapravení ovládacím a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnější části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
303	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	4,00
304	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	13,00
305	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
306.	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
307	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
308.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích štět	ks	2,00
309	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	30,00
310	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 213			
311	Demontáž vertikální žaluzie poplastovaná textíle, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 160 x 200 cm	ks	1,00
312	Demontáž, dodávka a montáž gamyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, včetně příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a šabkami)	ks	1,00
313	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
314	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
315.	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, šifkřídlo (1x výklopné, 1x ovládací a ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování zapravení ovládacím a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnější části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
316	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
317	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
318	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
319	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
320	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00

321	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempříského plechu š = 25cm dl cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukorčovacích lišt	ks	1,00
322	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů . . .)	m ²	30,00
323	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSO - Štefánikova 83a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 214			
324	Demontáž kovových mříží u dveří, včetně zed. zapravení ukorčování do ostění	ks	1,00
325	Demontáž dveří 90 x 195cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
326	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 195 cm, včetně nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
327	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 90 x 195 cm včetně kovového kování - eloxovaný hliník (klikka - klikka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00
328	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m včetně zednického zapravení zdiva	ks	1,00
329	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
Stavební opravy VYSO - Štefánikova 83a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 215			
330	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
331	Nátěr 2x bílý syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00
332	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení s vypouštěcím ventilem u vnitřního potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
333	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl. 15 cm (např. YTONG), včetně ukorčování do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	2,80
334	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
335	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, včetně nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
336	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník (klikka - klikka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů	ks	1,00
337	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m včetně zednického zapravení zdiva	ks	1,00
338	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
339	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	8,50
340	Demontáž dřevěného soklu, včetně vyspravení omítky pod soklem	bm	12,00
341	Demontáž dřevěné výšové podlahy, včetně asfaltového lepidla	m ²	8,50
342	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	8,50
343	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS a připevněním k	m ²	8,50
344	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	8,50
345	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	12,00
346	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
347	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00
348	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí včetně výměny šroubení s vypouštěcím ventilem u vnitřního potrubí radiátoru a výměny	ks	1,00
349	Demontáž nepotřebné konzoly, včetně zed. zapravení	ks	1,00
350	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
351	Škrábání a sádrování	m ²	41,00
352	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	44,00
353	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů . . .)	m ²	14,00
354	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSO - Štefánikova 83a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 216			
355	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
356	Škrábání a sádrování	m ²	33,00
357	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	36,00
358	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů . . .)	m ²	12,00
359	Likvidace odpadu	soub	1,00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KV - obj. 001, 2. NP, m.č. 217			
360	Demontáž zárubně od plyných dveří 195x90cm, včetně bouracích prací a zapravení	ks	2,00
361	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 195 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
362	Demontáž, montáž vnějších stávajících plyných dveří 90 x 195 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník vnitřního možkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
363	Zpevnění porušeného nadpraží pískovinou 2x průřez 100/6 dl. 1,2 m vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
364	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové láty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
365	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
366	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních okenních kovových mříží nůžkových otvíracích o rozměru 165 x 220 cm, s povrchovou úpravou komaxal v RAL dle uživatele, vč. certifikátu bezpečnosti třídy 2, certifikát NBU Tajné, před provedením je nutné zaměřit	ks	1,00
367	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
368	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
369	Dozdění ostění lehkým zdivem o š.10 - 15cm	m ²	4,00
370	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
371	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně	m ²	2,00
372	Dodávka a montáž podomítkové rohové láty	m	6,60
373	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
374	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety š. 5 cm	m ²	1,00
375	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
376	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klem-píského plechu š= 25cm, dl.oca :70 cm včetně zed. zapravení pod omítku, včetně	ks	1,00
377	Demontáž, dodávka a montáž popřeskané vyzdívký, vč. oboustranné vnitřní omítky z lehkého zdiva (např. Yong) a ukotvení do stávajícího zdiva	m ²	1,70
378	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
379	Škrábání a sádrování	m ²	55,00
380	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	58,00
381	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a ošišky zařizovacích prvků)	m ²	19,00
382	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KV - obj. 001, 2. NP, m.č. 218			
383	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení-ostění	ks	1,00
384	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
385	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
386	Dozdění ostění lehkým zdivem o š.10 - 15cm	m ²	4,00
387	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
388	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00

389	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
390	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
391	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
392	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
393	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
394	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů . . .)	m ²	24,00
395	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYBČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 219			
396	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukořvení do ostění	ks	1,00
397	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních okenních kovových mříží nůžkových otvíravých o rozměru 165 x 220 cm, s povrchovou úpravou komaxit v RAL dle uživatele, vč. certifikátu bezpečnosti třídy 2, certifikát NBU Tajné, před provedením je nutné zaměřit	ks	1,00
398	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
399	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
400	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
401	Dodávka a montáž pětilamového plastového okna š=165 cm x v=220 cm ram max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna barva bílá, s mikroventilací zesklené izolačním čtyřm dvojsklem Ug=1,1w/m2K, třikřídla (1x vyklápěné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé) včetně horizontální hliníkové sítěrné žaluzie a včetně ukořvení, utěsnění, vyrovnání osazení, kování, zapravení ovládním a zed. zapravení a uvedení konstrukce do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutné provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
402	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primelexem	m ²	2,00
403	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
404	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
405	Vyrovnání zdiva dobetonováním: pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
406	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
407	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
408	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů . . .)	m ²	18,00
409	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYBČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 220			
410	Demontáž a zpětná montáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukořvení do ostění	ks	1,00
411	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních okenních kovových mříží nůžkových otvíravých o rozměru 165 x 220 cm, s povrchovou úpravou komaxit v RAL dle uživatele vč. certifikátu bezpečnosti třídy 2, certifikát NBU Tajné, před provedením je nutné zaměřit	ks	1,00
412	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie, včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
413	Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol	ks	1,00
414	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovova tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a šabkami)	ks	1,00
415	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
416	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00

445	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
446	Zpevnění posíleného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl 1,1 m vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
447	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení příšroubováním	ks	1,00
448	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	18,50
449	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	18,50
450	Demontáž dřevěné výšové podlahy, vč. asfaltového tep. dia	m ²	18,50
451	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	18,50
452	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS a připevněním k podkladu příšroubováním	m ²	19,50
453	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	19,50
454	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,50
455	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	3,00
456	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kamelových desek 60 x 60 cm včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně obšitování	m ²	20,00
457	Demontáž nefunkčních rozvodů vody, vč. zednického zapravení	bm	1,00
458	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
459	Škrábání a sádrování	m ²	57,00
460	Malba bílá 2x PRIMALEX a penetrace	m ²	60,00
461	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřzovacích předmětů...)	m ²	25,00
462	Likvidace odpadu	soub.	1,00
Stavební opravy VYSČO - Šteflínikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 228			
463	Demontáž ven. kalni žaluzie poplastované textile včetně ramu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
464	Demontáž, dodávka a montáž gamýže dl 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
465	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
466	Dozření ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
467	Dodávka a montáž pělikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním 3tým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, tlkřídla (1x výklopné, 1x ovládací s vanilací a 1x ovládací) včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošitováním a zed. zapravení a uvedení konstrukce do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
468	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
469	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
470	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
471	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
472	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
473	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š=25cm, dlcca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítkou, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
474	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
475	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstínění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
476	Demontáž, dodávka a montáž termoveništů s termohlavicí, včetně výměny šroubení a vypouštěcím ventilem u vnitřního potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
477	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
478	Dodávka a montáž kov. vč. zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nářerů a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
479	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00

480	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl 1,1 m, vč zednického zapravení zdiva	ks	1,00
481	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení příšroubováním	ks	1,00
482	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	12,80
483	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	16,30
484	Demontáž dřevěné výškové podlahy, vč. asfaltového lepidla	m ²	12,80
485	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl 5 - 7 cm	m ²	12,80
486	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS a připevněním k podkladu příšroubováním	m ²	12,80
487	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	12,80
488	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	16,30
489	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	12,80
490	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kamelových desek 60 x 80 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně chlazení	m ²	13,00
491	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdiva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00
492	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
493	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
494	Škrábání a sádrování	m ²	52,00
495	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	55,00
496	Komplexní uklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby zařizovacích předmětů . . .)	m ²	19,00
497	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠEŤ - Stepanikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 225a			
498	Demontáž kovových mříží 90 x 200 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do oslěni	ks	1,00
499	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních bezpečnostních plyných dveří 80 x 197 cm "dvířkové", vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - kůka) a vnitřního vložkového zámku (BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ) FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického náteru, včetně příslušné kovové zárubně opatřené náterem včetně zapravení zdiva oslěni	ks	1,00
500	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl 1,1 m, vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
501	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení příšroubováním	ks	1,00
502	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	5,00
503	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	9,00
504	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávacího podsypu (např. Fermacel), včetně podkladové tkaniny, včetně obvodových izolačních pásek tl 8 - 10 cm, včetně arování a zhuštění	m ²	5,00
505	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl 5 - 7 cm a vyztuži KARI síť	m ²	5,00
506	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	5,00
507	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	5,00
508	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	9,00
509	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
510	Škrábání a sádrování	m ²	30,00
511	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	32,00
512	Komplexní uklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů . . .)	m ²	15,00
513	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠEŤ - Stepanikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 22b			
514	Demontáž, dodávka a montáž zděné plíčky z lehkého zdiva (např. Ytong) tl. 10 cm, vč. oboustranné vnitřní omítky	m ²	10,00
515	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	12,00
516	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	12,00

517	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVIFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	12,00
518	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	brn	14,00
519	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
520	Škrábání a sádrování	m ²	51,00
521	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	53,00
522	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	18,00
523	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 230			
524	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zad. zapravení ukořvení do ostění	ks	1,00
525	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
526	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a zábkami)	ks	1,00
527	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
528	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
529	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna barva bílá s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tlíkfídlá (1x výklopná, 1x otevíravá a ventilace a 1x otevíravá) včetně horizontální hliníkové sítibrná žaluzie a včetně, ukořvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení oteřováním a zad. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnějšku objektu. Kontrola funkčnosti a seřizení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
530	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
531	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
532	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
533	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
534	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zad. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
535	plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zad. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
536	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
537	Nátěr 2x bílý syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	9,00
538	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení a vypouštěcího ventilu u vnitřního potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	2,00
539	Demontáž dveří: 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
540	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zad. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
541	Dodávka a montáž vnitřních plyných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
542	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/6 dl. 1,1 m vč. zadního zapravení zdiva	ks	1,00
543	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
544	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	21,00
545	Demontáž dřevěného soklu, vč. vypravení omítky pod soklem	brn	19,00
546	Demontáž dřevěné výškové podlahy, vč. asfaltového lepidla	m ²	21,00
547	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	21,00
548	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevněním k	m ²	21,00
549	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVIFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	21,00
550	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	brn	19,00
551	Vypravení stropu vnitřní omítkou	m ²	3,00

552.	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	21,00
553.	Demontáž nepoužívané plynové trubky a nepoužívaných J ks konzol, včetně zednického zapravení	bm	6,50
554.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
555.	Škrábání a sádrování	m ²	56,00
556.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	58,00
557.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	27,00
558.	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSCO - Štefánikova 83a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.š. 231			
559.	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
560.	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
561.	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovové tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
562.	Demontáž dřevěného kastiového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
563.	Dazdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
564.	rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojitkem Ug=1,1W/m2K, tlíkfídlé (1x výklopné, 1x	ks	1,00
565.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
566.	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
567.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dla stávajícího ostění	m ²	2,00
568.	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety II. 5 cm	m ²	1,00
569.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
570.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
571.	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
572.	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
573.	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavici, včetně výměny šroubaní a vypouštěcího ventilu u vratného potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
574.	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a vč. bouracích prací	ks	1,00
575.	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
576.	eloxovaný hřítk (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
577.	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m, vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
578.	Demontáž, dodávka a montáž kovové lišty ve tvaru "L" 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním, včetně BOZP žlutěbarveného nátěru	ks	1,00
579.	Demontáž PVC - 2 vřetvy	m ²	16,50
580.	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	20,00
581.	Demontáž, dodávka a montáž vyrovnávacího podsypu (např. Fermacell), včetně podkladové tkaniny, včetně obvodových izolačních pásek, tl. 6 - 10 cm, včetně srovnání a zhuštění	m ²	4,00
582.	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7 cm a výstuží KARI síť	m ²	4,00
583.	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - extra), včetně vyhlazení.	m ²	18,50
584.	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	17,50
585.	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	3,00
586.	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	18,50
587.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00
588.	Škrábání a sádrování	m ²	71,00
589.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	75,00
590.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	26,00

591	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSOČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 232			
592	Demontáž popraskané vyzdivky tl. 15cm, včetně bouracích prací	m ²	4,00
593	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	2,00
594	Demontáž vertikál: žaluzie poplastované haxtúle včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	3,00
595	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	3,00
596	Demontáž dřevěného kasilového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	3,00
597	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	12,00
598	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, ním max. Uf=1,3W/m ² k zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, třikřídle (1x vyklonné, 1x otvíravé s ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně, ukotvení utěsnění, vyrovnání osazení, kování, zapravení ošetrováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují výměnná okna, která jsou považována za vzorová	ks	3,00
599	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omltek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	6,00
600	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
601	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omltek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	6,00
602	Vyrozmán. zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	3,00
603	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	3,00
604	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	3,00
605	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
606	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů včetně odstranění starého nátěru pšetrubováním	m ²	10,00
607	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termoizolací, včetně výměny šroubení a vypouštěcím ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	2,00
608	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
609	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
610	Dodávka a montáž vnitřních plyných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
611	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
612	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení pšetrubováním	ks	1,00
613	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	23,00
614	Demontáž dřevěného soklu vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	20,00
615	Demontáž dřevěné výšové podlahy vč. asfaltového lepidla	m ²	23,00
616	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	23,00
617	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevněním k podkladu pšetrubováním	m ²	23,00
618	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení avalování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	23,00
619	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
620	Vyspravení stropu omítkou	m ²	2,00
621	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazeťových desek 60 x 60 cm včetně nosné konstrukce a uchycení do slávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně ošetrování	m ²	23,00
622	Přesun otvoru pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení slávajících otvorů a provedení otvorů do zdiva o tl. 85 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00