

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 141.1.1a/001	Číslo ZBV: 003.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Z důvodu předejití dopravním omezením bylo rozhodnuto o využití DIO předcházející stavby etapy I VMO Žabovřeská pro realizaci prací na SO 141.1.1a. Vzhledem však ke skutečnosti, že všechny obalovny v dojezdové vzdálenosti byly uzavřeny z důvodu zimní technologické přestávky, navrhnul Zhotovitel změnu konstrukce vozovky na provizorním přejezdu SDP v km 2,970 z vrstvy asfaltového betonu na beton C 30/37 XF4 v tl. 0,2 m.
Týká se pol. č. 15, 16, 17, 18, 19, 28

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 800,00	41 221,12	12 421,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 21-07-2021 podpis _____

Supervize jméno _____ datum 16-06-2021 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 23-08-2021 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 23-08-2021 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 16-06-2021 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 003.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											39
16	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											33
17	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											36
18	574E76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM											33
19	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											39
Nové položky													
28	457385.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE											
Celkem								1 106 048,54	-28 800,00	41 221,12	1 118 469,66	12 421,12	1,12

Za Zhotovitele:

13. 06. 2021

Datum:

Za Objednatele

Datum:

12-08-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 604/001	Číslo ZBV: 004.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při realizaci zemních prací na objektu C 604 byly zhotovitelem objeveny konstrukce zdiva ve skrývce základových pasů. Po zjištění nálezů Zhotovitel oznámil tuto skutečnost zástupci společnosti provádějícímu Záchraný archeologický výzkum (zkr. ZAV) a Správci stavby. Zhotovitel prováděl práce na základě dopisu Správce stavby ze dne 3.3.2021 a poskytl plnou součinnost zástupci společnosti Archaia. Veškerá stavební činnost v dotčeném území byla prováděna s povolením osob provádějících ZAV.

Všechny nálezy byly ZAV zdokumentovány zaměřeny a pracoviště bylo předáno zpět pro stavební práce a dle písemného stanoviska projektanta byl proveden další postup. Nejprve šlo o bourání historických konstrukcí v kolizi se založením objektu C604 do hloubky n. Vzhledem k tomu, že nalezené konstrukce nezasahovali do větších hloubek, probíhali další práce následně. Zmapované konstrukce o objemu byly vybourány a v objemu vytěženy. Poté došlo k zasypání výkopu v objemu hutněným zásypem. Další práce již probíhaly dle projektu PDPS objektu C604.

V dalším postupu Zhotovitel, z důvodu nepředvídatelných geologických podmínek spočívajících v odlišné hloubce skalního podloží upravil rozsah výměny podloží tvořeného navážkami pod podkladními betony železobetonových konstrukcí základových pasů. Projekt předpokládal speciální založení v rozsahu pasů č.54 až č.59. Pro výměnu byl dle projektu a vyjádření Autorského dozoru navržen tento postup. V místech, kde je mocnost zemin a navážek do 2 m dojde k vykopání rýhy na plnou šířku základů. Rýha bude vyplněna hutněným štěrkovým zásypem s deformačním modulem $E_{def}=70$ MPa. V místech, kde je mocnost zemin a navážek větší než 2m, budou konstrukce založeny na betonových nevyztužených pilotách o průměru 600 mm ve dvou řadách.

Výše uvedeným postupem bylo založení prováděno za stálého dohledu geotechnika investora a zhotovitele a zároveň technického dozoru investora. Piloty byly vždy ukončovány na základě pokynu geotechnika objednatele na únosném podloží. V rámci provádění pilot byla zjištěna odlišná hloubka únosného skalního podloží, a tedy odlišná délka prováděných pilot oproti projektové dokumentaci. To je doloženo protokoly o zkouškách PIT. Stejně tak výměna podloží pod základovými pasy byla na základě výše uvedeného postupu provedena v jiném rozsahu, než bylo předpokládáno v projektu.

Podrobně je dopad výše uvedených změn skupiny 3 vyjádřen oceněným rozpočtem. Celkový dopad změn do rozpočtu je záporný.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-489 032,93	352 258,63	-136 774,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: _____	datum 04.08.21	podpis _____
Supervize	jméno: _____	datum 04.08.21	podpis _____
Správce stavby	Jméno: _____	datum 23-08-2021	podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 Z.Z.V.Z. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 03.08.21 podpis _____

Zhotovitel

datum 2.8.21 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize

Číslo par _____

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 004.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	13173R.												
5	13283R.												
9	224315R.												
10	264728R.												
12	27152.b												
Nové položky													
47	17411R.												
46	96614R.												
Celkem								2 025 173,71	-489 032,93	352 258,63	1 888 399,42	-136 774,30	-6,75

Za Zhotovitele:

Datum:

2.8.2021

Za Objednatele:

Datum:

12-08-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 252/001	Číslo ZBV: 009.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při provádění zemních prací pro založení zárubní zdi C252 bylo odkryto základové zdivo bývalé hospodářské budovy mlýna, která je zachycena na mapách z roku 1825. Bylo svoláno místní šetření za účasti zástupce Správce stavby, archeologa a TDI, viz Oznamení o zjištění archeologického nálezů na staveništi ze dne 25.02.2021. Po přizvání archeologa byl zahájen záchranný archeologický výzkum, kdy po zdokumentování nálezů byly konstrukce odstraněny, viz zápis z SD ze dne 01.04.2021. Bez odstranění stávajících konstrukcí by nebylo možné pokračovat v osazení stěn ze štetovnic a navazujících prací dle smlouvy. Pro ocenění změny byla v souladu s OP použita položka 96614R Bourání konstrukcí z cihel a tvárníc převzatá ze stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-47 459,92	301 635,76	254 175,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 01.08.21	podpis
Supervize	jméno	datum 04.08.21	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-08-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
č. 18/2017 v platném znění)

datum 23-08-2021 podpis

Zhotovitel

datum 23.8.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
Nové položky													
101	96614R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
Celkem								1 081 423,13	-47 459,92	301 635,76	1 335 598,97	254 175,84	23,50

Za Zhotovitele:

Datum:

18.7.21

Za Objednatele:

Datum:

12-06-2021

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svatky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svatky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 321.2/002

Číslo ZBV:

013.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Po odstranění stávajícího litinového potrubí na C 321.2 pokračovaly zemní práce dle RDS a ve výkopech byl objeven archeologický nález. Po přizvání archeologa byl zahájen záchranný archeologický výzkum. Po zdokumentování nálezu byly konstrukce odstraněny. Bez odstranění stávajících konstrukcí by nebylo možné pokračovat v osazení stěn ze štětovnic a navazujících prací dle RDS. Předmětné ZBV vyčísluje práce spojené s nálezem stávající budovy a souvisejících konstrukcí. Z dostupných podkladů z archeologického výzkumu je pravděpodobné, že původní konstrukce mohou být v kolizi v následných pracích na kanalizaci pod provozovanou silnicí I/42.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 559 405,70	1 559 405,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 04.08.21 podpis

Supervize jméno

datum 04.08.21 podpis

Správce stavby jméno

datum 23-08-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) jméno

datum 23-08-2021 podpis

Zhotovitel jméno

datum 29.7.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 013.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
7	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
46	96616R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Nové položky													
101	96614R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
102	96615R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								2 308 632,78	0,00	1 559 405,70	3 868 038,49	1 559 405,70	67,55

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

29.7.21

Datum:

12-08-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1211.1/001

Číslo ZBV:

019.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tento SO řeší provizorní převedení optického kabelu podzemní trasou od Pisáreckého tunelu, přes TS3 (stávajícími kabelovody, HDPE trubky), dále položení provizorní trasy až k jižnímu portálu tramvajového tunelu, vedení novým kabelovodem tramvajovým tunelem a dále kabelovodem až do míst ulice Bráfova do stávající kabelové komory. Trasa optického kabelu byla navržena jako provizorní z důvodu prostorové kolize při výstavbě nové silniční galerie. Finální trasování optického kabelu je součástí SO D1211.2.

Dle Vstupního výrobního výboru SO D1211.1 ze dne 26.11.2020 představil projektant 3 varianty vedení provizorního optického kabelu. Zástupce správce optického kabelu (BKOM a.s.), zástupce zhotovitele (Eurovia CS, a.s.) a zástupci investora (SmB, ŘSD) vyhodnotili jako ideální řešení variantu č. 3. Varianta č. 3 je nadzemní trasa, která začíná v místě MÚK Hlinky Š18T – nadzemní vedení po trakčních stožárech a stožárech VO (stávajících) ve směru podél ulice Pisárecké – přes řeku Svatku (Pisárecký most) – dále podél ul. Veslařské ve směru do Jundrova – zpět přes řeku Svatku (Kamenomlýnský most) – následně cca v km 2,85 podél obslužné komunikace Žabovřeských luk (Etapa I SO C105) – cca v km 3,05 nadzemní přechod do SDP na stožáry VO (nové v rámci Etapy I SO C433) - v cca km 3,60 dále kabelovodem (nový v rámci Etapy I SO C683) až do stávající kabelové komory u zastávky Bráfova (kabelové spojka).

Dle Závěrečného výrobního výboru SO D1211.1 ze dne 10.03.2021 byla na základě VV ze dne 26.11.2020 a místního šetření ze dne 11.12.2020 – podrobně prověřena možná alternativní trasa (varianta 3) provizorního umístění optického kabelu – zpracována RDS pro tuto zvolenou variantu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 830 493,34	1 814 702,91	-15 790,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 04.08.21	podpis
Supervize	jméno	datum 04.08.21	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-08-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 23-08-2021 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 23.7.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 019.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11348R.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU											
2	11352R.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
3	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
4	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
5	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
6	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
7	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
8	701001.	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)											
9	702312.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
10	702332.	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
11	702512.	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM											
12	703412.	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM											
13	703752.	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.											



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 019.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	75I814RN.	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE 144 VLÁKEN											
15	75I81Y.	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ											
16	75I851.	KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM											
17	75I941.	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM											
18	75I961.	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M											
19	75I962.	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
20	75IA11.	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM											
21	75IA71.	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM											
22	75ID21.	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY											
23	75IEE5.	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN											
24	75IH64.	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO PŘES 72 VLÁKEN											
25	75IH6Y.	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ											
26	75II72.	SPOJKA OPTICKÁ PŘES 72 VLÁKEN											
27	75II7Y.	SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ											
29	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
30	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
31	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Nové položky													

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 019.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1211.1 - Optický kabel BKOM - provizorní								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	75H42XR.A	KABEL ZÁVĚSNÝ OPTICKÝ DO 5 KN - DODÁVKA, MONTÁŽ											
102	75H42XR.B	Kabel závěsný optický, kotvení, amatura typ A, popis v PD, včetně příslušenství											
103	75H42XR.C	Kabel závěsný optický, kotvení, amatura typ B, popis v PD, včetně příslušenství											
Celkem								2 076 641,10	-1 830 493,34	1 814 702,91	2 060 850,67	-15 790,43	-0,76

Za Zhotovitele:

Datum:

28.7.21

Za Objednatele:

Datum:

12-08-2021