

623	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
624	Demontáž nepoužívané plynové trubky, včetně zednického zapravení	bm	1,00
625	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
626	Škrábání a sádrování	m ²	63,00
627	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	65,00
628	Komplexní uklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00
629	Likvidace odpadu	moub	1,00
2. NP, m.č. 233			
630	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
631	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
632	Demontáž, dodávka a montáž garmyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žebky)	ks	1,00
633	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
634	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
635	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtřím dvojklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otevíráte s ventilací a 1x otevíráte), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňovaná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
636	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
637	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
638	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
639	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
640	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plestu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
641	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 170 cm včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
642	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
643	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
644	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavnicí, včetně výměny šroubení a vypouštěcím ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny odvězduškovacího šroubu	ks	1,00
645	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
646	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdíva - ostění	ks	1,00
647	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
648	Zpurnění porušeného nadpraží pásovou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m, vč. zednického zapravení zdíva	ks	1,00
649	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm uchycení přišroubováním	ks	1,00
650	Demontáž PVC - 2 vratvy	m ²	20,00
651	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	16,00
652	Demontáž dřevěné výšové podlahy, vč. asfaltového lepidla	m ²	20,00
653	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	20,00
654	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS a připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	20,00
655	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	20,00
656	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška vyšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	16,00
657	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00

658	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazalových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchytení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně ovládnutí	m ²	20,00
659	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdiva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00
660	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm včetně zapravení	ks	1,00
661	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
662	Štrábnutí a sádrování	m ²	60,00
663	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	62,00
664	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	27,00
665	Likvidace odpadu	soub	1,00
Starší opravy VYSOČO - Staráříkova 53a, Brno, KVV - obj. 801, 2. NP, m.č. 234			
666	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukořtení do ostění	ks	1,00
667	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
668	Demontáž, dodávka a montáž garryže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm,	ks	1,00
669	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
670	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
671	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá s mikroventilací, zesílené izolačním čirým dvojaklem Ug=1,1W/m ² K, tl. křídla (1x vyklápěcí, 1x ovládací s ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukořtení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ovládnutím a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňaná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
672	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
673	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
674	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
675	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
676	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení slavnobních konstrukcí	ks	1,00
677	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm dl. cca 170 cm včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
678	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
679	Nátor 2x bílý, syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátoru přebroušením	m ²	4,00
680	Demontáž, dodávka a montáž termovenku s termohlavici, včetně výměny šroubení a vypouštěcím ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
681	Demontáž dveří 80x200cm včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
682	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80x200cm vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
683	Dodávka a montáž vnitřních prýných dveří 80x200cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
684	Zpevnění porušeného nadpraží pískovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
685	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchytení přišroubováním	ks	1,00
686	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	9,00
687	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	12,00
688	Demontáž dřevěné výsavné podlahy, vč. esťalového lepidla	m ²	9,00
689	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	9,00
690	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	9,00

691.	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení a položení až pod práh	m ²	9,00
692.	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení na obvodu místnosti	bm	12,00
693.	Vypravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00
694.	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně ošišování	m ²	9,00
695.	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdíva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdíva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyčištění otvorů plastovou trubkou ukončenou klauzou	soub	1,00
696.	Demontáž, dodávka a montáž vankovni mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
697.	Demontáž neopravené plynové trubky, včetně zednického zapravení	bm	0,10
698.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
699.	Škrábání a sádrování	m ²	40,00
700.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	42,00
701.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	18,00
702.	Likvidace odřezků	soub	1,00
Stavební opravy VYŠOČ - Štefánkova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 238			
703.	Demontáž a opětovná montáž ímenovek u dveří	ks	8,00
704.	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
705.	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, včetně nátěru a zed. zapravení zdíva - osěnění	ks	1,00
706.	Dodávka a montáž vnitřních plyných dveří 80 x 197 cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník (KOULE - KOULE) a vnitřního vložkového zámku FAB BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ a 3 ks klíčů, včetně 2x sádročnického nátěru	ks	1,00
707.	Zpravení porušeného nadpraží pasovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m, včetně zednického zapravení zdíva	ks	1,00
708.	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení příhrubováním	ks	1,00
709.	Demontáž PVC - 2 vstupy	m	18,00
710.	Demontáž dřevěného okna, včetně vypravení omítky pod soklem	bm	20,00
711.	Demontáž dřevěné výškové portály, včetně seřadového lepidla	m	16,00
712.	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	18,00
713.	Dodávka a montáž podlahových desek např. DUMPLIS a případně mříž podkladu příhrubováním	m ²	16,00
714.	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (a osěnění až pod práh	m ²	16,00
715.	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení na obvodu místnosti	bm	20,00
716.	Vypravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00
717.	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně ošišování	m ²	16,00
718.	Demontáž, dodávka a montáž rohových plastových lišt do výšky 2m	ks	3,00
719.	Odstředění omítkového nátěru výšky 1,5 m	m ²	29,00
720.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
721.	Škrábání a sádrování	m ²	83,00
722.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	85,00
723.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	22,00
724.	Likvidace odřezků	soub	1,00
Stavební opravy VYŠOČ - Štefánkova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 238			
725.	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení úkotvení do osěnění	ks	1,00
726.	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
727.	Demontáž, dodávka a montáž gamže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, včetně příslušenství - 2 koncovky, 2 koncovní, 20 kroužků s zábrusky	ks	1,00

728	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
729	Dozdění ostění lehkým zdivem o š. 10 - 15cm	m ²	4,00
730	rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tlakidíle (1x výklopné, 1x	ks	1,00
731	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
732	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
733	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stavebního odstínu	m ²	2,00
734	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
735	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zad. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
736	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š=25cm délka 170 cm včetně zad. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
737	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
738	Nátěr 2x bílý syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
739	Demontáž, dodávka a montáž lemovanili s lemovacími, včetně výměny šroubení s výpočetním ventilem u vnitřního potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
740	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výpňového lehkého zdiva š. 20 cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	2,60
741	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
742	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, včetně nátěru a zad. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
743	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, včetně kovového kování - eloxovaný hliník (křída - křída) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00
744	Zpevnění porušeného nadpraží pásovíno 2x průřez 100/5, dél. 1,1 m včetně zednického zapravení zdiva	ks	1,00
745	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 6 cm uchycení přišroubováním	ks	1,00
746	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	17,00
747	Demontáž dřevěného soklu, včetně vyspravení omítky pod soklem	bm	18,00
748	Demontáž dřevěné výškové podlahy, včetně asfaltového lepidla	m ²	17,00
749	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5 - 7 cm	m ²	17,00
750	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s přípevním k podkladu přišroubováním	m ²	17,00
751	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	17,00
752	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výška 5 cm včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,00
753	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00
754	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazeových desek 60 x 60 cm, včetně nosiče konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně přitváření	m ²	17,00
755	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdiva o š. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky vyvážkování otvorů plastovou trubicou ukončenou klapkou	soub	1,00
756	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
757	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
758	Škrábání a sádrování	m ²	50,00
759	Malba bílá 2x PRIMALEX a penetrace	m ²	80,00
760	Komplexní úklid vytápěvaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	24,00
761	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 51a, Brno, KV - obj. 001, 2. NP, m.č. 237			
762	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zad. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
763	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00

764	Demontáž, dodávka a montáž garnyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
765	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
766	Dozdění ostění lehkým zdímem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
767	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtřím dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tlíkfídlé (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítibrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu už existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
768	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
769	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
770	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dla stávajícího odstínu	m ²	2,00
771	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
772	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
773	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
774	Demontáž a opětová montáž radiátoru	ks	1,00
775	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
776	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení a vypouštěcím ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny odvětrávacího šroubu	ks	1,00
777	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výpňového lehkého zdíva tl. 20 cm (např. YTONG), včetně ukotvení do stávajícího zdíva a včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	2,60
778	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
779	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm vč. nátěru a zed. zapravení zdíva - ostění	ks	1,00
780	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámků FAB a 3 ks klíčů vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
781	Zpevnění porušeného nadpraží pásovou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m, vč. zednického zapravení zdíva	ks	1,00
782	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (sítibrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
783	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	17,00
784	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	18,00
785	Demontáž dřevěné výšové podlahy, vč. asfaltového lepidla	m ²	17,00
786	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS a připevnění k podkladu přišroubováním	m ²	17,00
787	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLÖR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	17,00
788	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,00
789	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00
790	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně olistování	m ²	17,00
791	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdíva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdíva a osazení mřížety pro napojení jednotky, vyložkování otvorů plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00
792	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
793	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
794	Škrábání a sádrování	m ²	69,00
795	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	61,00
796	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmětů ...)	m ²	24,00
797	Likvidace odpadu	soub	1,00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 238			
798	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm včetně zed. zapravení ukotvení do ostění	ks	1,00
799	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilií, včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
800	Demontáž, dodávka a montáž garmyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s šabkami)	ks	1,00
801	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně hřuracích prací	ka	1,00
802	Dozdění ostění, lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
803	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací zaaklené izolačním čílným dvojsklem Ug=1,1W/m2K, třikřídlo (1x výklopno, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěrné žaluzie a včetně ukotvení utěsnění, vyrovnání osazení, kování zapravení ohrábováním a zed. zapravení a uvedení konstrukce do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ka	1,00
804	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
805	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
806	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
807	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
808	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ka	1,00
809	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm d.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích listů	ks	1,00
810	Demontáž a zpělná montáž radiátoru	ks	1,00
811	Nátěr 2x bílý, synteticky radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
812	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavici, včetně výměny šroubení s vypouštěcím ventilem u vratného potrubí radiátoru a výměny odvzdušňovacího šroubu	ks	1,00
813	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného vyplňového lehkého zdíva tl. 15 cm (např. YTONG) včetně ukotvení do stávajícího zdíva a včetně obousměrné vnitřní omítky	m ²	2,60
814	Demontáž zárubně od plných dveří 80x197cm včetně bouracích prací a zapravení	ks	1,00
815	Demontáž dveří 80 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
816	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 80 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdíva - ostění	ks	1,00
817	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - aloxovany hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
818	Zpevnění podzemního nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5 dl. 1,1 m vč. zednického zapravení zdíva	ks	1,00
819	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty PVC - PVC (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
820	Demontáž PVC - 2 vrstvy	m ²	18,00
821	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	18,00
822	Demontáž dřevěné výšové podlahy, vč. asfaltového lepidla	m ²	18,00
823	Dodávka a montáž podlahových desek např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	18,00
824	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - extre), včetně vyřazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	18,00
825	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,00
826	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00
827	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně okětování	m ²	18,00
828	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdíva o tl. 85 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdíva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyvážkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00

829	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm včetně zapravení	ks	1,00
830	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
831	Škrábání a sádrování	m ²	60,00
832	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrační	m ²	62,00
833	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů)	m ²	24,00
834	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSOKO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 239			
835	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
836	Demontáž, dodávka a montáž gamýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, včetně příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
837	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
838	Dozdění oslání lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
839	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zesílené izolačním čířým dvojklem Ug=1,1W/m ² K, třikřídlo (1x vyklápě, 1x ovládací a ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení obléháním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
840	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
841	Dodávka a montáž podomítkové rohové káby	m	6,50
842	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
843	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
844	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
845	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
846	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů)	m ²	23,00
847	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSOKO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 240			
848	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou fólií	soub	1,00
849	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textíle, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
850	Demontáž, dodávka a montáž gamýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, včetně příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
851	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
852	Dozdění oslání lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
853	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zesílené izolačním čířým dvojklem Ug=1,1W/m ² K, třikřídlo (1x vyklápě, 1x ovládací a ventilací a 1x ovládací), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení obléháním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
854	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
855	Dodávka a montáž podomítkové rohové káby	m	6,50
856	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
857	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
858	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00

859	plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
860	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	23,00
861	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 241			
862	Zakrytí podlahy nábytkem ochrannou folií	soub	1,00
863	Demontáž vertikální žaluzie poplastovaná textilií včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
864	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s zábkami)	ks	1,00
865	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
866	Dozdění ostění lehkým zdivem o š. 10 - 15cm	m ²	4,00
867	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá s mikroventilací zesklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, říkadla (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé) včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
868	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
869	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
870	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
871	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety š. 5 cm	m ²	1,00
872	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plástru, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
873	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
874	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby zahřívacích předmětů ...)	m ²	24,00
875	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 242			
876	Zakrytí podlahy, nábytkem ochrannou folií	soub	1,00
877	Demontáž vertikální žaluzie poplastovaná textilií včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
878	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s zábkami)	ks	1,00
879	Demontáž dřevěného kastlového okna 185 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
880	Dozdění ostění lehkým zdivem o š. 10 - 15cm	m ²	4,00
881	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací zesklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, říkadla (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
882	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
883	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
884	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
885	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety š. 5 cm	m ²	1,00
886	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plástru, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
887	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00

888	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřezvacích předmětů ...)	m ²	24,00
889	Likvidace odpadu	soub	1,00
Průběžné opravy V. ÚSO - Štefánikova tř. č. 10, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 243			
890	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou fólií	soub	1,00
891	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
892	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
893	Demontáž dřevěného kaslového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
894	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
895	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtyřm dvojklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x vyklopné, 1x otvíravé a ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukovení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
896	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
897	Dodávka a montáž podomítkové rohové láty	m	6,50
898	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
899	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapely tl. 5 cm	m ³	1,00
900	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
901	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích láť	ks	1,00
902	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřezvacích předmětů ...)	m ²	24,00
903	Likvidace odpadu	soub	1,00
Průběžné opravy V. ÚSO - Štefánikova tř. č. 10, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 244			
904	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
905	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
906	Demontáž dřevěného kaslového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
907	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
908	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtyřm dvojklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x vyklopné, 1x otvíravé a ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukovení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ošišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměřená okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
909	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
910	Dodávka a montáž podomítkové rohové láty	m	6,50
911	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
912	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ³	1,00
913	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
914	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích láť	ks	1,00
915	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřezvacích předmětů ...)	m ²	24,00
916	Likvidace odpadu	soub	1,00

Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 245			
917	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukořvení do ostění	ks	1,00
918	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilií včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
919	Demontáž, dodávka a montáž garnyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
920	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
921	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
922	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním trym dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení očišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
923	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
924	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
925	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
926	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
927	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
928	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
929	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby zahřívacích předmětů ...)	m ²	26,00
930	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 246			
931	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukořvení do ostění	ks	1,00
932	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilií včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
933	Demontáž, dodávka a montáž garnyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
934	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
935	Dozdění ostění lehkým zdívem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
936	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním trym dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení očišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
937	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
938	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
939	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
940	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
941	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
942	plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
943	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdiva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00

944	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
945	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zahřezvacích předmětů)	m ²	21,00
946	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 247 - FINANČNÍ			
947	Demontáž kovových mříž 170 x 230 cm, včetně zad. zapravení ukotvení do oslění	ks	2,00
948	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií	soub	1,00
949	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textlie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	2,00
950	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	2,00
951	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
952	Dozdění oslění lehkým zdvem o tl. 10 - 15cm	m ²	8,00
953	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídlo (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěbné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení odtěrováním a zad. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	2,00
954	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	4,00
955	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	13,00
956	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího oslění	m ²	4,00
957	Vyrovnání zdvů dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
958	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu včetně zad. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
959	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. cca 170 cm, včetně zad. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích kút	ks	2,00
960	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zahřezvacích předmětů)	m ²	42,00
961	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 248			
962	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textlie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
963	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
964	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
965	Dozdění oslění lehkým zdvem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
966	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídlo (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěbné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení odtěrováním a zad. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
967	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
968	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
969	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího oslění	m ²	2,00
970	Vyrovnání zdvů dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
971	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zad. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00

972.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š=25cm, dl.cca 170 cm včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
973	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	24,00
974	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSOČ - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 249			
975	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do osílení	ks	1,00
976.	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
977	Demontáž, dodávka a montáž gamyže dl 240 cm tj. kovová tyč o pr. 25 mm. včetně příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	1,00
978	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
979	Dozděn. osílení lehkým zdírem o tl 10 - 15cm	m ²	4,00
980.	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm - rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé) včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení kování, zapravení ošetrováním a zed. zapravení a uvedení konstrukce do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
981	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
982	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
983	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
984	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
985.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
986	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š=25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
987	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	18,00
988	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYSOČ - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 250			
989	Demontáž kovových mříží 170 x 230 cm, včetně zed. zapravení ukotvení do osílení	ks	2,00
990.	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	2,00
991	Demontáž, dodávka a montáž gamyže dl 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm. včetně příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků a žabkami)	ks	2,00
992	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
993	Dozděn. osílení lehkým zdírem o tl 10 - 15cm	m ²	8,00
994	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm - rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé) včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení kování, zapravení ošetrováním a zed. zapravení a uvedení konstrukce do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	2,00
995	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	4,00
996	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	13,00
997	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
998	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	2,00
999	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00

1000.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	2,00
1001	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	41,00
1002	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Stavební opravy - objekt - Stěfánikova 53a, Břno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 251		
1003	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií	soub	1,00
1004	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
1005	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
1006	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1007	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
1008	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čířm dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé a ventilační a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení oškliváním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
1009	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
1010	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
1011	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně	m ²	2,00
1012	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1013	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1014	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
1015	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	24,00
1016	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Stavební opravy - objekt - Stěfánikova 53a, Břno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 252		
1017	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou folií	soub	1,00
1018	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
1019	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
1020	Demontáž dřevěného kastlového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1021	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
1022	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čířm dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení oškliváním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
1023	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	2,00
1024	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
1025	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
1026	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1027	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1028	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00

1029	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	24,00
1030	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYBČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 253			
1031	Zakrytí podlahy, nabytku ochrannou folií	soub	1,00
1032	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
1033	Demontáž, dodávka a montáž garnyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
1034	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1035	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
1036	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=185 cm x v=220 cm rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle; 1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěbné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ostětováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
1037	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
1038	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
1039	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náletu fasády dle stávajícího odětinu	m ²	2,00
1040	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1041	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1042	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
1043	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	24,00
1044	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYBČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 255			
1045	Zakrytí podlahy, nabytku ochrannou folií	soub	1,00
1046	Demontáž vertikální žaluzie poplastované textílie včetně rámu pojezdu a ovládacích prvků 190 x 200 cm	ks	1,00
1047	Demontáž, dodávka a montáž garnyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	1,00
1048	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1049	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
1050	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čirým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídle (1x výklopné, 1x otvíravé s ventilací a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sítěbné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ostětováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
1051	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně vymalby 2x Primalexem	m ²	2,00
1052	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	6,50
1053	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náletu fasády dle stávajícího odětinu	m ²	2,00
1054	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1055	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrzeného plastu včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1056	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. oca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00

1057	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	24,00
1058	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Vřesov - Štefánikova 66a, Brno, KVV - obj. 000, 2. NP, m.č. 256			
1059	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou fólií	soub	1,00
1060	Demontáž vertikální žaluzie poplastované luxlie včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků 180 x 200 cm	ks	1,00
1061	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl. 240 cm tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žebkami)	ks	1,00
1062	Demontáž dřevěného kaslového okna 165 x 225 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1063	Dozděná ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	4,00
1064	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, ram max Uf=1,3w/m2k zdvojeného okna barva bílá s mikroventilací, zasklené izolačním čtyřm dvojakem Ug=1,1W/m2K. Trojkřídle (1x vyklápěcí 1x otlivavé s ventilací a 1x otlivavé), včetně horizontální hliníkové stříbrné žaluzie a včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
1065	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x PRIMALEXEM	m ²	2,00
1066	Dodávka a montáž podomítkové rohové lišty	m	8,50
1067	Demontáž, dodávka a montáž vankových omítek po montáži oken včetně nátěru fasády dle stávajícího odalínu	m ²	2,00
1068	Vyrovnání zdíva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1069	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1070	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
1071	Přesun otvorů pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajících otvorů a provedení otvorů do zdíva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm včetně zapravení zdíva a osazení manžety pro napojení jednotky vyvíječkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	soub	1,00
1072	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 160 mm, včetně zapravení	ks	1,00
1073	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	24,00
1074	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Vřesov - Štefánikova 66a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 279a			
1075	Zakrytí podlahy, nábytku ochrannou fólií	soub	1,00
1076	Demontáž a montáž jmenovek u dveří	ks	13,00
1077	Demontáž, dodávka a montáž hydrantové skříň 65x75x20 cm vč. Revize hydrantového uzávěru a revizní zprávy a zaplombování hydrantu	ks	1,00
1078	Demontáž držáku vada hydrantové skříň 0,3x0,2x0,3m	ks	1,00
1079	Nátěr 2x ČERVENÝ syntetický potrubí, vodoucí k hydrantové skříni, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	bm	2,00
1080	Demontáž mříží u dveří do m.č. 236, 100x200 cm, vč. zednického zapravení	ks	1,00
1081	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	160,00
1082	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	185,00
1083	Demontáž dřevěné výšové podlahy, vč. sařavého lepidla	m ²	160,00
1084	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10cm	m ²	160,00
1085	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh)	m ²	160,00
1086	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty výška výšky 5 cm, včetně PVC a nalepení po obvodu místnosti	bm	185,00
1087	Demontáž, dodávka a montáž rohových plastových lišt do výšky 2m	ks	12,00
1088	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	2,00
1089	Demontáž okrajového nátěru	m ²	65,00
1090	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	65,00
1091	Škrábání a sádrování	m ²	166,00
1092	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	169,00
1093	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřívacích předmětů ...)	m ²	42,00
1094	Likvidace odpadu	soub	1,00

	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 279		
1095	Zakrytí stávajícího podhledu, včetně svídlidel - ochrannou folií od m.č. 279a po m.č. 266	soub	1,00
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2. NP, m.č. 280		
1096	Demontáž, dodávka a montáž zděné poprekané příčky z lehkého zdiva (např. Ytong) tl. 10 cm	m ²	2,50
1097	Zpevnění porušeného nadpraží pásovinou 2x průřez 100/5, dl. 1,1 m vč. zednického zapravení zdiva	ks	1,00
1098	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného ostění 90 x 200 cm	ks	1,00
1099	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	49,00
1100	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, m.č. 281		
1101	Demontáž gamyže dl. 240 cm, tj. kovová tyč o pr. 25 mm, vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků s žabkami)	ks	2,00
1102	Demontáž dřevěného kastového okna 165 x 225 cm včetně boudících prací	ks	2,00
1103	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl. 10 - 15cm	m ²	8,00
1104	Dodávka a montáž pětilamového plastového okna š=165 cm x v=220 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním čtým dvojsklem Ug=1,1W/m2K, tříkřídlé (1x výklopné, 1x otvíravé s vent. lamou a 1x otvíravé), včetně horizontální hliníkové sříbmné žaluzie a včetně úklidování, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ovládnutím a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započátkem prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existující vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	2,00
1105	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, včetně výmalby 2x Primalexem	m ²	4,00
1106	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
1107	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	2,00
1108	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 170 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	2,00
1109	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl. cca 170 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	2,00
1110	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	40,00
1111	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. PP, m.č. 0021		
1112	Odstranění starého nátěru stávajícího obložení přebroušením včetně provedení 2x bezbarvého nátěru s odolností proti vlhkosti	m ²	40,00
1113	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1114	Škrábání a sádrování	m ²	69,00
1115	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou a penetrací	m ²	71,00
1116	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	29,00
1117	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. PP, m.č. 0022		
1118	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1119	Škrábání a sádrování	m ²	33,00
1120	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou a penetrací	m ²	35,00
1121	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	12,00
1122	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. PP, m.č. 0023		
1123	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1124	Škrábání a sádrování	m ²	15,00
1125	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou a penetrací (olejový nátěr)	m ²	17,00

1126	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	5,00
1127	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1. PP, m.č. 0025 - bazén			
1128	Demontáž popraskané vyzdívky tl. 15cm, včetně bouracích prací	m ²	1,00
1129	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1130	Škrábání a sádrování	m ³	38,00
1131	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou a penetrace (olejový nátěr)	m ²	40,00
1132	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	13,00
1133	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - okna u autobusové zastávky Štefánikova			
1134	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl. 80 cm (např. YTONG), včetně ukotvení do stávajícího zdiva a včetně oboustranné venkovní a vnitřní omítky	m ²	8,00
1135	Demontáž mříží 120x110cm včetně zed. zapravení ukotvení do ostení	ks	1,00
1136	Demontáž, dodávka, montáž plastové odvětrávací roury průměr 125 mm, včetně osazení do nové vyzdívky	bm	2,50
1137	Demontáž, dodávka, montáž venkovní odvětrávací mřížky 15x15cm, včetně železe	ks	4,00
1138	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
1139	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
1140	Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, zřízené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveništně - provizorní oplocení apod	soub	1,00
1141	Pronájem plošiny - nátěr mříží ve výšce 6-7 m	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV - vjezdová brána			
1142	Demontáž a zpětná montáž dlažebních kostek kladených do betonu včetně očištění, usazení a srovnání povrchu	m ²	8,00
1143	Demontáž, dodávka a montáž kladecí betonové vrstvy pod dlažební kostky, tl. 5 cm	m ²	6,00
1144	Demontáž, dodávka, montáž podkladního betonu v tl. 10-15 cm	m ²	6,00
1145	Demontáž, dodávka, montáž podkladní štrkové vrstvy tl. 20 cm	m ²	6,00
1146	Demontáž, dodávka a montáž štrkového lože frakce 0/16, tl. 20 cm, včetně zhutnění	m ³	1,00
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV			
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 214			
1147	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 45cm	ks	1,00
1148	Demontáž lišt	m	8,00
1149	Dodávka a montáž lišty vkladací 50 x 20 barva - bílá	m	8,00
1150	Odpojení ,demontáž , zpětná montáž a zapojení zářivkových svídek	ks	2,00
1151	Demontáž spínače	ks	1,00
1152	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V HQA (design podobný ABB Tango) včetně panelové krabice	ks	1,00
1153	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1154	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V.2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně panelové krabice	ks	1,00
1155	Demontáž krabice	ks	3,00
1156	Dodávka a montáž panelová krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí	ks	1,00
1157	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi,	m	33,00
1158	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1159	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12,00
1160	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	12,00
1161	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,10
1162	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,20
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 215			

1163.	Provedení průřezu pr 30mm zdívm 45cm	ks	1,00
1164.	Vyhledání, popaění a následně odpojení stávajících okruhů.	h	1,00
1165.	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	7,00
1166.	Demontáž lišt	m	12,00
1167.	Demontáž zářivkových a žar svítidel	ks	2,00
1168.	Montáž stopního zářivkového svítidla 2 x 36W z místnosti 227	ks	1,00
1169.	Demontáž spínače	ks	1,00
1170.	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1171.	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1172.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	1,00
1173.	Demontáž krabice	ks	3,00
1174.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technickém parametry shodné s Kopos KP-88	ks	2,00
1175.	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
1176.	Demontáž lišt	m	12,00
1177.	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	33,00
1178.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1179.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	15,00
1180.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	15,00
1181.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	0,10
1182.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	0,20
	Elektroinstalace V7800 - Bělohorskova č.3a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 227		
1183.	Provedení průřezu pr 30mm zdívm 45cm	ks	1,00
1184.	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,20
1185.	Demontáž lišt a kanálů	m	8,00
1186.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	8,00
1187.	Demontáž ,dodávka a montáž stínící kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	8,00
1188.	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	9,00
1189.	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	8,00
1190.	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	2,00
1191.	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 88	ks	2,00
1192.	Demontáž zářivkových a žar svítidel	ks	3,00
1193.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF8080-40W4000k-W-EN	ks	5,00
1194.	Demontáž přepínače	ks	1,00
1195.	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1196.	Demontáž zásuvky	ks	7,00
1197.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepálí bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00
1198.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílé (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	5,00
1199.	Demontáž krabice	ks	4,00
1200.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00
1201.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně vánečku a víčka, IP 54, Krabice jsou určena pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1202.	Demontáž stávajících příchytiek	ks	10,00
1203.	Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrulu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	10,00
1204.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu , v lištách	m	77,00
1205.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	3,00
1206.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	25,00

1207	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	49,00
1208	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	0,20
1209	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,40
	Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 228		
1210	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 45cm	ks	1,00
1211	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,20
1212	Demontáž lišt a kanálů	m	7,00
1213	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	4,00
1214	Demontáž ,dodávka a montáž stínící kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	4,00
1215	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	5,00
1216	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	5,00
1217	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	1,00
1218	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 68	ks	2,00
1219	Demontáž zářivkových a žár svídek	ks	3,00
1220	Dodávka a montáž LED svítidla do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6080-40W4000k-W-EN	ks	3,00
1221	Demontáž přepínače	ks	1,00
1222	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1223	Demontáž zásuvky	ks	4,00
1224	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	1,00
1225	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	3,00
1226	Demontáž krabice	ks	4,00
1227	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00
1228	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54 Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1229	Demontáž stávajících příchytok	ks	8,00
1230	Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/16)	ks	8,00
1231	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu , v lištách	m	35,00
1232	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10,00
1233	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
1234	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	22,00
1235	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	0,20
1236	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,40
	Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 280		
1237	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
1238	Demontáž lišt a trubek	m	65,00
1239	Dodávka a montáž lišta vkladací 20 x 20 barva - bílá	m	10,00
1240	Dodávka a montáž lišta vkladací 50 x 20 barva - bílá	m	30,00
1241	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20	m	8,00
1242	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32	m	16,00
1243	Demontáž zářivkových a žár svídek	ks	5,00
1244	Dodávka a montáž stropní LED svítidlo ,výkon 30W, 2400 lm ,3000 K, IP 20 technické parametry shodné s Globo Obara 42D05-30 bílá 900mm	ks	5,00
1245	Demontáž spínače	ks	1,00
1246	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1247	Demontáž zásuvky	ks	2,00
1248	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	2,00
1249	Demontáž krabice	ks	4,00

1250.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickým parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00
1251.	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technickým parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
1252.	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	99,00
1253.	Dodávka , montáž kabel síťový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
1254.	Dodávka , montáž kabel síťový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	60,00
1255.	Dodávka , montáž kabel síťový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	36,00
1256.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	2,00
1257.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý včetně penetrace	m ²	4,00
Elektroinstalace VYSOČ - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2 N.P., m.č.280 chodba rozvaděč Ro 26			
1258.	Vyhledání, popsané a následné odpojení stávajících okruhů.	h	2,00
1259.	Demontáž 13ks spínačích a jističích prvků v Ro26	soub	1,00
1260.	Dodávka a montáž do Ro26 jistič, technické data Vypínací charakteristika B, Jmenovitý proud 10A, Jmenovité pracovní napětí 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V / 10 kA, Krytí IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max : 25 mm ² (OEZ Minia)	ks	3,00
1261.	Dodávka a montáž do Ro26 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data Vypínací charakteristika B, Jmenovitý proud 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí 230V, Jmenovité zkratové schopnost / 230 V / 10 kA, Krytí IP 20 Počet pólů 2, Vodič tuhý max : 25 mm ² (OEZ Minia)	ks	6,00
1262.	Demontáž , dodávka a montáž můstek N 15	ks	1,00
1264.	Provedení popisu okruhů Ro26 popisovačem	ks	13,00
1264.	Provedení mechanických oprav rozvaděče Ro 26	soub	1,00
1265.	Demontáž ,dodávka a montáž plesťový kryt rozvaděče 76 x 65cm včetně nových popisů všech jističích a spínačích prvků popisovačem	ks	1,00
1266.	Demontáž ,dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pásovými přístroji) na dveře rozvaděče Ro26	ks	1,00
1267.	Provedení obšití rozvaděče Ro 26 o rozměrech 80 x 90cm od nátěr základní barvou bílou nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
Elektroinstalace VYSOČ - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 221, 222			
1268.	Provedení průrazu př 30mm zdívkou 45cm	ks	2,00
1269.	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	9,00
1270.	Demontáž lišt a trubek	m	9,00
1271.	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 barva - bílá	m	9,00
1272.	Demontáž zásuvky	ks	2,00
1273.	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepal (bílá / technické parametry shodné s Tango 5592A-C02357B)	ks	3,00
1274.	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi	m	96,00
1275.	Dodávka , montáž kabel síťový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	96,00
1276.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,00
1277.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Elektroinstalace VYSOČ - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 235			
1278.	Provedení průrazu př 30mm zdívkou 45cm	ks	1,00
1279.	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00
1280.	Demontáž lišt a kanálů	m	18,00
1281.	Demontáž zářivkových a žárovkových svidel	ks	3,00
1282.	Dodávka a montáž LED svídlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6080-40W4000k-W-EN	ks	3,00
1283.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení přepínače č 5	ks	1,00
1284.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení dvojjásovky	ks	1,00
1285.	Demontáž krabice	ks	4,00
1286.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickým parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00
1287.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně větráčku a víčka IP 54 Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1288.	Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem VKT 2501, Technickým parametry shodné s Kopos KT 2501	ks	1,00

1289.	Dodávka a montáž do krabice VKT 250/L transformátor k domovnímu telefonu ART 521B včetně Dm lišty	ks	1,00
1290.	Demontáž, dodávka a montáž zámeček elektrický Fab. Klasik 0511	ks	1,00
1291.	Demontáž stávajících přichytek	ka	8,00
1292.	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	8,00
1293.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdvu v káblích	m	13,00
1294.	Dodávka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	13,00
1295.	Dodávka . montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm2	m	10,00
1296.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	0,50
1297.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,00
	Elektroinstalace v objektu - Stefanikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 231		
1298.	Provedení průrazu pr.30mm zdívan 45cm	ks	1,00
1299.	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00
1300.	Demontáž lišt a kanálů	m	15,00
1301.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	6,00
1302.	Demontáž ,dodávka a montáž sítiní kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	8,00
1303.	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	9,00
1304.	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	9,00
1305.	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	2,00
1306.	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 68	ks	2,00
1307.	Demontáž zářivkových a žárovkových světel	ke	4,00
1308.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ke	4,00
1309.	Odpojení,demontáž, zpětná montáž a zapojení přepínače 6.5	ke	1,00
1310.	Odpojení,demontáž, zpětná montáž a zapojení dvojzásuvky	ke	8,00
1311.	Demontáž krabice	ks	4,00
1312.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ka	2,00
1313.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věšáku a víčka, IP 54 Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	3,00
1314.	Demontáž stávajících přichytek	ka	8,00
1315.	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	8,00
1316.	Demontáž, dodávka a montáž domovní telefon technické parametry podobné ART 3171	ka	1,00
1317.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdvu, v káblích	m	29,00
1318.	Dodávka . montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm2	m	25,00
1319.	Dodávka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	4,00
1320.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	0,30
1321.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý včetně penetrace	m ²	0,60
	Elektroinstalace v objektu - Stefanikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 230		
1322.	Provedení průrazu pr.30mm zdívan 45cm	ks	1,00
1323.	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	12,00
1324.	Demontáž lišt a kanálů	m	16,00
1325.	Demontáž zářivkových a žárovkových světel	ks	6,00
1326.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ka	6,00
1327.	Odpojení,demontáž, zpětná montáž a zapojení přepínače 6.5	ke	1,00
1328.	Odpojení,demontáž, zpětná montáž a zapojení dvojzásuvky	ke	6,00
1329.	Demontáž krabice	ks	12,00
1330.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	7,00

1331.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně vánečku a víčka IP 54 Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	5,00
1332	Demontáž stávajících přichytek	ks	12,00
1333.	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	12,00
1334	Demontáž , dodávka a montáž domovní telefon technické parametry podobné ART 3171	ks	1,00
1335	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu v lištách.	m	26,00
1336.	Dodávka , montáž kabel síly 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	6,00
1337.	Dodávka , montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm ²	m	20,00
1338.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,00
1339.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
	Elektroinstalace VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, ŽNP, m.č. 232		
1340	Provedení průrazu pr 30mm zdivem 45cm	ks	1,00
1341	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	26,00
1342.	Demontáž lišt	m	35,00
1343	Dodávka a montáž lišba ohebná pr 20	m	6,00
1344.	Demontáž zářivkových a žárovkových	ks	6,00
1345.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K-W-EN	ks	6,00
1346.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení přepínače č 5	ks	1,00
1347.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení dvojsouvky	ks	8,00
1348	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná 16A, 230V 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tange 65134-C02357B)	ks	1,00
1349	Demontáž krabice	ks	17,00
1350	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	11,00
1351	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně vánečku a víčka IP 54 Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	6,00
1352	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 68	ks	1,00
1353.	Demontáž stávajících přichytek	ks	18,00
1354.	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	18,00
1355	Demontáž ,dodávka a montáž domovní telefon technické parametry podobné ART 3171	ks	1,00
1356	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu v lištách	m	26,00
1357.	Dodávka , montáž kabel síly 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	6,00
1358.	Dodávka , montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm ²	m	20,00
1359.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,50
1360.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý včetně penetrace	m ²	3,00
	Elektroinstalace VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, ŽNP, m.č. 233		
1361.	Provedení průrazu pr 30mm zdivem 45cm	ks	1,00
1362.	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	15,00
1363	Demontáž lišt a kanálů	m	20,00
1364.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	8,00
1365.	Demontáž ,dodávka a montáž stínící kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	8,00
1366	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	8,00
1367	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	8,00
1368	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	2,00
1369	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 68	ks	2,00
1370.	Demontáž zářivkových a žárovkových	ks	6,00
1371.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K-W-EN	ks	6,00
1372	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení přepínače č 5	ks	1,00

1373.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení dvojzásuvky	ks	8,00
1374.	Demontáž krabice	ks	8,00
1375.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-66	ks	3,00
1376.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	5,00
1377.	Demontáž stávajících přichytek	ks	16,00
1378.	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	16,00
1379.	Demontáž, dodávka a montáž domovní telefon technické parametry podobné ART 3171	ks	1,00
1380.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zděvu, v lištách,	m	50,00
1381.	Dodávka, montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm ²	m	20,00
1382.	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10,00
1383.	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	20,00
1384.	Demontáž, dodávka a montáž kabelová spojka pro průřez kabelu 2,5 -10mm ²	ks	2,00
1385.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,00
1386.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Elektroinstalace VÝSCO - Střelná ul., Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 234			
1387.	Provedení průrazu pr.30mm zděvem 45cm	ks	1,00
1388.	Výřezování a vysekání drážky do zděvu pro uložení kabeláže pod omítku	m	12,00
1389.	Demontáž lišt a kanálů	m	10,00
1390.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	4,00
1391.	Demontáž, dodávka a montáž sítinčí kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	4,00
1392.	Demontáž, dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	5,00
1393.	Demontáž, dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	5,00
1394.	Demontáž, dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	1,00
1395.	Demontáž, dodávka a montáž víčko V 68	ks	2,00
1396.	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00
1397.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W/4000k-W-EN	ks	4,00
1398.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení přepínače č.5	ks	1,00
1399.	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení dvojzásuvky	ks	8,00
1400.	Demontáž krabice	ks	8,00
1401.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-66	ks	4,00
1402.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	4,00
1403.	Demontáž stávajících přichytek	ks	10,00
1404.	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	10,00
1405.	Demontáž, dodávka a montáž domovní telefon technické parametry podobné ART 3171	ks	1,00
1406.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zděvu, v lištách	m	24,00
1407.	Dodávka, montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm ²	m	14,00
1408.	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	4,00
1409.	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	6,00
1410.	Demontáž, dodávka a montáž kabelová spojka pro průřez kabelu 2,5 -10mm ²	ks	1,00
1411.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,00
1412.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Elektroinstalace VÝSCO - Střelná ul., Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 236			
1413.	Provedení průrazu pr.30mm zděvem 45cm	ks	1,00
1414.	Výřezování a vysekání drážky do zděvu pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00

1415.	Demontáž lišt a kanálů	m	20,00
1416.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	8,00
1417.	Demontáž ,dodávka a montáž stínící kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	8,00
1418.	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	8,00
1419.	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	8,00
1420.	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	2,00
1421.	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 88	ks	2,00
1422.	Demontáž zářivkových a žárovkových světel	ks	5,00
1423.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K-W-EN	ks	5,00
1424.	Odpojení, demontáž , zpětná montáž a zapojení přepínače č 5	ks	1,00
1425.	Odpojení, demontáž , zpětná montáž a zapojení dvojbásuvky	ks	7,00
1426.	Demontáž krabice	ks	8,00
1427.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-88	ks	2,00
1428.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	6,00
1429.	Demontáž stávajících přichytok	ks	12,00
1430.	Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	12,00
1431.	Demontáž ,dodávka a montáž domovní telefon technické parametry podobné ART 3171	ks	1,00
1432.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu , v lištách	m	40,00
1433.	Dodávka ,montáž kabel SYKFY 10x2x0,5mm2	m	20,00
1434.	Dodávka ,montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	20,00
1435.	Demontáž ,dodávka a montáž kabelová spojka pro průřez kabelu 2,5 -10mm2	ks	1,00
1436.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	0,50
1437.	Provedení výměby 2x Primalox bílý včetně penetrace	m ²	1,00
	Stalace 10000 - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 237		
1438.	Provedení průrazu pr 30mm zdivem 45cm	ks	1,00
1439.	Vyřezávání a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	9,00
1440.	Demontáž lišt a kanálů	m	20,00
1441.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	8,00
1442.	Demontáž ,dodávka a montáž stínící kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	8,00
1443.	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojové pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	8,00
1444.	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	8,00
1445.	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	2,00
1446.	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 88	ks	2,00
1447.	Demontáž zářivkových a žárovkových světel	ks	5,00
1448.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K-W-EN	ks	5,00
1449.	Odpojení, demontáž , zpětná montáž a zapojení přepínače č 5	ks	1,00
1450.	Odpojení, demontáž , zpětná montáž a zapojení dvojbásuvky	ks	8,00
1451.	Demontáž krabice	ks	7,00
1452.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-88	ks	2,00
1453.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	5,00
1454.	Demontáž stávajících přichytok	ks	12,00
1455.	Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	12,00

1456.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu , v lištách.	m	23,00
1457.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1458.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	20,00
1459.	Demontáž ,dodávka a montáž kabelové spojky pro průřez kabelu 2,5 -10mm2	ks	1,00
1460.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,00
1461.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 238			
1462.	Provedení průřezu pr 30mm zdivem 45cm	ks	1,00
1463.	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	9,00
1464.	Demontáž lišt a kanálů	m	20,00
1465.	Dodávka a montáž parapetní kanál dutý technické parametry shodné s Kopos PK 140X70 D	m	8,00
1466.	Demontáž ,dodávka a montáž sřínicí kanál SK 40 x 20 k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	m	8,00
1467.	Demontáž ,dodávka a montáž krabice přístrojová pro kanály PK (technické parametry shodné s Kopos KP PK)	ks	9,00
1468.	Demontáž ,dodávka a montáž podložka přístrojová k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	9,00
1469.	Demontáž ,dodávka a montáž kryt koncový k parapetnímu kanálu PK 140X70 D	ks	2,00
1470.	Demontáž ,dodávka a montáž víčko V 68	ks	2,00
1471.	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	5,00
1472.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	5,00
1473.	Odpojení,demontáž ,zpečná montáž a zapojení plošnice č 5	ks	1,00
1474.	Odpojení,demontáž ,zpečná montáž a zapojení dvojbásuvky	ks	8,00
1475.	Demontáž krabice	ks	7,00
1476.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00
1477.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54 Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	5,00
1478.	Demontáž stávajících přichytek	ks	18,00
1479.	Dodávka a montáž kabelová přichytky včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	16,00
1480.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu , v lištách.	m	45,00
1481.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1482.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	20,00
1483.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	22,00
1484.	Demontáž ,dodávka a montáž kabelové spojky pro průřez kabelu 2,5 -10mm2	ks	3,00
1485.	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,00
1486.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 279 chodba			
1487.	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	13,00
1488.	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	13,00
1489.	Demontáž ventilátoru	ks	2,00
1490.	Dodávka a montáž podhledový stropní ventilátor s dálkovým ovládním (Technické parametry shodné s Westinghouse windsquare 72060)	ks	2,00
1491.	Demontáž Krabice	ks	2,00
1492.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54 Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	2,00
1493.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu , v lištách	m	20,00
1494.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	20,00
Elektroinstalace VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, KVV, obj. 001, 2NP, m.č. 279 chodba			
1495.	Provedení průřezu pr 30mm zdivem 45cm	ks	3,00

1496.	Dodávka a montáž chráničky pr 50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 00050)	m	2,00
1497.	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky větší průměr 50mm pod omítku	m	2,00
1498.	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	8,00
1499.	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	12,00
1500.	Dodávka a montáž LED svítidel do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K IP 20 technické parametry shodné s McLED OF0060-40W4000K-W-EN	ks	12,00
1501.	Demontáž krabice	ks	2,00
1502.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1503.	Demontáž ventilátoru	ks	2,00
1504.	Dodávka a montáž podhledový stropní ventilátor s dálkovým ovládním. (Technické parametry shodné s Westinghouse windsquare 72060)	ks	2,00
1505.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu, v lištách	m	28,00
1506.	Dodávka, montáž kabel síly 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	20,00
1507.	Dodávka, montáž kabel síly 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	8,00
1508.	Demontáž, dodávka a montáž kabelové spojky pro průřez kabelu 2,5 -10mm ²	ks	4,00
1509.	Zedění a oprava omítek po průřezech	m ²	1,00
1510.	Provedení vymalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
1511.	Demontáž, dodávka a montáž domovní telefon pro 6 účastníků technické parametry podobné ART 8203-6 (venkovní table pro zápusnou montáž a šesti podsvícenými zvukovými tlačítky složené z 1x rámeček s montážní krabičkou ART 8852, 1x komunikační modul ART 8203-1, 1 x tlačítkový modul ART 8845)	ks	1,00
1512.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu, v lištách.	m	8,00
1513.	Dodávka, montáž kabel SYKFY 10x2x0,6mm ²	m	6,00
	Elektroinstalace VY800 - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2 NP, m.č.279a chodba rozvaděč Ro 25		
1514.	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděče Ro25	ks	1,00
1515.	Provedení očáštění rozvaděče Ro 25 o rozměrech 80 x 90cm od , nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
	Elektroinstalace VY800 - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 2 NP, m.č.279a chodba rozvaděč Ro 24		
1516.	Demontáž 2ks spínačích a jističích prvků v Ro24	soub	1,00
1517.	Dodávka a montáž do Ro24 jistič technické data Vypínač charakteristika B Jmenovitý proud 10A, Jmenovité pracovní napětí 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. 25 mm ²	ks	1,00
1518.	Dodávka a montáž do Ro24 proudový chránič s nadproudovou ochranou technické data: Vypínač charakteristika B, Jmenovitý proud 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
1519.	Provedení mechanických úprav rozvaděče Ro 24 včetně krytu	soub	1,00
1520.	Provedení popisu okruhů Ro24 popisovačem	ks	2,00
1521.	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděče Ro24	ks	1,00
1522.	Provedení očáštění rozvaděče Ro 24 o rozměrech 80 x 90cm od , nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
	Elektroinstalace VY800 - Štefánikova 53a, Brno, KVV - obj. 001, 1 PP, m.č.026a		
1523.	Demontáž krabice	ks	1,00
1524.	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54 Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
1525.	Demontáž stávajícího AL vedení v místnosti ve zdivu, v lištách.	m	4,00
1526.	Dodávka, montáž kabel síly 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	4,00
1527.	Demontáž, dodávka a montáž kabelová spojka pro průřez kabelu 2,5 -10mm ²	ks	1,00
1528.	Ostatní a vedlejší naklady	kpl	1,00

1529.	Úklid pracovišť	soub	1,00
1530.	Dodání výkresové dokumentace nové a1 instalace b.č.1 2NP dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výletky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
1531	Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů b.č.1 Ro2B, Rmo25 2NP dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výletky + 1 CD)	soub	1,00
1532.	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize - nové elektroinstalace a rozvaděčů b.č.1 2NP včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
Budova č. 002			
Stavební opravy VÝŠK - Štefánikova 53a, Brno, Ondraš - obj. 002, veřejný schody do vchodu D			
1533.	Demontáž, dodávka a montáž žulového ocelového roštu 45 x 100cm (žárové pozinkovaný)	ks	1,00
1534.	Repase (kalibrace) venkovních schodišť z terasa (vstup "D"), tj. nástělná, svislá část - hluboké broušení diamantovým planetovým strojem v několika krocích pro vyrovnání (kalibraci) výškových rozdílů - prošlapaných a hluboce poškozených míst	m ²	21,00
1535.	Mechanické zahlazení povrchu diamantovými nástroji včetně krajování ruční bruskou - jemné povrchové broušení a leštění pro vytvoření hladkého povrchu a jednotného lesku	m ²	21,00
1536.	Óprava vadných míst v celé ploše - broušení, retukování a doplnění schodů a hluboce poškozených míst	m ²	1,00
1537.	Hluboká penetrace pro ztuhnutí pojiva teracové hmoty	m ²	21,00
1538.	Povrchové impregnace teraca	m ²	21,00
1539.	Závěrečné leštění celé plochy pro spojení impregnace a povrchem teraca	m ²	21,00
1540	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzných pásů na každém schodu 2 pásy (šedé)	bm	50,00
1541.	Nátěr bezpečnostní žlutý na prvním a posledním schodu	bm	17,00
1542.	Demontáž, dodávka a montáž stříšky z vlnitého polycarbonátové desky tl. 1 cm nad venkovním schodištěm, 6,1 x 2,5m	m ²	15,25
1543.	Demontáž, dodávka a montáž kovové konstrukce z tenkostěnného profilu 60x50 mm, tl. 2,5 mm, vč. kolování do zdi, přivaření k stávající konstrukci, vč. spojovacího a těsnícího materiálu	bm	18,60
1544.	Nátěr 2x syntetický kovové konstrukce, vč. odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	9,00
1545.	Demontáž, dodávka, montáž okapového žlabu průměr 10 cm, včetně háku uchycaných ke kovové konstrukci	bm	6,50
1546.	Demontáž, dodávka, montáž svislého svodu ze stříšky průměr 10 cm, včetně tvarovek a uchycení do zdi	bm	5,00
1547.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Stavební opravy VÝŠK - Štefánikova 53a, Brno, Ondraš - obj. 002, kotelna			
1548.	Demontáž, dodávka a montáž hlavního ventilu 2" studené vody na kovové trubce, včetně těsnění	ks	1,00
1549.	Demontáž, dodávka, montáž betonové podlahy kolem hl. ventilu v tl. 10 cm	m ²	0,20
1550.	Demontáž, dodávka, montáž kovové hydrantové trubky, vč. uchycení pod stropem	bm	10,00
1551.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Stavební opravy VÝŠK - Štefánikova 53a, Brno, Ondraš - obj. 002, 2.NP, m.č.108 - umývárna			
1552.	Demontáž kovového zdvojeného okna 204 x 204 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1553.	Dodání ostění lehkým zdířem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00
1554.	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=204 cm x v=204 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním mléčným dvojsklem Ug=1,1W/m2K, čtyřkřídlové, tj. 2x výklopné (102 x 64 cm), 1x otvíravé s ventilací (102 x 140 cm) a 1x otvíravé (102 x 140 cm), včetně horizontální hliníkové sříbné žaluzie, ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení ovládaním a zad. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňaná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
1555.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,00
1556.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odátnu	m ²	2,00

1557.	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
1558.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 200 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1559.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 200 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00
1560.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1561.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	45,00
1562.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace včetně stropu	m ²	47,00
1563.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	10,00
1564.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Stavební opravy VYSOČ - Štefánikova 63a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.108a - srohy		
1565.	Demontáž rohové sprchové zástěny 90 x 190 cm	ks	2,00
1566.	Demontáž rohové sprchové vaničky 80 x 90, vč. odpojení od odpadu	ks	2,00
1567.	Dodávka a montáž rohové vaničky rozměr 90 x 90 cm, vč. napojení na odpad a vč. zed. zapravení a utěsnění	ks	2,00
1568.	Dodávka a montáž rohové sprchové zástěny 90 x 190 cm, vč. utěsnění	ks	2,00
1569.	Demontáž, dodávka a montáž baterie sprchové pákové směšné včetně sprchové růžice na hadici	ks	2,00
1570.	Demontáž, dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	2,00
1571.	Dodávka a montáž mýdelny - neraz	ks	2,00
1572.	Dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	2,00
1573.	Demontáž, dodávka a montáž roura hladká PVC 150mm - vyplnění otvoru pro stávající ventilátor	m	1,00
1574.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
1575.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	83,00
1576.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace, včetně stropu	m ²	90,00
1577.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	16,00
1578.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Stavební opravy VYSOČ - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.109 - pisár		
1579.	Demontáž dřevěného kastlového okna 60 x 120 cm včetně bouracích prací	ks	1,00
1580.	Dozdění ostění lal kyrt zdivem o tl 10 - 15cm	m ²	2,00
1581.	Dodávka a montáž pětkomprového plastového okna š=80 cm x v=120 cm, rám max. Uf=1,2W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním mléčným dvojsklem Ug=1,1W/m ² K jednokřídlo, tj. 1x otvíravé s ventilací, včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení kování zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
1582.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, vč. zápravení omítek	m ²	1,00
1583.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
1584.	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl 5 cm	m ²	1,00
1585.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 80 x 30 cm z tvrzeného plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1586.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 80 cm, včetně zed. zapravení pod omítku včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
1587.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1588.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	18,00
1589.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace, včetně stropu	m ²	20,00
1590.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	14,00
1591.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
	Stavební opravy VYSOČ - Štefánikova 63a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.109a - WC		
1592.	Demontáž dřevěného kastlového okna 60 x 120 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00

1593.	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl 10 - 15cm	m ²	2,00
1594.	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna s=60 cm x v=120 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním mléčným dvojsklem Ug=1,1W/m2K, jednokřídle, tj. 1x ovládací s ventilací, včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňaná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
1595.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, vč. zapravení omítek	m ²	1,00
1596.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
1597.	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1598.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 60 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1599.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 60 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
1600.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1601.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	18,00
1602.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace, včetně stropu	m ²	20,00
1603.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřzovacích předmětů ...)	m ²	14,00
1604.	Likvidace odpadu a úklid	scub	1,00
Stavební opravy VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.109b - WC			
1605.	Demontáž dřevěného kastlového okna 60 x 120 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1606.	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl 10 - 15cm	m ²	2,00
1607.	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=60 cm x v=120 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním mléčným dvojsklem Ug=1,1W/m2K, jednokřídle, tj. 1x ovládací s ventilací, včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměňaná okna, která jsou považována za vzorová.	ks	1,00
1608.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken, vč. zapravení omítek	m ²	1,00
1609.	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
1610.	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
1611.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 60 x 30 cm z tvrdého plastu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1612.	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.oca 60 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích lišt	ks	1,00
1613.	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1614.	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	21,00
1615.	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace, včetně stropu	m ²	23,00
1616.	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zahřzovacích předmětů ...)	m ²	18,00
1617.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Stavební opravy VYSCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.110 - umývárna			
1618.	Demontáž kovového zdvojeného okna 204 x 204 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
1619.	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl.10 - 15cm	m ²	4,00

1620	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna $\phi=204$ cm x v=204 cm rám max. $U_f=1,0$ W/m ² K, zdvojeného okna, barva bílá s mikroventilací, zesílené izolačním třívrstevním dvojsklem $U_g=1,1$ W/m ² K, čtyřkřídlové, tj. 2x výklopné (102 x 64 cm) 1x otevíravé s ventilací (102 x 140 cm) a 1x otevíravé (102 x 140 cm), včetně ukotvení, utěsnění vyrovnání, osazení, kování, zapravení ovládacím a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započatím prací je nutno provést zaměření všech oken. Na objektu již existují vyměněná okna, která jsou považována za vzorová	ks	1,00
1621	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,00
1622	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně náteru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
1623	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 6 cm	m ²	1,00
1624	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 204 x 30 cm z tvrdého plástu, včetně zed. zapravení stavebních konstrukcí	ks	1,00
1625	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu $\phi=25$ cm, d.l.cca 200 cm, včetně zed. zapravení pod omítku, včetně ukončovacích štět	ks	1,00
1626	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1627	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	36,00
1628	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace včetně stropu	m ²	38,00
1629	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	25,00
1630	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.110a - umývárna			
1631	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00
1632	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	18,00
1633	Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně protiplísňové složky a penetrace, včetně stropu	m ²	19,00
1634	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	13,00
1635	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, Ondráš - obj. 002, 2.NP, m.č.111 - chodba			
1636	Vyspravení stropu vnitřní omítkou	m ²	3,00
1637	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z měřené desky 60 x 60 cm včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (15 - 30 cm pod stropem) a včetně ovládacího	m ²	5,00
1638	Demontáž, dodávka a montáž ochranné plastové lišty 40/40 na povrchový rozvod vody	bm	8,00
1639	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
1640	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	36,00
1641	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace včetně stropu	m ²	38,00
1642	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	9,00
1643	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Stavební opravy VYŠCO - Štefánikova 53a, Brno, 404 - oprava chodníku ke vchodům B, C - Ondráš - obj. 001			
1644	Demontáž stávající zpevněné plochy z betonové dlažby šířky 1,2 m a délky 30m	m ²	78,00
1645	Demontáž, dodávka a montáž podkladní šlátkové vrstvy tl. 10 - 12 cm, vč. geotextilie	m ²	78,00
1646	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků osazených v bet. ližce	bm	32,00
1647	Demontáž, dodávka, montáž betonového lože pro osazení betonových obrubníků	m ³	3,00
1648	Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie na stávajícím obvodovém zdivu	m ²	10,00
1649	Odkop zeminy v tl. 15 cm, srovnání a zhuštění terénu	m ³	1,16
1650	Uprava podkladní zeminy v tl. 10cm - srovnání, zhuštění terénu	m ³	7,80
1651	Dodávka a montáž šlátkového lože frakce 8/16 pod zámkovou dlažbu tl. 5 - 6 cm	m ²	78,00
1652	Dodávka a montáž kládací vrstvy frakce 4/8 pod zámkovou dlažbu tl. 4 cm	m ²	78,00
1653	Dodávka a montáž zámkové betonové dlažby 20 x 20 x 8 cm ve směru 1 - 2	m ²	68,00
	% od budovy		

1654.	Dodávka a montáž zámkové betonové dlažby 20 x 20 x 8 cm ve spádu 1 - 2 % od budovy - červené barvy k označení parkovacího stání	m ²	10,00
1655.	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
1656.	Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení stavenišť - provizorní oplocení apod	soub	1,00
Brno, Štefánikova 53a Ondráž - ELEKTROINSTALACE			
Budova č.1 1 NP m.č.134a, 135, venek			
1658.	Provedení průrazu zdívkou do 65cm	ks	2,00
1659.	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00
1660.	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1661.	Dodávka a montáž na omítku zásuvky dvojnásobná s víčkem ,IP 44 16A, 230V, bílá (technické parametry shodné s ABB Praktik 5518-2029 B)	ks	1,00
1662.	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	30,00
1663.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	30,00
1664.	Demontáž liál	m	10,00
1665.	Dodávka a montáž láta vkladací 20 x 20 barva - bílá	m	10,00
1666.	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáží kabelů.	m ²	0,10
Budova č.1 1NP m.č.102			
1667.	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00
1668.	Demontáž trubek	m	2,00
1669.	Dodávka a montáž trubka tuhá pr.32mm	m	2,00
1670.	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáží kabelů.	m ²	0,20
1671.	Provedení vymalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,00
Budova č.1 1 NP m.č.102 rozvaděč Rmo14			
1672.	Provedení mechanických uprav rozvaděče Rmo14 včetně krytu	soub	1,00
1673.	Provedení popisu nových okruhů Rmo14 popisovačem	soub	1,00
Budova č.2 2 NP m.č.108, 108a			
1674.	Provedení průrazu zdívkou do 30cm	ks	1,00
1675.	Vytřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	22,00
1676.	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	106,00
1677.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	23,00
1678.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	6,00
1679.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	47,00
1680.	Dodávka a montáž pod omítku CY 6 ZŽ	m	30,00
1681.	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svídek	ks	2,00
1682.	kovové , silnička opálové sklo s matovým povrchem (technické parametry shodné s Demont IN-22BT14/014)	ks	2,00
1683.	Dodávka , montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka Philips 11,5W, E27, 2700K	ks	2,00
1684.	Demontáž přepínače	ks	2,00
1685.	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1686.	Dodávka a montáž pod omítku ovladač zápinací - tlačítko s prosvětleným popisovým polem. IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1687.	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1688.	Dodávka a montáž pod omítku nástěnné zásuvky IP 44 ,230V / 16A, 2P+PE (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1689.	Demontáž osušiče	ks	1,00
1690.	matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB,doba osušení 38s, pevné připojení Technické parametry podobné Medicinica Optima	ks	1,00
1691.	Demontáž krabice	ks	6,00
1692.	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	3,00
1693.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00

1694	Dodávka a montáž svorky k připojení pospojování	ks	1,00
1695	Dodávka a montáž svorky ZS 4	ks	8,00
1696	Zazdílení drážek a oprava omítek po průřezech montáží kabelů.	m2	1,30
1697	Provedení vymalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Budova č.2 2 NP m.č. 109, 109a, 109b			
1698	Provedení průrazu zdířem do 30cm	ks	3,00
1699	Vyřezování a vysakání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00
1700	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	86,00
1701	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	24,00
1702	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	26,00
1703	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	18,00
1704	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00
1705	kovová , stínítko opálové sklo s matovým povrchem (technické parametry shodné s Osmonit IN-12K52/042)	ks	3,00
1706	Dodávka , montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka Philips 11,5W, E27, 2700K	ks	3,00
1707	Demontáž přepínače	ks	4,00
1708	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
1709	Dodávka a montáž pod omítku ovládací zapínací - tlačítko s prosvětleným popisovým polem, IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1710	Demontáž krabice	ks	12,00
1711	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně vénečku a víčka Technickém parametry shodné s Kopos KU 88-1903	ks	7,00
1712	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technickém parametry shodné s Kopos KP-69	ks	5,00
1713	Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem VKT 250/L Technickém parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	1,00
1714	Odpojení a demontáž napájecího zdroje pisoárů	ks	1,00
1715	pisoárové sadě 1-5 pisoárů (technické parametry vstupní napětí 230V AC/50Hz, výstupní stabilizovaná napětí 24V DC , IP 55)	ks	1,00
1716	Demontáž ventilátoru	ks	2,00
1717	Dodávka a montáž axiální ventilátor 230V 21W, IP min IP44 zpětná klapka (technické parametry shodné s GATA e 150 GT, zpětná klapka 150F)	ks	2,00
1718	Zazdílení drážek a oprava omítek po průřezech montáží kabelů	m2	1,20
1719	Provedení vymalby 2x Primalex bílý včetně penetrace	m ²	2,00
Budova č.2 2 NP m.č. 110, 110a			
1720	Provedení průrazu zdířem do 30cm	ks	2,00
1721	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00
1722	Demontáž stávajícího AL vedení na příchýtkách	m	100,00
1723	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	14,00
1724	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	6,00
1725	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	80,00
1726	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00
1727	kovová , stínítko opálové sklo s matovým povrchem (technické parametry shodné s Osmonit IN-12K52/042)	ks	3,00
1728	Dodávka , montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka Philips 11,5W, E27, 2700K	ks	3,00
1729	Demontáž přepínače	ks	2,00
1730	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1731	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1732	Dodávka a montáž pod omítku nástěnné zásuvky IP 20 ,230V / 16A 2P+PE (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1733	Demontáž osoušeče	ks	2,00
1734	matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s pevné připojení, Technické parametry podobné Mediclinica Optima	ks	2,00
1735	Demontáž krabice	ks	8,00

1736.	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	3,00	
1737.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00	
1738.	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáži kabelů	m ²	1,30	
1739.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00	
Budova č.2 2 NP m.č. 111				
1740.	Provedení průrazu zděvem do 30cm	ks	1,00	
1741.	Vyfrézování a vysakání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,30	
1742.	Demontáž stávajícího AL vedení na příchytkách	m	31,00	
1743.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	28,00	
1744.	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00	
1745.	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svídek	ks	2,00	
1746.	Im , 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000K- W-EN	ks	2,00	
1747.	Demontáž přepínače	ks	1,00	
1748.	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1749.	Demontáž krabice	ks	2,00	
1750.	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00	
1751.	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	1,00	
1752.	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáži kabelů	m ²	0,30	
1753.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,60	
Budova č.2 2 NP m.č. 105				
1754.	Vyfrézování a vysakání drážky do zdiva pro trubky	m	3,00	
1755.	Demontáž trubek	m	6,00	
1756.	Dodávka a montáž trubka tuhá pr 32mm	m	6,00	
1757.	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech montáži kabelů	m ²	0,30	
1758.	Provedení výmalby 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,00	
Budova č.2 2 NP m.č. 105 rozvaděč R2.2				
1759.	Vyhledání a odpojení stávajícího vedení v rozvaděči R2.2	ks	5,00	
1760.	Odpojení a demontáž v rozvaděči R2.2 2 ks jističích prvků	soub	1,00	
1761.	Dodávka a montáž do R2.2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data Vypínací charakteristika B, Jmenovitý proud 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič trubky max : 25 mm ²	ks	1,00	
1762.	Provedení mechanických úprav rozvaděče R2.2 včetně krytu	soub	1,00	
1763.	Provedení popisu nových okruhů R2.2 popisovačem	soub	1,00	
1764.	Dodání výkresové dokumentace nové el instalace b.č.1 a b.č.2 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výřsky + 1 CD)	soub	1,00	
1765.	Dodání výkresové dokumentace rozvaděče Rmo14 b.č.1 a R2.2 v b.č.2 dle skutečného zapojení zpracované na počítači (3 výřsky + 1CD)	soub	1,00	
1766.	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace b.č.1 a b.č.2 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
1767.	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00	
	U speciálky označeného zboží (výrobku) se připočítá obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry			
Cena celkem bez DPH čílní			5 927 746,86	
DPH 21% čílní			1 244 826,84	
Cena zakázky včetně DPH čílní			7 172 573,70	