



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 037/OVZ/PJ/2021**  
**ze dne 03.03.2021**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a  
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
Technický dozor stavebníka: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **ESOX, spol. s r.o.**  
Se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno  
IČO: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
Statutární orgán: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti  
Zapsán v obchodním  
rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 037/OVZ/PJ/2021 ze dne 03.03.2021, ve znění  
Dodatku č. 1 ze dne 12.07.2021, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):**

**I.**

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 03.03.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu“ (dále též jako „Stavba“).

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

## II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 05 - Tesařské úpravy, TLZ 07 - Klempířské konstrukce, TLZ 08 - Akustický obklad stěn a stropů, TLZ 09 - Keramický obklad, barevné malby, TLZ 10 - Klimatizační jednotky, TLZ 11 - Doplnění SDK podhledu v recepci, TLZ 12 - Truhlářské výrobky, TLZ 13 - Bourání komínů, TLZ 14 - Doplnění HR1 a bypass, změna hlavního jištění HR1, TLZ 15 - ZTI – úpravy, TLZ 16 - Nátěr zábradlí, a dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 06 – Sanace ŽB trámového stropu 6.NP, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se termín plnění uvedený v čl. IV. odst. 3 Smlouvy mění takto:

**Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 16.09.2021.**

## III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **zvýšuje o částku 1.911.049,90 Kč bez DPH a snižuje o částku 750.536,81 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. V. odst. 1 Smlouvy takto:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **47.815.163,67 Kč** (slovy čtyřicetsedm milionů osmsetpatnáct tisíc stošedesáttři korun českých a šedesátsedm haléřů), 57.856.348,04 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 10.041.184,37 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Dodatkem k této Smlouvě bude celková cena za dílo rozdělena na část investiční a část neinvestiční.

## IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze změn.



2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci, dne 31.08.2021

V Brně, dne 30.08.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

-----  
Ing. Jan Polický  
jednatel společnosti

**Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2**


Název stavby: UPOL - rekonstrukce vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu  
 Číslo Smlouvy o dílo: 037/OVZ/PI/2021  
 Cena díla dle SOD bez DPH: 44,823,798,56 Kč  
 Zhotovitel stavby: ESOX, spol.s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno, IČ 00558010  
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (8) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku	
				Odpčet	Připočet	Rozdíl							
1	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Demontáž PVC, úprava podkladu pro pokládku PVC	6	-476 702,51	2 323 061,92	1 846 359,41	2 799 764,43			2 799 764,43		1 846 359,41	
2	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Keramický obklad – kuchyňky hlavní budovy	4	-389 968,58	43 543,22	-346 425,36	433 511,80	433 511,80				-346 425,36	
3	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Rozebrání dlažby pro pěší	4		66 807,66	66 807,66	66 807,66	66 807,66				66 807,66	
4	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Elektroinstalace	5	-263 496,34	527 606,65	264 110,31	791 102,99		791 102,99			264 110,31	
5	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Tesařské úpravy	4		109 593,00	109 593,00	109 593,00	109 593,00				109 593,00	
6	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Sanace žb trámového stropu 6.NP	6		202 201,23	202 201,23	202 201,23			202 201,23		202 201,23	
7	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Klempířské konstrukce	4	-11 741,66	66 528,00	54 786,34	78 269,66	78 269,66				54 786,34	
8	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Akustický obklad stěn	4	-696 305,75		-696 305,75	696 305,75	696 305,75				-696 305,75	
9	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Obklady, malby barevné	4	-6 774,85	23 677,60	16 902,74	30 452,46	30 452,46				16 902,74	
10	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Klimatizační jednotky	4	-35 714,54	235 193,60	199 479,06	270 908,14	270 908,14				199 479,06	
11	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	SDK podhled v recepci + čilka pro hliníkové stěny	4		40 395,96	40 395,96	40 395,96	40 395,96				40 395,96	
12	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Truhlářské výrobky - úpravy	4		703 695,89	703 695,89	703 695,89	703 695,89				703 695,89	
13	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Bourání komínů	4		353 790,26	353 790,26	353 790,26	353 790,26				353 790,26	
14	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Elektroinstalace - úpravy na HR1, změna jištění	4		44 990,10	44 990,10	44 990,10	44 990,10				44 990,10	
15	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	ZTI - úpravy	4		52 264,90	52 264,90	52 264,90	52 264,90				52 264,90	
16	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Nátěr zábradlí	4		78 719,36	78 719,36	78 719,36	78 719,36				78 719,36	
<b>Změna celkem v Kč</b>					<b>-1 880 704,24</b>	<b>4 872 069,35</b>	<b>2 991 365,11</b>	<b>6 752 773,59</b>	<b>2 959 704,94</b>	<b>791 102,99</b>	<b>3 001 965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991 365,11</b>

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
		Limit dodatku	6 723 569,78 Kč	22 411 899,28 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předeslých změn	6 223 250,32 Kč	18 821 031,86 Kč	11 616 287,55 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	2 459 385,48 Kč	202 201,23 Kč	1 160 513,09 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	3 763 864,84 Kč	18 618 830,63 Kč	10 455 774,46 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	5,49%	0,45%	2,59%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	6,60%	8,46%	6,67%
	<b>Původní cena díla</b>	<b>44 823 798,56 Kč</b>	<b>Nová cena díla</b>	<b>47 815 163,67 Kč</b>

V Olomouci dne: 6.8.2021

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	5
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení – nástavba SEVER, nástavba JIH

Název změny:	Tesařské úpravy
--------------	-----------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě, která se lišila od projektované, bylo potřeba provést práce spojené s výměnou krokví v části střechy, kde se nově montují střešní okna. Rozměr projektovaných střešních oken neumožnil montáž mezi stávající krokve, které byly dle PD zesíleny příloškami po obou stranách. Zmenšit okno nebylo možné.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- výměna krokví vč. impregnace řeziva a doplnění střešní fólie

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	109.593,00 Kč bez DPH
	Celkem:	109.593,00 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

**Rekonstrukce hlavní budovy kolejí tř. 17. listopadu - výměna krokví pro střešní okna - Tesařské úpravy**

Místo:

Datum:

30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>109 593,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				109 593,00
D	762		Konstrukce tesařské				109 593,00
1	K	762001	Výměna krokví	ks	12,000	6 900,00	82 800,00
2	K	762002	Materiál řezivo, impregnace, střešní fólie	kpl	1,000	21 793,00	21 793,00
3	K	762003	Přesun hmot pro konstrukce tesařské do výšky 7NP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	6
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Sanace ŽB trémového stropu 6.NP
--------------	---------------------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě, kdy po demontáži podhledů v 6.NP byl odkryt skutečný stav monolitického železobetonového trémového stropu, bylo zapotřebí provést jeho sanaci. Stávající stav byl shledán jako nevyhovující. Statik navrhl technologii sanace - očištění výztuže, antikoroziní nátěr a reprofilace ŽB trémů.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

### Popis změny:

- odřezání bednicích trnů
- mechanické očištění výztuže
- pasivace obnažené výztuže
- hrubá a jemná reprofilace ŽB trémů a podhledů

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021





<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	202.201,23 Kč bez DPH
	Celkem:	202.201,23 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

**Sanace a reprofilace betonové konstrukce stropu 6NP**

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>202 201,23</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				202 201,23
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				202 201,23
1	K	pol01	Mechanické očištění výztuže z 50%	m2	49,000	250,00	12 250,00
2	K	pol02	Pasivace obnažené výztuže	m2	98,000	350,00	34 300,00
3	K	pol03	Adhezní můstek	m2	98,000	230,00	22 540,00
4	K	pol04	Hrubá reprofilace ŽB trámů a podhledů v síle 15-30mm	m2	98,000	820,00	80 360,00
5	K	pol05	Jemná reprofilace sanovaných konstrukcí 2-5mm	m2	98,000	350,00	34 300,00
67	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	86,400	37,63	3 251,23
7	K	pol06	Demontáž ztraceného bednění z prken	m2	48,000	25,00	1 200,00
8	K	pol07	Odřezání bednicích trnů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	pol08	Přesun hmot pro sanaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	pol09	Přesun (6NP) a likvidace suti vč. uložení na skládku	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	7
Datum předložení TLZ:	25.4.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení – nástavba SEVER, nástavba JIH

Název změny:	Klempířské konstrukce
--------------	-----------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu rozhodnutí o nerealizaci komínových lávek (nemají využití) byly vyjmuty z ceny díla také dodávky a montáže lemování sloupků těchto lávek. Na novou část střechy bylo zapotřebí doplnit sněhové zábrany dle vzhledu a provedení stávajících.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- nerealizace dodávky a montáže komínových lávek
- nerealizace dodávky a montáže lemování sloupků komínových lávek
- dodávka a montáž sněhových zábran

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 25.4.2021



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-11.741,66 Kč bez DPH
	Přípočet:	66.528,00 Kč bez DPH
	Celkem:	54.786,34 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olomouc VŠK

Objekt: **Nástavba sever, nástavba jih - klempířské konstrukce**

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 741,66</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-11 741,66
D	764		Konstrukce klempířské - nástavba jih				-5 870,83
128	K	764324454	Lemování sloupků komínových lávek z Al plechu střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm	kus	-9,000	374,05	-3 366,42
137	K	764-PSV-5OST	Dodávka a montáž komínová lávka dle PSV 5/OST	kus	-1,000	2 504,41	-2 504,41
D	764		Konstrukce klempířské - nástavba sever				-5 870,83
127	K	764324454	Lemování sloupků komínových lávek z Al plechu střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm	kus	-9,000	374,05	-3 366,42
136	K	764-PSV-5OST	Dodávka a montáž komínová lávka dle PSV 5/OST	kus	-1,000	2 504,41	-2 504,41

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

**Nástavba sever, nástavba jih - klempířské konstrukce**

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>66 528,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66 528,00
	D	764	Konstrukce klempířské - nástavba jih				33 264,00
1	K	76401	D+M Sněhové zábrany (atyp dle stávajících)	kus	42,000	792,00	33 264,00
	D	764	Konstrukce klempířské - nástavba sever				33 264,00
1	K	76401	D+M Sněhové zábrany (atyp dle stávajících)	kus	42,000	792,00	33 264,00

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	8
<b>Datum předložení TLZ:</b>	20.7.2021
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	037/OVZ/PJ/2021
<b>Ze dne:</b>	3.3.2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	133D221000016
<b>Stavba:</b>	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
<b>Objekt:</b>	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení
<b>Název změny:</b>	Akustický obklad stěn a stropů
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Dle vyvzorkovaného materiálu a optimalizaci umístění akustických obkladů došlo k úspoře oproti předpokladu v projektu a jeho VV.</p> <p>Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- snížení množství dodávky a montáže akustických obkladů</li></ul> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Přílohy:</b>	
1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021	



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-696.305,75 Kč bez DPH
	Přípočet:	0 Kč bez DPH
	Celkem:	-696.305,75 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

**Akustický obklad stěn a stropů**

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-696 305,75</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-696 305,75
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				-696 305,75
110	K	7141111-R	Lepení akustických obkladů na stěny	m2	-157,956	391,57	-61 851,18
	VV		původní množství:		346,46		
	VV		skutečnost dle vzorkování:		188,50		
			celkem snížené množství:		-157,96		
111	M	590365-B4	akustický panel standard B4	m2	-165,854	3 825,38	-634 454,57
	VV		původní množství:		363,78		
	VV		skutečnost dle vzorkování:		197,93		
	VV		celkem snížené množství:		-165,85		

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	9
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Keramický obklad, barevné malby
--------------	---------------------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Bylo doplněno množství barevné malby na stěnách na chodbách 2.NP – 7.NP, které bylo architektky navrženo. Dále byl doplněn keramický obklad v místnosti skladu prádla. Z ceny díla byl vyjmut obklad parapetu v TV místnosti.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- vyjmutí dodávky a montáže obkladu parapetu
- barevná malba na chodbách 2.NP – 7.NP
- doplnění keramického obkladu

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-6.774,86 Kč bez DPH
	Přípočet:	23.677,60 Kč bez DPH
	Celkem:	16.902,74 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

Barevná výmalba společných prostor, doplnění keramického obkladu

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 677,60</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 677,60
D	781		Dokončovací práce - obklady				10 740,38
202	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,320	39,07	286,03
1	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,320	600,00	4 392,00
2	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	8,418	346,00	2 912,63
206	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	96,000	32,81	3 149,72
D	783		Dokončovací práce - nátěry				12 937,22
239	K	784211043	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	5,400	30,81	166,37
VV			2.36: studovna - 5,4m		5,40		

240	K	784211065	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	238,440	53,56	12 770,85
	VV		2.36: studovna - S1510-B, NCS 1950, světlemodrá: 5,4*(2,65+1,5) - 2vrstvy		44,82		
	VV		2.39: studovna - S1002-B, NCS, světle šedá - 2vrstvy		126,04		
	VV		7.6: studovna - NCS9000 - N, černá - 3vrstvy		67,58		

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	VZT

Název změny:	Klimatizační jednotky
--------------	-----------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Na základě rozhodnutí investora byly dodány a namontovány vnitřní i vnější vzduchotechnické jednotky pro byty vestavby, které nebyly součástí VV, vč. úpravy trasy potrubí. Z ceny díla byla vyjmuta cena za dodávku a montáž ráků pod jednotky. Jednotky jsou nově osazeny na balkónech.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- vyjmutí z ceny díla D+M ráků pod jednotku
- osazení vzduchotechnických jednotek
- rozvod potrubí chladiva

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 31.5.2021.



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	-35.714,54 Kč bez DPH
	Přípočet:	235.193,60 Kč bez DPH
	Celkem:	199.479,06 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

**Nástavba sever, nástavba jih - klimatizační jednotky**

Místo:

Datum: 31.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-35 714,54**

D M Vzduchotechnika -35 714,54

D D3 Klimatizace 7NP - nástavba sever -21 172,79

17	K	3.008	Rám pod jednotku pro umístění na půdě objektu	kus	-2,000	5 816,70	-11 633,40
18	K	3.008M	Montáž rámu pod jednotky	kus	-2,000	4 769,70	-9 539,39

D D3 Klimatizace 7NP - nástavba jih -14 541,75

17	K	3.008	Rám pod jednotku pro umístění na půdě objektu	kus	-2,000	5 816,70	-11 633,40
18	K	3.008M	Montáž rámu pod jednotky	kus	-2,000	1 454,18	-2 908,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

**Nástavba sever, nástavba jih - klimatizační jednotky**

Místo:

Datum: 31.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>235 193,60</b>
D	M		Vzduchotechnika				235 193,60
D	D3		Klimatizace 7NP				235 193,60
16	K	3,005	Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1	m	80,000	581,67	46 533,60
2	K	PC18SQ	LG standard plus venkovní/vnitřní 18SQ.NSK	kus	4,000	38 000,00	152 000,00
3	K	R32	Chladivo R32	kg	4,000	1 000,00	4 000,00
4	K	MIC6003	Konzole bílá - 620mm	kus	4,000	880,00	3 520,00
5	K	MIC8020	Lišta Optimal 80mm (1m/ks)	m	4,000	285,00	1 140,00
6	K	900MP	montážní práce	hod	80,000	350,00	28 000,00

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	11
<b>Datum předložení TLZ:</b>	20.7.2021
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	037/OVZ/PJ/2021
<b>Ze dne:</b>	3.3.2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	133D221000016
<b>Stavba:</b>	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
<b>Objekt:</b>	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení
<b>Název změny:</b>	Doplnění SDK pohledu v recepci
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Doplnění SDK pohledu v místě recepcce z důvodu obtížného provedení rozvodů elektro SIL + SLP. Zde zjištěna existence ŽB stropu, do kterého nebylo možné rozvody zasekat. Viditelné vedení rozvodů bylo odmítnuto z důvodu estetické náročnosti prostoru (vstupní recepcce do objektu kolejí)</p> <p>Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>- doplnění SDK pohledu v recepci</p> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021</p>	



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	40.395,96 Kč bez DPH
	Celkem:	40.395,96 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

Doplnění SDK pohledu v recepci

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>40 395,96</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 395,96
D	763		Konstrukce suché výstavby				40 395,96
1	K	763131511	SDK pohled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	59,420	669,00	39 751,98
	VV		m.č.: 1.34:		39,10		
	VV		m.č.: 1.35		6,74		
	VV		m.č.: 1.36		13,58		
126	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m	%	397,520	1,62	643,98

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	12
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Truhlářské výrobky
--------------	--------------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě bude nutné vyrobit vnitřní dveře s atypickými rozměry. Jedná se o rekonstrukci, kdy jsou využity stávající ocelové zárubně dle PD. Tyto však neumožňují dodávku a montáž typizovaných dveřních křídel. Atypická dveřní křídla mají prodlouženou objednávací lhůtu výroby.

Stěna určená pro repasi bude zpětně namontovaná vč. výměny zasklení. Stávající je nejednotné.

Do nástavby v 7.NP je potřeba dřevěného schodiště vč. PVC na překonání výškových rozdílů. VV s tímto prvkem nepočítal.

Z důvodu splnění požadavků PBR bude vybourána stávající zárubeň v 1.PP a osazena nová ocelová zárubeň s požární odolností a na ní zavěšené projektované ocelové křídlo.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- atypický rozměr vnitřních dřevěných dveří
- výměna zasklení repasované stěny
- schodiště do bytů nástavby
- montáž ocelové zárubně s požární odolností
- dřevěný obklad na stěně kuchyňských linek nástavby

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):




Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

**Přílohy:**

1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021.

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	s dopadem:	14 dnů
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	703.695,89 Kč bez DPH
	Celkem:	703.695,89 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**Truhlářské výrobky - úpravy**

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>703 695,89</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				695 341,56
D	766		Konstrukce truhlářské				695 341,56
139-01	K	766-PSV-9/T	Příplatek za atypický rozměr.	ks	24,000	5 258,40	126 201,60
			Poznámka: dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm s požární odolností EI 30 DP3-Sm-C2 dle PSV 9/T				
134-01	K	766-PSV-10/T	Příplatek za atypický rozměr.	ks	45,000	4 423,73	199 067,85
			Poznámka: dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm dle PSV 10/T				
134-02	K	766-PSV-10/T	Příplatek za podřezání na stavbě, zafrézování lišty, zapravení hran.	ks	166,000	1 750,00	290 500,00
			Poznámka: dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm dle PSV 10/T				
135-01	K	766-PSV-11/T	Příplatek za podřezání na stavbě.	ks	26,000	280,00	7 280,00
			Poznámka: dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm dle PSV 11/T				
136-01	K	766-PSV-12/T	Příplatek za podřezání na stavbě.	ks	19,000	280,00	5 320,00
			Poznámka: dřevěné dveře vnitřní plné 600/1970 mm dle PSV 12/T				
140-01	K	766-PSV-12/T	Příplatek za atypický rozměr.	ks	2,000	5 258,40	10 516,80
			Poznámka: dřevěné dveře vnitřní plné 800/1970 mm EW 30 C2-DP3 dle PSV 13/T				



1	K	766-PSV-15/T-01	Přesklení repasové stěny - hráškové sklo (dodržení stávajícího vzhledu stěny)	ks	1,000	13 000,00	13 000,00
2	K	766001	Záměna materiálu podíí a obkladu topení, nově březová překližka místo lamina	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	766-PSV-VCP101	D+M schodiště nástavby - dřevěná konstrukce nášlapu, dl. 1m, š. 0,6m, vyrovnání výškových rozdílů, schodiště	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
4	K	766-PSV-VCP102	D+M schodiště nástavby - dřevěná konstrukce nášlapu, dl. 1m, š. 0,3m, vyrovnání výškových rozdílů, schodiště	ks	2,000	2 800,00	5 600,00
5	K	766-PSV-VCP103	Spojovací materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	766-PSV-VCP104	Lepení PVC na schodišťových stupních vč. detailů a spojů; PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43	m2	7,800	990,00	7 722,00
			<i>nově vytvořené schody v 7.NP</i>				
6	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	60,000	40,60	2 436,00
			<i>odstranění izolantu na půdách</i>				
1	K	001OST	Dodávka a montáž dřevěného obkladu na stěně kuchyňských linek	kus	4,000	924,33	3 697,31
			<i>sever - 2ks; jih - 2ks</i>				
161	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,000	6 000,00	6 000,00

**D HSV Práce a dodávky HSV 8 354,33**

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 856,14**

22	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 989,14	2 989,14
22-01	K	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou, tl. Stěny 75-100mm, rozměru 800/1970, RAL9006	kus	1,000	4 867,00	4 867,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182,90**

30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	ks	1,000	182,90	182,90
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 997

## Přesun sutě

315,29

1	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,108	197,85	21,37
2	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,404	39,57	55,56
3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,108	197,85	21,37
4	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,108	1 257,36	135,79
5	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,108	751,82	81,20

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Bourání komínů
--------------	----------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu havarijního stavu nevyužívaných komínů bylo rozhodnuto, zejména z bezpečnostních důvodů, o jejich demolici v nadstřešní části a zapravení střechy doplněním falcovaným plechem.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- demontáž stávajících komínů
- přesun a likvidace sutě
- zaslepení komínů
- doplnění střešních latí
- oprava a doplnění střešní krytiny – falcovaný plech

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 30.6.2021.



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	353.790,26 Kč bez DPH
	Celkem:	353.790,26 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olomouc VŠK

Objekt: **Bourání komínů**

Místo:

Datum: 30.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>353 790,26</b>
D PSV Práce a dodávky PSV							353 790,26
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							272 160,00
1	K	784211043	Bourání komínu pod uroveň střechy	m3	18,000	15 120,00	272 160,00
D 762 Konstrukce tesařské							47 060,00
2		76201	Zaslepení kminů	ks	10,000	744,00	7 440,00
3		76202	Doplnění krokví	ks	2,000	7 800,00	15 600,00
4		76203	Střešní latě vč. materiálu	m2	30,000	384,00	11 520,00
5		76204	Oprava a doplnění střešní krytiny, falcovaný plech	m2	5,000	1 500,00	7 500,00
6		76205	Přesun hmot	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D 997 Přesun sutě							34 570,26
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,000	145,42	3 926,34
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	351,000	7,76	2 723,76
31	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	27,000	64,63	1 745,01
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	27,000	232,67	6 282,09
35	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	27,000	736,78	19 893,06

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	14
<b>Datum předložení TLZ:</b>	28.7.2021

<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	037/OVZ/PJ/2021
<b>Ze dne:</b>	3.3.2021

<b>Projekt registrační číslo:</b>	133D221000016
<b>Stavba:</b>	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
<b>Objekt:</b>	Elektroinstalace

<b>Název změny:</b>	Doplnění HR1 a bypass, změna hlavního jištění HR1
---------------------	---

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Dodatečné požadavky uživatele na úpravy v rozvaděči.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- výměna hlavního jištění HR1
- doplnění HR1 a bypass

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 28.7.2021.



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	44.990,10 Kč bez DPH
	Celkem:	44.990,10 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koleje VŠK

Objekt:

**Elektroinstalace - doplnění HR1 a bypass, Změna hlavního jištění HR1**

Místo:

Datum: 28.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>44 990,10</b>
	D		<b>Elektroinstalace</b>				<b>44 990,10</b>
	D		<b>Silnoproudé rozvody</b>				<b>44 990,10</b>
1	K		Změna zapojení hlavního napájecího vedení	ks	1,000	9 980,00	9 980,00
2	K		Montáž a zprovoznění	ks	1,000	2 564,00	2 564,00
4	K		Výměna hlavního jištění Deon Hager 400A včetně vypínací cívky	kus	1,000	14 250,00	14 250,00
5	K		Hlavní pole rozvaděče	kus	1,000	10 710,00	10 710,00
6		HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - úpravy stávajících elektroinstalací	hod	24,000	249,54	5 988,88
7		HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - koordinační činnost	hod	6,000	249,54	1 497,22



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15
Datum předložení TLZ:	20.7.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	133D221000016
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	ZTI - úpravy
--------------	--------------

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Na jižní straně nástavby nebylo projektem řešeno provedení cirkulačního potrubí od úrovně 6.NP vč. izolací, bude doplněno. Na severní straně chybí napojení kanalizace v místě stoupačky, doplněno HT DN100.

V hlavní budově v místnosti skladu prádla úprava vedení ZTI vč. montáže umyvadla a baterie.

Pro potřebu kolaudace a požadavku KHS provedení rozboru vody.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

### Popis změny:

- doplnění cirkulačního potrubí PPR DN20
- napojení do stávající stoupačky kanalizace potrubím HT DN100
- montáž umyvadel vč. baterie
- rozbor vody

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

### Přílohy:



1) Cenová nabídka ze dne 20.7.2021.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	52.264,90 Kč bez DPH
	Celkem:	52.264,90 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za zhotovitele:				



## Položkový rozpočet

S:	04	všk upol
O:	7	ZTI vícepráce
R:	7/1	ZTI vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>508,95</b>
1	974031157R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 100mm, šířka do 300mm	m	3,00000	169,65	508,95

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 645,65</b>
2	721170952R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 63	kus	1,00000	604,00	604,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

3	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	56,33	56,33
4	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00000	62,47	874,58
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00000	24,00	192,00
6	721174042	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	299,32	299,32

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

7	721174045	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	474,30	3 320,10
---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

8	721171912	Propojení na stáv.potr.HT 40		1,00000	299,32	299,32
---	-----------	------------------------------	--	---------	--------	--------

<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>19 725,52</b>
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

9	722181221R00	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm	m	4,00000	43,90	175,60
---	--------------	--	---	---------	-------	--------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

10	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	30,00000	221,00	6 630,00
11	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	30,00000	129,70	3 891,00

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

12	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,00000	36,15	144,60
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

13	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00000	32,16	128,64
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

14	722174022	Potrubí vod PPR PN20, svar.polyf. D 20	m	4,00000	236,38	945,52
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

15	R722299001	Rozbor vody	m3	2,00000	1 750,00	3 500,00
----	------------	-------------	----	---------	----------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

16	900 RT2	Vyp. a nap.systému	hod	12,00000	359,18	4 310,16
----	---------	--------------------	-----	----------	--------	----------

<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>26 384,78</b>
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

17	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	145,50	873,00
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

18	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	3,00000	2 270,00	6 810,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

19	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,00000	82,70	496,20
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	-------	--------

20	725219102	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	974,70	3 898,80
----	-----------	------------------------------------	--------	---------	--------	----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

21	725813111	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00000	169,61	339,22
22	725829111	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	4,00000	159,64	638,56
23	R725299001	Baterie umyv.stoj.páková	kus	9,00000	1 481,00	13 329,00

**CELKEM**

**52 264,90**

### Poznámka k rozsahu vícepráce

1.Byty Jih - dle PD mělo být napojení cirkulačního potrubí na stávající cirkulační rozvod v 7.NP. Stávající rozvod však končil o patro níže, v 6. NP. Provedeno muslo být tedy cirkulační potrubí od úrpně 6.NP, tedy - 3 m potrubí PPR DN 20 vč.isolace a zednických přípomocí

2.Byty Sever - dle PD mělo být provedeno napojení kanalizace HT DN100 v místě stoupačky č.2 ve zdivu, stoupačka nebyla nalezena, v této lokalitě končí o patro níže. Proto bylo napojení provedeno do stávající stoupačky kanalizace v m.č. 7.17 - bude zakresleno do skutečného stavu. Předmětem vcp je tedy napojení do stoupačky vzdálené 7 m od uvažovaného místa.

### 3.Hlavní budova

3.1 Sklad prádla - montáž stáv.umyvadla + nová stojánková umyvadlová baterie, vsazení odbočky HT 70/40, nové nástěnky + rohové ventily, sekání drážek pro napojení vody a kanalizace, vyp. a nap.vody

3.2 Kuchyňky - prodloužení vývodů vody a kanalizace ze stěny, nové nástěnky, vyp. a napuštění vody. Stávající vývody utopené ve zdivu. Nebylo možno spolehlivě napojit.

3.3 Umyvadla 1.NP - demontáž 6 ks umyvadel, 3 kpl zpětná montáž umyvadel, 3 ks nová nást.baterie. Stávající nepoužitelné

4.Byty Sever a Jih - má být proveden rozbor vody dle Vyjádření KHS, nebylo ve výkazu výměr.

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	16
<b>Datum předložení TLZ:</b>	28.7.2021
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	037/OVZ/PJ/2021
<b>Ze dne:</b>	3.3.2021
<b>Projekt registrační číslo:</b>	133D221000016
<b>Stavba:</b>	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
<b>Objekt:</b>	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení
<b>Název změny:</b>	Nátěr zábradlí
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Projekt neuvažoval s nátěrem zábradlí hlavních schodišť a nátěrem dveří stávajících výtahů. Skutečný stav vyžaduje opravu těchto nátěrů. Bude proveden nátěr zábradlí po celé jeho délce.</p> <p>Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- nátěr zábradlí na schodišti</li><li>- nátěr dveří výtahu</li></ul> <p>Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
<b>Přílohy:</b>	
1) Cenová nabídka ze dne 28.7.2021.	



<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	78.719,36 Kč bez DPH
	Celkem:	78.719,36 Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				



### Položkový rozpočet

S:	04	všk upol
O:	7	Nátěry zábradlí na schodišti, dveře výtahů
R:	7/1	Nátěry zábradlí na schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725		Dokončovací práce - nátěry	78 719,36			
1	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	280,00000	82,40	23 072,92
2	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	280,00000	99,37	27 823,22
3	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	280,00000	99,37	27 823,22

<b>CELKEM</b>	<b>78 719,36</b>
---------------	------------------

--

<b>CELKEM</b>	<b>78 719,36</b>
---------------	------------------