



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 613-20-2021/B

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem


„Oprava dopadové plochy – Plocha s povrchem SmartSoft“

### I. Smluvní strany

- 1.1. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**  
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41  
zastoupen:  
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem  
ve věcech technických:   
IČO: 287 03 324  
DIČ: CZ287 03 324  
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601  
e-mail: info@4soft.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald  
č. účtu: 

dále jen jako „zhotovitel“,

a

- 1.2. **Objednatel:** **Mateřská škola, Praha 10, Přebucká 51/2252**  
sídlo: Přebucká 2252/51, Praha – Strašnice, PSČ: 100 00  
zastoupen:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jitkou Janouškovcovou, ředitelkou školy  
ve věcech technických: Mgr. Jitkou Janouškovcovou, ředitelkou školy  
IČO: 67774342  
tel:   
e-mail: materskaskola@msprebucka.cz

objednatel není plátcem DPH

dále jen jako „objednatel“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 613-20-2021/B, ze dne 23. 6. 2021, jehož předmětem je úprava celkové ceny díla a grafického návrhu díla „Oprava dopadové plochy – Plocha s povrchem SmartSoft“.

### I. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě č. 613-20-2021/B, ze dne 23. 6. 2021.

### III. Předmět dodatku

3.1 Bod 4.1 v čl. IV ve smlouvě o dílo č. 613-20-2021/B, ze dne 23. 6. 2021 se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	216 121,00 Kč,
DPH 21%:	45 385,41 Kč,
Cena s DPH:	261 506,41 Kč.

Cena je upravena v cenové nabídce č. O1-61320-VC2, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1. Cena díla je upravena z důvodu víceprací ve výši 8.631,00 Kč bez DPH – zvětšení celkové výměry plochy díla.

3.2 Grafický návrh plochy se mění a je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

### IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 613-20-2021/B, ze dne 23. 6. 2021, se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 613-20-2021/B, ze dne 23. 6. 2021, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu, dne 26. 7. 2021

V Praze, dne 14. 8. 2021



.....  
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

Mateřská škola, Praha 10  
Přetlucká 2752/51  
příspěvková organizace  
100 00 Praha 10

.....  
Mgr. Jitka J. Juskovcová, ředitelka školy

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Cenová nabídka č. O1-61320-VC2, ze dne 21. 7. 2021

Příloha č. 2 grafický návrh O1-61320-VC, ze dne 20. 7. 2021

**Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252**

**Přetlucká 51/2252**

**Praha 10 10000**

## Oprava dopadové plochy - Plocha s povrchem SmartSoft

**Varianta: C**

č. nabídky:

O1-61320-VC2

obchodník:




tel:

email:

datum:

21.07.2021

pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	demontáž - rozřezání stávajícího umělého PU povrchu síla 35mm na formáty 1x1m, přemístění do 50m.	pod prvkem a pod valem	m2	22	73,00 Kč	1 606,00 Kč
2	nakládka a odvoz starého PU povrchu k likvidaci vč. poplatku za něj		t	1	3 608,00 Kč	3 608,00 Kč
3	lokální oprava děr v povrchu (vyříznutí, penetrování, vyplnění novým SBR + EPDM)	u mraveniště	kpl.	1	5 217,00 Kč	5 217,00 Kč
4	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm) - do 100m2		m2	20	472,00 Kč	9 440,00 Kč
5	penetrace podkladu PU Primerem		m2	58	49,00 Kč	2 842,00 Kč
6	důkladné očištění plochy od nečistot		kpl.	1	2 125,00 Kč	2 125,00 Kč
7	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 70mm (60mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 2,2m v dané barevnosti		m2	20	2 098,00 Kč	41 960,00 Kč
8	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	58	1 654,00 Kč	95 932,00 Kč
9	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	4 917,00 Kč	4 917,00 Kč
10	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	6 460,00 Kč	6 460,00 Kč

11	T01-037_CZ Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - auto hasiči - 120x75cm		ks	1	4 318,00 Kč	4 318,00 Kč
12	H01-034_CZ Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - zrcadlo 1 (písmenka) kolečka pr. 30cm		ks	1	7 570,00 Kč	7 570,00 Kč
13	H01-024 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák hasič 1 - 250x85cm		ks	1	5 106,00 Kč	5 106,00 Kč

doprava a režie spodní stavba 11 278,00 Kč

doprava a režie umělý povrch 13 742,00 Kč

**Cena celkem bez DPH 216 121,00 Kč**

**DPH 21% 45 385,41 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 261 506,41 Kč**

**Navržená Barevnost:**




mix pískově žlutá 50% a béžová 50%



mix pískově žlutá 33% cihlově červená 34% a béžová 33%

**Grafický návrh:**



**Ostatní důležité sdělení k nabídce:**

Platnost cenové nabídky je 1měsíce od data jejího vyhotovení.

**Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.**

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

**Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.**

V nabídce Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

### **Povrch SmartSoft - důležité informace.**

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatosť“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se

**Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.**

**Nabídku vypracoval:**

