

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Horní Oskava	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	LČR, s.p.	IČO	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Tomáš Ondráček	46465898	CZ7504233506
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
21/2021		4.8.2021	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	193 133,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		193 133,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis		24 15 % 0,00 DPH
Objednatel		25 21 % 193 133,85 DPH
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		233 692,05
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
Datum a podpis	Razítko	28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -
		0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Horní Oskava

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 4.8.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	193 133,85
1	Zemní práce	83 301,75
5	Komunikace pozemní	92 999,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 833,00
	<u>Celkem</u>	<u>193 133,85</u>

ROZPOČET

Stavba: LC Horní Oskava

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 4.8.2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				193 133,85	
	D	1	Zemní práce				83 301,75	
1	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně <i>dle výkazu výměr v tl. 10cm</i>	m2	6 772,500	12,30	83 301,75	21,0
	D	5	Komunikace pozemní				92 999,10	
2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm <i>kolejově dle výkazu výměr</i>	m2	236,550	96,00	22 708,80	21,0
3	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>kolejově dle výkazu výměr</i>	m2	576,150	122,00	70 290,30	21,0
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 833,00	
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m <i>dle výkazu výměr</i>	m	565,000	28,20	15 933,00	21,0
5	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky <i>vyčištění 12ks svodnic</i>	m	60,000	15,00	900,00	21,0
			<u>Celkem</u>				193 133,85	

