

## Víceméněpráce

Rozpočet:	10001570	<b>VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES</b>
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>S01</b>	<b>VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>10001570</b>	<b>VÝMĚNA OSV. TĚLES REKTORÁT BEETHOVENOVA 650/2</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	0	0
Z	-6 637	0
R	0	0
N	0	0
ZRN celkem	-6 637	0
		0
HZS	0	0
RN II.a III.hlavy	-6 637	0
ZRN+VRN+HZS	-6 637	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-6 637 Kč
DPH	21,0 % činí :	-1 394 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-8 030 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>10001570 VYMĚNA OSV. TĚLES REKTORÁT BEETHOVE</b>	Rozpočet :	10001570
Objekt :	<b>S01 VYMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES</b>		VYMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Soupis vedlejších a odtatních nákladů	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	-6 637	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 637</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			-6 637	0
Provoz investora			-6 637	0
Kompletační činnost (IČD)			-6 637	0
Rezerva rozpočtu			-6 637	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	10001570 VÝMĚNA OSV. TĚLES REKTORÁT BEETHOVENSKÝ	Rozpočet: 10001570
Objekt :	S01 VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES	VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 000</b>		<b>Soupis vedlejších a odtatných nákladů</b>				
1	0-02	Provoz investora	soubor			
2	0-05	Měření osvětlení a zpracování protokolu	hod			
3	0-06	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
	<b>Celkem za</b>	<b>000 Soupis vedlejších a odtatných nákladů</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
4	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi <b>300*0,05</b>	m2			
5	611423331R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových	m2			
6	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2			
7	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou, pro krabice	kus			
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
9	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2			
10	95-01	Zakrývání podlah a nábytku fólií + likvidace <b>501,6*1,25</b>	m2			
11	95-02	Zednické výpomoci pro řemesla	hod			
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
12	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC pro krabice	kus			
13	974082172R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m			
14	978012141R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % <b>1.NP.:157,10</b> <b>2.np.:344,5</b>	m2			
15	96-01	Demontáž stávajících svítidel	ks			
16	96-02	Ekologická likvidace demont. svítidel	ks			
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
18	M21-01	Svítilno a příslušenství A1, dodávka + montáž	ks			-10 975,00
19	M21-02	Svítilno a příslušenství A2 dodávka + montáž	ks			
20	M21-03	Svítilno a příslušenství B1, dodávka + montáž	ks			
21	M21-04	Svítilno a příslušenství C1, dodávka + montáž	ks			4 338,00
22	M21-05	Svítilno a příslušenství D1, dodávka + montáž	ks			
23	M21-06	Krabice odbočná pod omítku včetně víčka a svorkovnice(věnečku), zapojení, dod. + montáž	ks			
24	M21-07	Kabel.y a vodiče pomocný materiál, příchytky, spojky dod. +montáž CYKYLO- J3x1,5	m			
25	M21-08	Identifikace a vyhledávání stávajícího vedení	hod			
26	M21-09	Napojení na stávající instalaci	hod			
27	M21-10	Vypracování výchozí revize	hod			
28	M21-11	Přesun hmot elektroinstalace	kpl.			
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-6 637,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t			
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
35	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t			
36	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				