

**APITULACE STAVBY**

2021\_163\_012

Objekt: Oprava PŠ LC Ke křížku\_LS Lanškroun

KSO:  
Místo: MladkovCC-CZ:  
Datum: 22.7.2021Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.IČ:  
DIČ:Uchazeč:  
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 KrálíkyIČ: 46447211  
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **159 628,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>159 628,30</b>	<b>33 521,94</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **193 150,24**

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Miroslav Skalický** Digitálně podepsal  
Miroslav Skalický  
Datum: 2021.07.30  
11:08:00 +02'00'

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2021 163 012

Stavba:

Oprava PŠ LC Ke křížku\_LS Lanškroun

Místo:

Mladkov

Datum:

22.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>159 628,30</b>	<b>193 150,24</b>
2021_163_012	Oprava PŠ LC Ke křížku_LS Lanškroun	159 628,30	193 150,24

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava PŠ LC Ke křížku\_LS Lanškroun

KSO:  
Místo: Mladkov

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.7.2021

IČ:  
DIČ:

IČ: 46447211  
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				<b>159 628,30</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	159 628,30	21,00%	33 521,94	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>193 150,24</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

**Miroslav Skalický** Digitálně podepsal  
Miroslav Skalický  
Datum: 2021.07.30  
11:07:41 +02'00'

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava PŠ LC Ke křížku\_LS Lanškroun

Mladkov

Datum: 22.7.2021

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**159 628,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

159 628,30

1 - Zemní práce

33 050,70

5 - Komunikace pozemní

126 577,60

# PRIS PRACÍ

Oprava PŠ LC Ke křížku\_LS Lanškroun

Adresa: Mladkov  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum: 22.7.2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>159 628,30</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 628,30	
D	1		Zemní práce				33 050,70	
4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 529,500	9,80	14 989,10	CS ÚRS 2021 01
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113108441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113108441</a>					
VV			437*3,5 1 529,500					
2	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113205111</a>					
VV			10*5 50,000					
5	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	10,500	245,00	2 572,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124153100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/124153100</a>					
P			Poznámka k položce: 8,1 m3 zemní srážka + odtok km 0,000 2,4 m3 odtoky od svodnic					
VV			4,5 + 3,6 8,100					
VV			10*(0,4*0,2*3) 2,400					
VV			Součet 10,500					
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 529,500	9,80	14 989,10	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112</a>					
VV			437*3,5 1 529,500					
D	5		Komunikace pozemní				126 577,60	
6	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	557,200	108,00	60 177,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564841111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564841111</a>					
VV			557,2 557,200					
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	45,000	1 420,00	63 900,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597311121</a>					
P			Poznámka k položce: Svodnice dl. 5 m, z masivního 5 mm silného žlabového profilu se stabilizačními patkami z 10 mm silné oceli, vyztužení příčnými vzpěrami, únosnost 400 kN (40t)					
VV			9*5 45,000					
1	K	59731112R	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny - položka neobsahuje pořízení svodnice	m	5,000	500,00	2 500,00	
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
P			Poznámka k položce: Vytržená současná svodnice se znovu usadí do nové upravené konstrukční skladby.					
VV			1*5 5,000					