

Hala pro výcvik psů Heřmanice

Ihor Rebrey

	materiál	montáž	celkem
PZTS	153 309,88 Kč	183 818,00 Kč	337 127,88 Kč
CCTV	491 687,23 Kč	204 121,67 Kč	695 808,90 Kč
ÚKS	25 228,64 Kč	179 894,85 Kč	205 123,49 Kč
Celkem v CZK bez DPH	670 225,75 Kč	567 834,52 Kč	1 238 060,27 Kč
DPH		21%	
Celkem v CZK s DPH	810 973,16 Kč	687 079,77 Kč	1 498 052,93 Kč

 **Commsys**
TECHNOLOGY

COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o.
Železná 787/19 602 00 Brno
IČ: 25559 [redacted] w.commsys.cz

V Brně dne 2.8. 2021.

Hala pro výcvik psů Heřmanice

Číslo položky	Název položky	MJ	MJ	Materiál MJ bez DPH	Montáž MJ bez DPH	Celkem materiál	Celkem montáž	CELKEM bez DPH
PZTS jádro - Materiál včetně montáže								
GD 520	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	1	ks	14 933,42 Kč	2 977,41 Kč	14 933,42 Kč	2 977,41 Kč	17 910,83 Kč
GXY SMART	Komunikační modul pro integraci ústředny do programu třetích stran	1	ks	8 661,47 Kč	1 371,42 Kč	8 661,47 Kč	1 371,42 Kč	10 032,89 Kč
TCPIP	Volitelný plug-in modul TCPIP do komunikačního modulu	1	ks	5 106,50 Kč	2 003,68 Kč	5 106,50 Kč	2 003,68 Kč	7 110,18 Kč
GXY SMART GSM	GSM modul pro zaslání SMS a tel.	1	ks	7 452,52 Kč	2 010,40 Kč	7 452,52 Kč	2 010,40 Kč	9 462,92 Kč
E080	TCP/IP Komunikátor - Modul slouží pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředny v prostředí sítě LAN a WAN s protokolem TCP/IP.	1	ks	8 192,75 Kč	1 945,48 Kč	8 192,75 Kč	1 945,48 Kč	10 138,23 Kč
P026	RIO koncentrátor se zdrojem	2	ks	6 040,59 Kč	2 018,57 Kč	12 081,19 Kč	4 037,15 Kč	16 118,34 Kč
GBP	RIO koncentrátor	4	ks	2 819,66 Kč	1 554,02 Kč	11 278,63 Kč	6 216,10 Kč	17 494,73 Kč
MK7	Klávesnice LCD - klávesnice pro ústředny PZTS	3	ks	3 121,13 Kč	352,31 Kč	9 363,40 Kč	1 056,94 Kč	10 420,34 Kč
PZTS konvenční materiál - Materiál včetně montáže								
	Akumulátor 12V/24Ah.	1	ks	1 041,48 Kč	119,68 Kč	1 041,48 Kč	119,68 Kč	1 161,16 Kč
	Akumulátor 12V/17Ah.	2	ks	640,40 Kč	115,16 Kč	1 280,81 Kč	230,32 Kč	1 511,13 Kč
	Rozšiřující box pro externí akumulátor	1	ks	0,00 Kč	378,19 Kč	0,00 Kč	378,19 Kč	378,19 Kč
	Duální detektor s antimaskingem a dosahem 15m,NBU-3	5	ks	1 703,70 Kč	404,34 Kč	8 518,51 Kč	2 021,72 Kč	10 540,23 Kč
	Duální stropní detektor s AM, dosah 9m, NBU-3 antimasking	9	ks	1 475,54 Kč	381,37 Kč	13 279,84 Kč	3 432,33 Kč	16 712,17 Kč
	Hliníkový MK až 42mm	2	ks	406,87 Kč	486,13 Kč	813,74 Kč	972,26 Kč	1 786,00 Kč
	MK 22mm, NBU-3	12	ks	296,03 Kč	502,96 Kč	3 552,39 Kč	6 035,51 Kč	9 587,89 Kč
	Propojovací krabice, NBU-3	13	ks	185,43 Kč	247,48 Kč	2 410,59 Kč	3 217,22 Kč	5 627,81 Kč
	Leď kontrolka s akustickou signalizací	9	ks	363,38 Kč	255,31 Kč	3 270,39 Kč	2 297,77 Kč	5 568,15 Kč
	Tišňové tlačítko NBU-4	9	ks	750,59 Kč	444,20 Kč	6 755,29 Kč	3 997,83 Kč	10 753,12 Kč
	Detektor prostředí se snímačem teploty, 1vstupem pro další sondu a 3-mí výstupy + sonda	1	ks	5 407,84 Kč	467,02 Kč	5 407,84 Kč	467,02 Kč	5 874,86 Kč
	Konvenční tlačítkový hlásič červený, prolamovací sklo	2	ks	323,85 Kč	408,12 Kč	647,70 Kč	816,25 Kč	1 463,94 Kč
	Konvenční komb. (optickoakustický a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice	9	ks	543,54 Kč	342,68 Kč	4 891,85 Kč	3 084,11 Kč	7 975,96 Kč
	Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V	9	ks	421,18 Kč	121,39 Kč	3 790,58 Kč	1 092,49 Kč	4 883,07 Kč
Elektroinstalační materiál včetně montáže								
	Cyky Kabel 3x1.5mm	40	m	14,32 Kč	26,18 Kč	572,65 Kč	1 047,37 Kč	1 620,02 Kč
	Kabel FTP drát CAT5E	400	m	9,36 Kč	20,20 Kč	3 745,04 Kč	8 078,38 Kč	11 823,42 Kč
	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový pocínovaný, reakce Eca	220	m	6,19 Kč	27,89 Kč	1 362,40 Kč	6 136,88 Kč	7 499,28 Kč
	Sdělovací kabel stíněný 6žilový pocínovaný, posílen jeden pár, reakce Eca	650	m	8,85 Kč	24,52 Kč	5 753,32 Kč	15 938,11 Kč	21 691,43 Kč
	Průchodka kabelová povrchová, délka 280 mm, úhel otevření 120 st, průměr kabelu 4 mm	1	ks	359,99 Kč	228,09 Kč	359,99 Kč	228,09 Kč	588,09 Kč
	Elektro instalační lišta 20x20mm	35	m	16,84 Kč	90,86 Kč	589,30 Kč	3 180,26 Kč	3 769,55 Kč
	Elektro instalační lišta 40x40mm	70	m	48,54 Kč	110,61 Kč	3 397,83 Kč	7 742,76 Kč	11 140,58 Kč
	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	1	kpl	4 798,66 Kč	0,00 Kč	4 798,66 Kč	0,00 Kč	4 798,66 Kč
PZTS - Ostatní služby								
	Naprogramování systému EZS	1	kpl	0,00 Kč	11 607,15 Kč	0,00 Kč	11 607,15 Kč	11 607,15 Kč
	Naprogramování komunikátoru (smart, gsm, PCO), / připojení na PCO	1	ks	0,00 Kč	12 006,26 Kč	0,00 Kč	12 006,26 Kč	12 006,26 Kč
	Oživení systému	1	kpl	0,00 Kč	5 923,35 Kč	0,00 Kč	5 923,35 Kč	5 923,35 Kč
	Výchozí revize systému	1	kpl	0,00 Kč	7 710,82 Kč	0,00 Kč	7 710,82 Kč	7 710,82 Kč
	Provedení funkčních zkoušek	1	kpl	0,00 Kč	7 750,10 Kč	0,00 Kč	7 750,10 Kč	7 750,10 Kč
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení DSP	1	kpl	0,00 Kč	11 056,66 Kč	0,00 Kč	11 056,66 Kč	11 056,66 Kč
	Zaškolení obsluhy	4	h	0,00 Kč	2 150,43 Kč	0,00 Kč	8 601,72 Kč	8 601,72 Kč
	Zkušební provoz, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	1	kpl	0,00 Kč	8 168,92 Kč	0,00 Kč	8 168,92 Kč	8 168,92 Kč
	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	1	kpl	0,00 Kč	11 217,36 Kč	0,00 Kč	11 217,36 Kč	11 217,36 Kč
	Koordináční práce projektového manažera	1	kpl	0,00 Kč	7 642,55 Kč	0,00 Kč	7 642,55 Kč	7 642,55 Kč
Celkem bez DPH								337 127,88 Kč
DPH 21%								70 796,85 Kč
Celkem s DPH								407 924,73 Kč

Hala pro výcvik psů Heřmanice

Číslo položky	Název položky	MJ	MJ	Materiál MJ bez DPH	Montáž MJ bez DPH	Celkem materiál	Celkem montáž	CELKEM bez DPH
CCTV jádro - Materiál včetně montáže								
VXP-E3-12-JS-C4-int	Video server 12TB, pro 16 kamer, minimální požadavky: 2x Gigabit Ethernet (1000Base-T) porty, NVIDIA Quadro K620 (2 Gb memory), Intel® Core™ i5, 8 GB RAM, Windows® 7 64-bit, Windows® 10 64-bit, or Windows® Server 2012. Podpora s centrálním dohledovým CCTV klientem, smart compression, JBOD	1	ks	79 820,37 Kč	11 899,40 Kč	79 820,37 Kč	11 899,40 Kč	91 719,77 Kč
	All-in-one pro náročné každodenní využití v kancelářích a podnikové sféře. Dotykový 23.8" IPS Full HD displej (1920 x 1080 bodů), včetně klávesnice a myši, minimální požadavky: Intel HD Graphics 530 procesor, 1x Gigabit Ethernet (1000Base-T) port, 64-bit CPU, 8GB RAM	2	ks	22 162,51 Kč	1 121,44 Kč	44 325,02 Kč	2 242,87 Kč	46 567,90 Kč
	Monitor pro každodenní využití v kancelářích a podnikové sféře: 23.8" IPS Full HD displej (1920 x 1080 bodů), včetně klávesnice a myši	1	ks	3 282,15 Kč	373,15 Kč	3 282,15 Kč	373,15 Kč	3 655,29 Kč
	Licence pro připojení kamery do serveru + upgrade na 1 rok	12	ks	2 259,20 Kč	736,07 Kč	27 110,35 Kč	8 832,78 Kč	35 943,14 Kč
	Licence pro připojení kamery do serveru + upgrade na 3 roky	0	ks	3 619,25 Kč	818,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CCTV konvenční materiál - Materiál včetně montáže								
IBP231-1ER	Kamera venkovní Bullet IR 5Mpx 7-22 mm Onvifé Profile S - Napájení kamery prostřednictvím PoE - Podpora IEEE 802.1X - Videoanalýza v kamere: opuštěného objektu, adaptivní detekce pohybu, sabotáže kamery, směrového pohybu, patrolování, zastavení vozidla, odstranění objektu - Podpora přenosu videoanalýzy s centrálním dohledovým CCTV klientem	3	ks	13 144,40 Kč	1 453,03 Kč	39 433,21 Kč	4 359,09 Kč	43 792,30 Kč
	Držák venkovní pro bullet kameru na stěnu (back box)	3	ks	2 206,17 Kč	800,07 Kč	6 618,51 Kč	2 400,22 Kč	9 018,72 Kč
IMP331-1ERS	Vnitřní dome kamera 3Mpx 2,8-12 mm Onvifé Profile S - Napájení kamery prostřednictvím PoE - Podpora IEEE 802.1X - Videoanalýza v kamere: opuštěného objektu, adaptivní detekce pohybu, sabotáže kamery, směrového pohybu, patrolování, zastavení vozidla, odstranění objektu - Podpora přenosu videoanalýzy s centrálním dohledovým CCTV klientem	7	ks	14 238,99 Kč	1 661,00 Kč	99 672,94 Kč	11 627,01 Kč	111 299,94 Kč
IMM12027-1EP	Venkovní panoramatická kamera 270° 12 Mpx Onvifé Profile S - Napájení kamery prostřednictvím PoE - Podpora IEEE 802.1X - Bezešvé spojení senzorů v jeden obraz - Videoanalýza v kamere: opuštěného objektu, adaptivní detekce pohybu, sabotáže kamery, směrového pohybu, patrolování, zastavení vozidla, odstranění objektu - Podpora přenosu videoanalýzy s centrálním dohledovým CCTV klientem	2	ks	46 767,27 Kč	1 543,80 Kč	93 534,55 Kč	3 087,59 Kč	96 622,14 Kč
	Konzole panoramatické kamery pro rohovou instalaci	2	ks	1 122,36 Kč	812,55 Kč	2 244,73 Kč	1 625,10 Kč	3 869,83 Kč
	Konzole panoramatické kamery	2	ks	1 065,79 Kč	771,09 Kč	2 131,57 Kč	1 542,18 Kč	3 673,75 Kč
	Konzole pro dome kamery	7	ks	819,01 Kč	358,62 Kč	5 733,10 Kč	2 510,36 Kč	8 243,46 Kč
	Switch - 24xGigabit, 500W PoE+ 802.3at/af, pasivní PoE 24V, 2xSFP slot, non-blocking 26Gbps	1	ks	8 122,00 Kč	2 257,07 Kč	8 122,00 Kč	2 257,07 Kč	10 379,08 Kč
	SFP Konektor duplex, 1 Gb/s, SM, LC/APC	2	ks	1 247,41 Kč	159,05 Kč	2 494,83 Kč	318,10 Kč	2 812,92 Kč
	Optický patchcord, 3 m, duplex, LC/APC E2000	2	ks	1 251,23 Kč	150,01 Kč	2 502,46 Kč	300,02 Kč	2 802,48 Kč
	UPS 2000 VA Rack/Tower LCD 230V	1	ks	29 794,09 Kč	407,72 Kč	29 794,09 Kč	407,72 Kč	30 201,80 Kč
	RACK 32U, 1440x600x600 mm včetně příslušenství + ventilátory + přepětové zásuvky	1	ks	14 049,58 Kč	4 725,49 Kč	14 049,58 Kč	4 725,49 Kč	18 775,07 Kč
	Datový patch panel 24x RJ 45 Cat.6 + příslušenství (keystone)	1	ks	364,28 Kč	7 803,69 Kč	364,28 Kč	7 803,69 Kč	8 167,96 Kč
	Datový patch kabel cat. 6 - 2 m	12	ks	380,93 Kč	50,46 Kč	4 571,14 Kč	605,54 Kč	5 176,67 Kč
	RJ 45 Konektor cat. 6	12	ks	11,56 Kč	175,74 Kč	138,73 Kč	2 108,83 Kč	2 247,55 Kč
	Nástěnný držák pro monitor kloubový	2	ks	1 465,12 Kč	371,84 Kč	2 930,24 Kč	743,69 Kč	3 673,93 Kč
	Nástěnný stoleček pro myš a klávesnici	2	ks	3 182,13 Kč	1 035,26 Kč	6 364,27 Kč	2 070,53 Kč	8 434,80 Kč
Elektroinstalační materiál včetně montáže								
	Zásuvka pro Rack 230V	1	ks	646,88 Kč	524,38 Kč	646,88 Kč	524,38 Kč	1 171,26 Kč
	Zemnicí drát pro Rack CYA 10	5	m	100,05 Kč	56,69 Kč	500,27 Kč	283,43 Kč	783,69 Kč
	Cyky Kabel 3x1.5mm	50	m	16,11 Kč	25,19 Kč	805,31 Kč	1 259,26 Kč	2 064,58 Kč
	Cyky Kabel 3x2.5mm	50	m	26,71 Kč	26,42 Kč	1 335,59 Kč	1 321,06 Kč	2 656,65 Kč
	Kabel UTP drát CAT6	370	m	7,39 Kč	19,83 Kč	2 735,54 Kč	7 336,18 Kč	10 071,72 Kč
	Závítová tyč, 8 mm	10	m	59,54 Kč	26,60 Kč	595,43 Kč	265,95 Kč	861,38 Kč
	Chemická kotva	16	ks	275,18 Kč	312,69 Kč	4 402,89 Kč	5 003,03 Kč	9 405,92 Kč
	Elektro instalační lišta 20x20mm	35	m	19,12 Kč	94,49 Kč	669,23 Kč	3 307,29 Kč	3 976,52 Kč
	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	1	kpl	4 757,99 Kč	0,00 Kč	4 757,99 Kč	0,00 Kč	4 757,99 Kč
CCTV - Ostatní služby								
	Naprogramování systému CCTV	1	kpl	0,00 Kč	12 098,40 Kč	0,00 Kč	12 098,40 Kč	12 098,40 Kč
	Oživení systému	1	kpl	0,00 Kč	6 342,62 Kč	0,00 Kč	6 342,62 Kč	6 342,62 Kč
	Nastavení / aktualizace klientských PC	1	kpl	0,00 Kč	4 127,17 Kč	0,00 Kč	4 127,17 Kč	4 127,17 Kč
	Zprovoznění konektivitu a provozu v síti CCTV	1	kpl	0,00 Kč	1 394,97 Kč	0,00 Kč	1 394,97 Kč	1 394,97 Kč
	Výchozí revize systému	1	kpl	0,00 Kč	7 908,32 Kč	0,00 Kč	7 908,32 Kč	7 908,32 Kč
	Provedení funkčních zkoušek	1	kpl	0,00 Kč	1 714,15 Kč	0,00 Kč	1 714,15 Kč	1 714,15 Kč
	Měření datového vývodu včetně vypracování protokolu	1	kpl	0,00 Kč	4 162,26 Kč	0,00 Kč	4 162,26 Kč	4 162,26 Kč
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení DSP	1	kpl	0,00 Kč	8 854,94 Kč	0,00 Kč	8 854,94 Kč	8 854,94 Kč
	Zaškolení obsluhy	4	h	0,00 Kč	2 210,61 Kč	0,00 Kč	8 842,45 Kč	8 842,45 Kč
	Zkušební provoz 30 dní, součinnost při uvádění systému do provozu a předání	1	kpl	0,00 Kč	8 172,99 Kč	0,00 Kč	8 172,99 Kč	8 172,99 Kč
	Montážní plošina vč. dopravy, pracovní výška do 10 m, venkovní	4	d	0,00 Kč	7 603,39 Kč	0,00 Kč	30 413,58 Kč	30 413,58 Kč
	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	1	kpl	0,00 Kč	9 655,30 Kč	0,00 Kč	9 655,30 Kč	9 655,30 Kč
	Koordináční práce projektového manažera	1	kpl	0,00 Kč	9 293,54 Kč	0,00 Kč	9 293,54 Kč	9 293,54 Kč
Celkem bez DPH								695 808,90 Kč
DPH 21%								146 119,87 Kč
Celkem s DPH								841 928,77 Kč

Hala pro výcvik psů Heřmanice

Číslo položky	Název položky	MJ ks/m	MJ	Materiál MJ bez DPH	Montáž MJ bez DPH	Celkem materiál	Celkem montáž	CELKEM bez DPH
RACK - Materiál včetně montáže								
	19" optická vana pro až 24vl. SM 9/125um	2	ks	778,13 Kč	2 478,07 Kč	1 556,27 Kč	4 956,13 Kč	6 512,40 Kč
	Optická kazeta pro max. 24 svárů s víkem a držáky svárů	2	ks	194,34 Kč	1 123,25 Kč	388,68 Kč	2 246,50 Kč	2 635,18 Kč
	Pigtails LC/PC 9/125 OS2 2 m	48	ks	97,02 Kč	329,68 Kč	4 656,72 Kč	15 824,57 Kč	20 481,29 Kč
	Ochrana sváru 40 mm	48	ks	9,79 Kč	138,23 Kč	469,69 Kč	6 634,95 Kč	7 104,63 Kč
	Adaptér LC Duplex Singlemode OS2	24	ks	32,09 Kč	152,29 Kč	770,15 Kč	3 655,08 Kč	4 425,22 Kč
	19" patchpanel 24xRJ45, Cat.6, výška 1U	1	ks	1 302,18 Kč	8 240,34 Kč	1 302,18 Kč	8 240,34 Kč	9 542,52 Kč
	19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45, výška 1U	1	ks	845,16 Kč	8 538,43 Kč	845,16 Kč	8 538,43 Kč	9 383,59 Kč
	Popis a záznam rozvaděče	1	kpl	265,77 Kč	581,50 Kč	265,77 Kč	581,50 Kč	847,27 Kč
	Úprava a závěrečné práce v rozvaděči	1	kpl	0,00 Kč	2 280,88 Kč	0,00 Kč	2 280,88 Kč	2 280,88 Kč
CCTV konvenční materiál - Materiál včetně montáže								
	19" Rozvodný panel 5x 230V, výška 1U	1	ks	498,91 Kč	308,07 Kč	498,91 Kč	308,07 Kč	806,97 Kč
	19" vyvazovací panel, 5x plastové oko, výška 1U	4	ks	219,71 Kč	238,41 Kč	878,86 Kč	953,63 Kč	1 832,49 Kč
	Kompetní datová dvojzásuvka 2xRJ45, Cat.6, povrchová montáž	14	ks	181,08 Kč	1 084,84 Kč	2 535,11 Kč	15 187,73 Kč	17 722,84 Kč
	Patch kabel UTP Cat.6, 1m	14	ks	28,16 Kč	56,90 Kč	394,30 Kč	796,59 Kč	1 190,89 Kč
	Kabel UTP Cat.6	800	m	9,42 Kč	20,32 Kč	7 535,28 Kč	16 254,04 Kč	23 789,32 Kč
	Montážní sady k Patch Panelu	32	ks	5,97 Kč	141,52 Kč	191,17 Kč	4 528,53 Kč	4 719,70 Kč
Elektroinstalační materiál včetně montáže								
	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	80	m	3,09 Kč	21,99 Kč	247,13 Kč	1 759,54 Kč	2 006,67 Kč
	Protahovací vodič CY1,5 mm	80	m	5,03 Kč	28,95 Kč	402,14 Kč	2 316,18 Kč	2 718,32 Kč
	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	2	ks	25,36 Kč	247,49 Kč	50,72 Kč	494,98 Kč	545,70 Kč
	Víčko ke kruhové krabici	17	ks	12,06 Kč	46,40 Kč	205,06 Kč	788,76 Kč	993,82 Kč
	Lišta vkladací 18X13	80	m	15,58 Kč	104,39 Kč	1 246,36 Kč	8 351,15 Kč	9 597,51 Kč
	Spojovací materiál a ostatní elektroinstalační materiály	1	kpl	788,99 Kč	0,00 Kč	788,99 Kč	0,00 Kč	788,99 Kč
Ostatní služby								
	Proměření optické kabeláže (vlákno)	24	ks	0,00 Kč	46,50 Kč	0,00 Kč	1 116,08 Kč	1 116,08 Kč
	Montážní otvor do sádrokartonu	10	ks	0,00 Kč	137,55 Kč	0,00 Kč	1 375,54 Kč	1 375,54 Kč
	Zadělení a výmalba montážního otvoru do sádrokartonu	10	ks	0,00 Kč	259,00 Kč	0,00 Kč	2 590,02 Kč	2 590,02 Kč
	Vystavení měřicího protokolu - optika	24	ks	0,00 Kč	298,34 Kč	0,00 Kč	7 160,13 Kč	7 160,13 Kč
	Měření datového vývodu včetně vypracování protokolu	1	kpl	0,00 Kč	11 343,13 Kč	0,00 Kč	11 343,13 Kč	11 343,13 Kč
	Certifikace sítě	1	kpl	0,00 Kč	7 146,98 Kč	0,00 Kč	7 146,98 Kč	7 146,98 Kč
	Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným	3	ks	0,00 Kč	1 234,42 Kč	0,00 Kč	3 703,27 Kč	3 703,27 Kč
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení DSP	1	kpl	0,00 Kč	4 869,51 Kč	0,00 Kč	4 869,51 Kč	4 869,51 Kč
	Zaškolení obsluhy	4	h	0,00 Kč	4 938,30 Kč	0,00 Kč	19 753,21 Kč	19 753,21 Kč
	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	1	kpl	0,00 Kč	4 195,65 Kč	0,00 Kč	4 195,65 Kč	4 195,65 Kč
	Koordináční práce projektového manažera	1	kpl	0,00 Kč	11 943,75 Kč	0,00 Kč	11 943,75 Kč	11 943,75 Kč
Celkem bez DPH								205 123,49 Kč
DPH 21%								43 075,93 Kč
Celkem s DPH								248 199,43 Kč

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ pro zahájení stavebních prací na akci:	Číslo: 1/2021
--	------------------

„Hala pro výcvik psů Heřmanice PZTS, CCTV a ÚKS“

<p>Popis:</p> <p>Stavební úpravy spočívající v instalaci zabezpečovacího systému PZTS, CCTV a ÚKS ve výcvikové hale, nacházející se na adrese Heřmanice 119, PSČ 464 01 na pozemku parc.č. st. 109 v katastrálním území Heřmanice u Frýdlantu.</p>

<p>Objednatel (předávající):</p> <p>Česká republika - Generální ředitelství cel Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČO: 71214011 DIČ: CZ71214011</p>	<p>Zhotovitel (přebírající):</p> <p>COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. Železná 670/15, 619 00 Brno – Hroní Heršpice IČO: 29359741 DIČ: CZ29359741</p>
<p>Za objednatele:</p> <p>telefon: [redacted] mobil: [redacted] e-mail: [redacted]</p>	<p>Odpovědný stavbyvedoucí:</p> <p>mobil: [redacted] e-mail: [redacted]</p>
<p>Technický dozor investora:</p>	<p>Projektant: Ihor Robrey MAXPROGRES, s. r. o.</p>

<p>Smlouva o dílo (dále jen „SoD“): č. 21/600/0416</p>
<p>Datum zahájení stavebních prací:</p>
<p>Datum ukončení prací dle SoD:</p>

Předané plochy a ostatní prostory staveniště:

Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu:

SO 03: Výcviková hala - VZSK Heřmanice

Staveniště bude řádně označeno, včetně označení a zabezpečení vstupu na stavbu.

Vedení stávajících instalací:**Zabezpečení přípojných míst energií:**

Napojení na el. energii:

Voda:

Práva k staveništi:

Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle uvedené smlouvy.

Projektová dokumentace:

Jedno paré projektové dokumentace bylo předáno zhotoviteli stavby.

Doklady související s dílem:

Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:

- 1x výtisk smlouvy o dílo, uzavřené dne **30. 8. 2021**

Příjezdové komunikace:

Pro příjezd na staveniště bude využívána

Ostatní:

Zabezpečení BOZP a PO:

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.
Stavbyvedoucí byl seznámen s podmínkami PO a BOZP.

Požadavky objednatele:**Podmínky objednatele:****Kontrolní dny:****Závěr:**

Tímto zápisem objednatel předává zhotoviteli staveniště k užívání po celou dobu realizace zakázky a zhotovitel přijímá staveniště bez práv a zájmů třetích osob.

Zápis o odevzdání a převzetí staveniště byl sepsán dne:

Za objednatele: (jméno, podpis)

Za zhotovitele: (jméno, podpis)

Ostatní účastníci předání staveniště:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel:	Česká republika - Generální ředitelství cel Budějovická 7, 140 96 Praha 4				
Předmět zakázky:	Stavební úpravy spočívající v instalaci zabezpečovacího systému PZTS, CCTV a ÚKS				
Číslo objednávky/SoD:	č. 21/600/0416				
Termín zahájení díla:		Termín ukončení díla:			
Č. zakázky:	20056-2101	Místo:	Heřmanice 119	Datum:	
Přílohy:	Cenová nabídka zhotovitele				

Předmět a přejímky

Provedení díla – dodávka, montáž systému PZTS, CCTV a ÚKS ve výcvikové hale, nacházející se na adrese Heřmanice 119, PSČ 464 01 na pozemku parc.č. st. 109 v katastrálním území Heřmanice u Frýdlantu.

Soupis vad a nedodělků – lhůta k odstranění

Dílo je prosté vad a nedodělků.

Požadované vícepráce

Nejsou.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, že předané dílo je realizované v odpovídající kvalitě, termínu a v dohodnutém rozsahu. Záruční doba na dílo je **60 měsíců** od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Na zařízení a dodávky technologie je zhotovitelem poskytována záruční doba v délce a rozsahu poskytnutých výrobcí těchto zařízení, minimálně však **24 měsíců**.

Závěrečné prohlášení

1. Všichni zúčastnění zástupci tohoto předávacího a přejímacího řízení potvrzují, že jsou zmocněni a oprávněni za společnost jednat a podepisovat pro účely tohoto protokolu.
2. Ve stavu a za podmínek uvedených v tomto zápise zhotovitel předává výše uvedené práce a objednatel tyto práce dnešním dnem přejímá, zástupci výše uvedených stran prohlašují, že výše uvedené skutečnosti se zakládají na skutečnostech ověřených při předání a převzetí díla a že s uvedenými skutečnostmi souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Heřmanicích dne:

Předává:

COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o.

Železná 670/15
619 00 Brno

Radek Michalčík

Přejímá:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7
140 96 Praha 4

Bc. Radek Vejl