



<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1</b>		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství Východní Čechy - 947		
Název akce	PPO Markovický potok		
Zhotovitel akce	sdružení VZEkomonitor - Bauset Markovický potok		
Charakter akce (I/N)	Účetní číslo akce	S 953/2020/153	
Zdroj financování	PPO		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	226-Vy-16/2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	10.564.188,85
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: Úprava koryta toku v horní části stavby (nad silničním mostem).			
Popis: Změnový list řeší úpravu množství výztuže v žb-kcích a dále redukci zpevňujících kokosových rohoží uvažovaných na upravených březích. Změnový list obsahuje samostatně uvedené vícepráce (doplňení výztuže) a dále méněpráce (redukci v SO 03 a vynechání kokosových rohoží v SO 04).			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Důvody změn jsou následující: Vícepráce - vzhledem k neúplné položce v rozpočtu byla po přepočtu projektanta navýšena hodnota množství výztuže obsažené v žb- konstrukcích opěrných zdí v horní části toku. Ocenění položek vychází z platné SOD, respektuje tedy buď existující položky, případně (u jedné položky) respektuje princip pro ocenění nové položky v URS s následujícím přepočtem dle SOD - bod III. 4. b. 1. Méněpráce - v PD bylo uvažováno použití kokosových rohoží za účelem ochrany nově tvořených břehových hran proti erozi. Vzhledem k aktuální hydrologické situaci a zvolenému technologickému postupu stavby, kdy budou nové konstrukce ihned osety travní směsí, projektant navrhuje tyto ochranné prvky v SO 03 snížit na plochy kolidující hladiny a v SO 4 vynechat.			
<b>Současně</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3 Výkresy - VY -01			
Příloha č. 4 Záznamy ze SD			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	-140 137,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	128 261,35		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	-140 137,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	128 261,35		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	-0,11		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	10 552 313,20		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
projektant			
zhotovitel			
stavbyvedoucí			
TDS			
techník / specialista VH			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závodu			
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum 14.6.2021		číslo strany SD : 4537284	

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00/2021

Stavba: SO 04 - Úprava Markovického potoka

Místo: Sobětuchy

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.



Projektant: Envicons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-11 875,65</b>	<b>-14 369,54</b>
00/2021	SO 04 - Úprava Markovického potoka	-11 875,65	-14 369,54
	MÉNĚPRÁCE	-140 137,00	-169 565,77
	VÍCEPRÁCE	128 261,35	155 196,23



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava Markovického potoka

Místo: Sobětuchy

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Envlcons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Envlcons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-140 137,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-140 137,00
2 - Zakládání	-140 137,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
998 - Přesun hmot	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 04 - Úprava Markovického potoka

Místo: Sobětuchy

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Envlcons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Envlcons, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-113 922,00</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV							-113 922,00	
D 2 Zakládání							-113 922,00	
1	K	213_R	Vrstva zpevňující a protierozní z kokosové rohože	soubor	1,000	-113 922,00	-113 922,00	
			<i>Poznámka k položce: Cena obsahuje zřízení vrstvy z kokosové rohože, kokosovou rohož (700 g/m2) včetně potřebných přesahů, přichycení ke svahu ocelovými sponami, ocelové spony</i>					
			SO 04 - 1497 m2					
			W					
			W					
			W	1	1,000			

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 03 - Rozšíření koryta vodního toku

Místo: 0

Datum: 00.01.1900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Zadavatel: nulová

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-26 215,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-26 215,00**

D 2 Zakládání

**-26 215,00**

1	K	213_R	Vrstva zpevňující a protlerozní z kokosové rohože	soubor	1,000	-26 215,00	-26 215,00	
---	---	-------	---	--------	-------	------------	------------	--

*Poznámka k položce:*

*Cena obsahuje zřízení vrstvy z kokosové rohože, kokosovou rohož (700 g/m<sup>2</sup>) včetně potřebných přesahů, přichycení ke svahu ocelovými sponami, ocelové spony*

P

W

W

W

SO 03 - 580,08 - 310 = 270 ,08 m<sup>2</sup> ... ODEČÍTÁ SE  
POMĚR PLOCH, TEDY 53,6% ZE 49.000,-

1

1,000

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 04 - Úprava Markovického potoka

Místo: Sobětuhy

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Envicons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>128 261,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	128 261,35
2 - Zakládání	0,00
3 - Svlslé a kompletní konstrukce	126 266,35
998 - Přesun hmot	1 995,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 04 - Úprava Markovického potoka

Místo: Sobětluchy

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Envicons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>128 261,35</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				128 261,35	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				126 266,35	
2	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	1,260	31 903,90	40 198,91	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí jednolitě pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 - UPRAVENO PRO OCENĚNÍ KOEF. 0,833 DLE SOD					
	W		pr. 10 mm					
	W		(1229,7+30)/1000		1,260			
3	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,459	28 905,10	13 267,44	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí jednolitě pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 - UPRAVENO PRO OCENĚNÍ KOEF. 0,833 DLE SOD					
	W		pr. 14 mm					
	W		468,5/1000		0,459			
4	K	321366211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	2,275	32 000,00	72 800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	W		rozměr ok 100x100, pr. 8 mm - AQ-80					
	W		2275,2/1000		2,275			
D		998	Přesun hmot				1 995,00	
5	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	5,700	350,00	1 995,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					