

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: hala L4C - zálivka kotevnicích desek na stropu č.1

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i
 Zhotovitel: CONSTRUCTING sro
 Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:
 Ing.Jan Mandičák

Č.	Kód položky	Popis	REALIZACE			
			MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
CELKEM						74,772.50
ZRN						67,975.00
1.etapa - před osazením desek						0.00
1		příprava podkladu před osazením desek				0.00
		<i>odstranění povrchové úpravy až na pevný beton</i>				
		<i>provedení epoxidové penetrace</i>				
2.etapa - po osazení desek						67,975.00
2		montáž bednění	kpl	1	12,250.00	12,250.00
		<i>výroba bočních lišt z plexiskla podle rozměrů a osazení desky</i>				
		<i>osazení bočních lišt a rohů</i>				
		<i>zatěsnění spár akrylát.tmelem</i>				
3		provedení zálivky	kpl	1	34,600.00	34,600.00
		<i>příprava směsi SIKADUR 42 HE v hale E6</i>				
		<i>doprava směsi do haly E5</i>				
		<i>zalití desek</i>				
4		odbednění, začištění spár	kpl	1	13,125.00	13,125.00
		<i>odstranění bednicích lišt, akryl.tmelu</i>				
		<i>začištění povrchu zálivky epox.tmelem</i>				
5		lešení	kpl	1	8,000.00	8,000.00
		<i>montáž, demontáž</i>				
		<i>ochrana podkladu</i>				
VRN vedlejší rozpočtové náklady						6,797.50
23		provozní a ostatní náklady 10% ze ZRN	%	0.100	67,975.00	6,797.50