



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1173

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Fixed s.r.o

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 175145

zastoupená panem Kolář Jiří

se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky 158 00, Praha 5

IČO: 24797618

DIČ: CZ24797618

bankovní spojení: KB

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 5**, přesná specifikace místa díla **č.p. 1820, k.ú. Strašnice, ul. Dvouletky 14, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 5, č.p. 1820, k.ú. Strašnice, ul. Dvouletky 14, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem p. 7/2020.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

392 774,- Kč

slovy: / třistadevadesátdvatisícisedmsetšedesátčtyřikoron korun české /

DPH ze základu 392 744,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a paní  za správní firmu CENTRA a.s.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Kolář Jiří.**, tel: [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 1. 09. 2021

.....
objednatel [redacted]

.....
IC: [redacted]
Ema: [redacted]
3
ky
297618



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.5	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	24196410
Lokalita:	Dvouletky 1820/14, Praha10	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.	IČ/DIČ:	24797618/CZ24797618
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	REKONSTRUKCE		0,00	Zařízení staveniště		8 944,82
	Montáž	0,00			0,00		Mimostav. doprava	3 000,00
PSV	Dodávky	0,00			0,00	Územní vlivy		12 522,75
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	10 733,79
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		10 500,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	45 701,36
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		347 042,85	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	392 744,21	DPH 15%	58 911,63	Celkem bez DPH	392 744,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	451 656,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologií, postupů či služeb a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. _x000D_

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně. _x000D_

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklosti tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění. _x000D_

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH. _x000D_

x000D

UPOZORNĚNÍ: _x000D_

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÝ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. _x000D_

POLOHOVISNÉ A VÝŠKOVISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ. _x000D_

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. _x000D_

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA. _x000D_

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vyznačit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). _x000D_

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. _x000D_

x000D

VZHLÉDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava bytu č. 5	Objednatel:	M.Č. Praha 10
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:	
Lokalita:	Dvouletky 1820/14, Praha 10 2.N.P.	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	08.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 770,00	1 770,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	1 250,00	6 585,00	7 835,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	3 228,00	19 192,50	22 420,50	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 650,00	4 527,00	7 177,00	T
SO01	64	Výplně otvorů	96,00	0,00	96,00	T
SO01	642	Dveře	14 391,00	6 617,50	21 008,50	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 295,00	2 295,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	14 200,50	14 200,50	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	4 820,50	4 820,50	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	9 146,40	9 146,40	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	547,93	547,93	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	520,00	8 271,80	8 791,80	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	7 047,00	13 070,00	20 117,00	T
SO01	725	Zřizovací předměty	8 011,00	1 627,01	9 638,01	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	2 650,00	2 650,00	T
SO01	735	Ústřední topení	810,00	15 054,00	15 864,00	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	15 300,00	6 096,70	21 396,70	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 240,00	4 289,11	6 529,11	T

SO01	771	Podlahy z dlaždic	445,50	961,00	1 406,50	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	8 860,00	16 487,00	25 347,00	T
SO01	776	Podlahy povlakové	9 870,70	11 190,52	21 061,22	T
SO01	781	Obklady keramické	4 160,00	6 679,35	10 839,35	T
SO01	783	Nátěry	1 281,00	16 854,74	18 135,74	T
SO01	784	Malby	3 510,00	17 263,50	20 773,50	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 825,00	6 825,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	6 375,90	6 375,90	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	11 079,90	11 079,90	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	10 500,00	10 500,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	3 000,00	3 000,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	16 044,00	30 180,18	46 144,80	T
		Celkem:	99 714,20	258 158,03	347 042,85	

Stavební rozpočet

Oprava bytu č. 5				Doba výstavby:		Objednatel: M.Č. Praha 10						
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1				Začátek výstavby:		Projektant: 						
Lokalita: Dvouletky 1820/14, Praha 10 2.N.P.				Konec výstavby:		Zhotovitel: Fixed s.r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne: 08.2020		Zpracoval: 						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01 Stavební část												
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 770,00	1 770,00		0,150	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	3,00	350,00	0	1 050,00	1 050,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpra	soubor	1,00	720,00	0,00	720,00	720,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světllost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
7	SO01	34	Stěny a příčky				1 250,00	6 585,00	7 835,00		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	2,30	775,00	0,00	1 782,50	1 782,50			RTS I / 2020
8		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
9		340235212R00	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00			
10		342263420R00	Osazení revizních dveří do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	1,00	1950,00	1250,00	700,00	1 950,00			
11		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
11,9		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
12,8		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13,7		289902111R00	Otlučení nebo vysekání obkladu z omítek stěn	m2	9,50	395,00	0,00	3752,50	3 752,50			
14,6		342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
15,5		346230010RAA	Přizdivka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
16,4	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
17,3		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
18,2	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				3 228,00	19 192,50	22 420,50		0,650	
19	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,70	44,50	0,00	431,65	431,65			RTS I / 2020
19,9		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	0,00		50,00	-50,00	0,00			
20,8		Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů										
21,7		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	149,50	22,30	55,00	3 278,85	3 333,85			
22,6		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	11,00	179,00	0,00	1 969,00	1 969,00			
23,5		612425931RT2	Omítka vápenná - štuková s použitím SMS	m2	21,00	265,00	0,00	5 565,00	5 565,00			
24,4		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	2,50	268,00	0,00	670,00	670,00			
25,3		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
26,1		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	98,00	38,00	1 000,00	2 724,00	3 724,00			
27		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
27,9		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	149,50	26,00	100,00	3 787,00	3 887,00			
28,8		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00		2023,00	-2 023,00	0,00			
29,7		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	10,00	284,00	0,00	2 840,00	2 840,00			
30,6		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepénování po stržených tapetách cca 50%)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
31,5		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepénování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
32,4		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
33,3	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,000	

34,1		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
35		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
35,9	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 650,00	4 527,00	7 177,00	0,210	
36,8		632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (předsíň)	m2	0,20	360,00	35,00	37,00	72,00		RTS I / 2020
37,7		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl. 10 mm (kuchyň, předsíň, wc0a)	m2	14,50	435,00	2600,00	3707,50	6307,50		
38,6		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 0	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
39,5		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	14,50	55,00	15,00	782,50	797,50		
40,4	SO01	64	Výplně otvorů				96,00	0,00	96,00	0,084	
41,2		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
42,1		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
43		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
43,9		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	2,00	48,00	96,00	0,00	96,00		
44,8		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál, nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
45,7		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, EI, EW 30	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
46,6	SO01	642	Dveře, okna				14 391,00	6 617,50	21 008,50	0,302	
47,5		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíracích 1kf. do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	6,00	435,00	120,00	2490,00	2610,00		RTS I / 2020
48,4		766661911R00	Oprava vstupních dveřních křidel kompl., bez výměny prvků	ks	1,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
49,2		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzií	ks	3,00	195	0,00	585,00	585,00		
50,1		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíracích 1kf. do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
51		61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 60x197cm plné - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	1400,00	2800,00	0,00	2800,00		
51,9		61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
52,8		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	4,00	2600,00	10400,00	0,00	10400,00		
53,7		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plné 80x197 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
54,6		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	6,00	120,00	0,00	720,00	720,00		
55,5		766695233R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	ks	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
56,3		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	4,00	65,00	260,00	0,00	260,00		
57,2		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	112,00	336,00	0,00	336,00		
58,1		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
59		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nad 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
59,9		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	2,00	413,00	350,00	476,00	826,00		
60,8		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
61,7		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
62,6		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsíň + zakrytí dveří 2kf. mezi místnostmi 2 a 3)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
63,4		76600_R2	Základní oprava dřev.oken/franc.oken, kontrola+vyčištění okenní profily, kování, specifikace	ks	3,00	450,00	125,00	1225,00	1350,00		
64,3		76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčištění okenní profily, kování, promazat,	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
65,2		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy,	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
66,1		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení	m2	1,25	570,00	0,00	712,50	712,50		
67		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf. do 90 cm, bez nadsvětlika oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
67,9	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 295,00	2 295,00	0,055	
68,8		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	17,00	135,00	0,00	2295,00	2295,00		RTS I / 2020
69,7	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	14 200,50	14 200,50	0,026	
70,6		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	9,70	15,00	0,00	145,50	145,50		RTS I / 2020
71,4		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00	115,50	0,00	5775,00	5775,00		
72,3		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	30,00	0,00	6000,00	6000,00		
73,2		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	5,00	270,00	0,00	1350,00	1350,00		
74,1		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
75		938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem (umyvadlo, vana, obklad v koupelně)	soubor	1,00	825,00	0,00	825,00	825,00		
75,9		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	1,00	105,00	0,00	105,00	105,00		
76,8		952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		

77,7	SO01	96	Bourání konstrukci				0,00	4 820,50	4 820,50	0,035	
78,5		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
79,4		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
80,3		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (kuchyň)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
81,2		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	2,20	300	0,00	660,00	660,00		
82,1		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	1,00	135,00	0,00	135,00	135,00		
83		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00		
83,9		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
84,8		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	7,00	16,00	0,00	112,00	112,00		
85,7		968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
86,5		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
87,4		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	7,00	35,00	0,00	245,00	245,00		
88,3		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
89,2		971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
90,1		976082141	Vybourání objímek, držáků, (t.zn. dřev.polic, políček, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmožd	ks	8,00	205,00	0,00	1 640,00	1640,00		
91		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (žaluzií, mřížek, konzol, odvětrávacího potrubí-kuchyň	kus	5,00	48,00	0,00	240,00	240,00		
91,9		976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
92,8		728611811R00	Demontáž ventilátoru nízkotl. potrub.do d 100mm	ks	2,00	144,50	0,00	289,00	289,00		
93,6		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předstíň a 2x polic nad dveřmi)	ks	3,00	466,00	0,00	1 398,00	1398,00		
94,5		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (kuchyň)	m	1,00	46,50	0,00	46,50	46,50		
95,4	SO01	97	Prorážení otvorů				0,00	9 146,40	9 146,40	0,140	
96,3		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	78,00	58,00	0,00	4 524,00	4 524,00		RTS I / 2020
97,2		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	2,00	62,00	0,00	124,00	124,00		
98,1		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl. do15cm, MVC	ks	1,00	97,00	0,00	97,00	97,00		
99		978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	50,00	19,00	0,00	950,00	950,00		
99,9		978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	185,00	12,64	0,00	2 338,40	2 338,40		
101		783801812R00	Odstranění nátěrů a poškozeného štuky z omítek stěn a stropů, oškrabáním (především po	m2	21,00	53,00	0,00	1 113,00	1 113,00		
102		970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
103	SO01	99	Staveništní přesun hmot				0,00	547,93	547,93		
103	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,085	505,00	0,00	547,93	547,93		RTS I / 2020
104	SO01	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		
105	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
106		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
107		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
108		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	0,000	0,000		
109	SO01	721	Vnitřní kanalizace				520,00	8 271,80	8 791,80	0,012	
110	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		RTS I / 2020
111			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	5,50	280,00	50,00	1 490,00	1 540,00		
111			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
112			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	610,00	0,00	305,00	305,00		
113			Tvarovky HT	ks	10,00	79,00	120,00	670,00	790,00		
114			Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
115			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	255,00	0,00	255,00	255,00		
116			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
117			Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
118			Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	570,00	0,00	570,00	570,00		
119			Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	1,00	565,00	0,00	565,00	565,00		
119			Montáž potrubí	m	6,00	60,00	0,00	360,00	360,00		
120			Zkouška těsnosti	m	6,00	26,40	0,00	158,40	158,40		

121		Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
122		Připevňovací materiál	soubor	1,00	310,00	350,00	-40,00	310,00		
123		Stavební přimocce	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
124		Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
125		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	8 700,00	0,00	104,40	104,400		
126	SO01	722 Vnitřní vodovod				7 047,00	13 070,00	20 117,00	0,022	
127	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových	m	1,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00	RTS I / 2020
127		Demontáž stávajících výtokových armatur vč. připojovacího potrubí	soubor	3,00	124,00	372,00	0,00	372,00		
128		Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
129	725320822R00	Demontáž dřezů dvojíých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
130	725534224R00	Ohřivač elek. zásob, závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotev)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
131		Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
132	622904821R00	Ruční čištění zařizovacích předmětů kartáčem a saponátovými chem. prostředky (vana, umývadlo)	soubor	2,00	207,00	0,00	414,00	414,00		
133		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
134		Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	58,00	0,00	116,00	116,00		
134		Demontáž baterie sprchové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	145,00	0,00	145,00	145,00		
135		Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
136		Montáž vany přímé dl. 1500mm	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
137		Montáž sprchových koutů	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
138	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	865	135,00	730,00	865,00		
139		Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	398,00	0,00	398,00	398,00		
140		Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	7,00	280,00	485,00	1 475,00	1 960,00		
141		Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
142		Tvarovky	ks	10,00	65,00	120,00	530,00	650,00		
142		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	7,00	73,00	100,00	411,00	511,00		
143		Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	425,00	550,00	1 575,00	2 125,00		
144		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	464,00	700,00	228,00	928,00		
145		Baterie stojánková umyvadlová/dřezová	ks	2,00	1 750,00	1510,00	1 990,00	3 500,00		
146		Baterie nástěnná sprchová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	2 650,00	2650,00	0,00	2 650,00		
147		Kompletace baterii	ks	3,00	220,00	0,00	660,00	660,00		
148		Připevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	650,00	425,00	225,00	650,00		
149		Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	2,00	530,00	0,00	1 060,00	1 060,00		
150		Montáž potrubí	m	7,00	77,00	0,00	539,00	539,00		
150		Tlaková zkouška	m	7,00	25,00	0,00	175,00	175,00		
151		Proplach potrubí	m	7,00	32,00	0,00	224,00	224,00		
152		Stavební přimocce	soubor	1,00	990,00	0,00	990,00	990,00		
153		Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
154		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	19 500,00	0,00	429,00	429,00		
155	SO01	725 Zřizovací předměty				8 011,00	1 627,01	9 638,01	0,119	
156		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
157		čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
158		vana přímá, dl. 1500mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
158		umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
159	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 300,00	1300,00	0,00	1 300,00		
160		sífon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	339,00	250,00	89,00	339,00		
161		sífon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40	ks	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
162		Sífon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	310,00	290,00	20,00	310,00		
163		zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	2,00	285,00	196,00	374,00	570,00		
164		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		

165		klozet kombi	ks	1,00	6 100,00	5 650,00	450,00	6 100,00		
166		sedátko WC plast	ks	1,00	550,00	325,00	225,00	550,00		
166		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00		0	0,00	0,00		
167		Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	9 600,00	0,00	19,01	19,01		
168	SO01	723	Vnitřní plynovod			0,00	2 650,00	2 650,00	0,000	
169		Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	520,00	0,00	520,00	520,00		RTS I / 2020
170		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
171		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
172		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
173		Demontáž plyn.průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
174		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	1,50	400,00	0,00	600,00	600,00		
174		Potrubí svařované černé ocel, - chráničky D38*2,6	ks	1,00	305,00	0,00	305,00	305,00		
175		723200001RA0 Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
176		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalín přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
177		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00		
178		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50	40,00	0,00	60,00	60,00		
179		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
180		kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00		
181		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	605,00	0,00	605,00	605,00		
182		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	2 500,00	0,00	1,65	1,65		
182	SO01	735	Ústřední topení			810,00	15 054,00	15 864,00	0,123	
183	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00		0,00	0,00		RTS I / 2020
184		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00		0,00	0,00		
185		731411111R00	Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00		0,00	0,00		
186		734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	3,00	270	810,00	0,00	810,00	
187		734237412R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	ks	3,00	77	0,00	231,00	231,00	
188		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	780,00	0,00	780,00	780,00	
189		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	18,60	540,00	0,00	10 044,00	10 044,00	
190		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
190		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
191		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
192		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
193		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	18,60	215,00	0,00	3 999,00	3 999,00	
194		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářč)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	
195		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,043	15 900,00	0,00	683,70	683,70	
196	SO01	762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00	0,000
197		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
198			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%		0,00	0,00	0,00	0,00	
198	SO01	764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00	0,000
199		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
200		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
201		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
202		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
203		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
204		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
205		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
206		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	
206			Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%		0,00	0,00	0,00	0,000	
207	SO01	766	Konstrukce truhlářské				15 300,00	6 096,70	21 396,70	0,000

208		766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíracích/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	9,10	485,00	0,00	4 413,50	4 413,50		RTS I / 2020
209		342266111RV1	Obklad stěn sádkartonelem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
210		766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávající	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
211		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových vč. horních a spodních skříněk děl	ks	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00		
212		76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00		
213		766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně	kus	1,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
214		60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní	soubor	1,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00		
214		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	22 000,00	0,00	343,20	343,20		
215	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 240,00	4 289,11	6 529,11	0,100	
216		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	6,00	55,00	0,00	330,00	330,00		RTS I / 2020
217		767900020RA0	Demontáž konstrukce SDK přičky a dřev.konstrukce	m2	2,50	690	0,00	1 725,00	1 725,00		
218		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	2,00	550,00	560,00	540,00	1100,00		
219		76669924R00	Montáž dveřního štítku a kliky	ks	6,00	280,00	0,00	1 680,00	1 680,00		
220		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	1,00	380,00	380,00	0,00	380,00		
221		54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00		
222		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	6 500,00	0,00	14,11	14,11		
222	SO01	771	Podlahy z dlaždic				445,50	961,00	1 406,50	0,026	
223		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	1,00	392,00	0,00	392,00	392,00		RTS I / 2020
224		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,00	11,00	0,00	11,00	11,00		
225		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	1,10	405,00	445,50	0,00	445,50		
226		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
227		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
228		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
229		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných včetně vyčištění	ks	2,00	157,00	0,00	314,00	314,00		
230		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00		
230		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (přespárování)	m2	2,00	12,00	0,00	24,00	24,00		
231		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	1 406,50	0,00	7,36	7,36		
232	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				8 860,00	16 487,00	25 347,00	0,152	
233		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
234		775591900R00	Oprava podlah. (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	32,00	210,00	1 500,00	5 220,00	6 720,00		
235		775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	1 521,00	0,00	3 042,00	3 042,00		
236		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	32,50	10,00	0,00	325,00	325,00		
237		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	32,50	120,00	2 400,00	1 500,00	3 900,00		
238		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	32,00	355,00	4 960,00	6 400,00	11 360,00		
238		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	25 400,00	0,00	406,40	406,40		
239	SO01	776	Podlahy povlakové				9 870,70	11 190,52	21 061,22	0,112	
240		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předstíh+kuchyň)	m	20,50	13,00	0,00	266,50	266,50		RTS I / 2020
241		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	21,00	95,00	486,20	1 508,80	1 995,00		
242		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	7,50	36,00	20,00	250,00	270,00		
243		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch (OP č.2 + 2x předstíh)	m2	24,50	38,00	0,00	931,00	931,00		
244		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
245		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	13,50	6,50	0,00	87,75	87,75		
246		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	13,50	70,50	0,00	951,75	951,75		
246		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirol tloušťky do 2 mm (kuchyň+předstíh)	m2	13,50	180,00	0,00	2 430,00	2 430,00		
247		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň)	m2	8,50	22,00	0,00	187,00	187,00		
248		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	13,50	245,00	747,00	2 560,50	3 307,50		
249		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x předstíh)	kg	5,00	62,00	310,00	0,00	310,00		
250		28412232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+profes)	m2	15,00	450,50	6 757,50	0,00	6 757,50		
251		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		

252		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevoštěpk.do tl.25 mm šroub. (předsíň)	m2	5,00	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
253		771100020RAA	Vyrovnaní hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Prem	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
254		60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+prořez)	m2	5,00	310,00	1 550,00	0,00	1 550,00		
254		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	2100,00	0,00	17,22	17,22		
255	SO01	781	Obklady keramické				4 160,00	6 679,35	10 839,35	0,012	
256		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 150*150 vč. spárování (koupelna)	m2	1,20	83,00	0,00	99,60	99,60		RTS I / 2020
257		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškřabání (koupelna)	m2	10,50	22,00	0,00	231,00	231,00		
258		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (posl.řada v koupelně+WC + kuchyň.linka)	m2	7,00	45,00	0,00	315,00	315,00		
259		781111152R00	Příplatek za sestavení dekoru (poslední řady v koupelně)	m2	1,10	75,00	0,00	82,50	82,50		
260		781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	7,00	113,00	0,00	791,00	791,00		
261		781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňské	m2	7,00	510,00	0,00	3 570,00	3 570,00		
261		597813603	Obklad 20*20 cm (doplnění dle původního obkladu v koupelně 150*150)	m2	8,00	520,00	4 160,00	0,00	4 160,00		
262		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapel)	m2	7,00	22,00	0,00	154,00	154,00		
263		781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	7,00	190,00	0,00	1 330,00	1 330,00		
264		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	25,00	0,00	106,25	106,25		
265	SO01	783	Nátěry				1 281,00	16 854,74	18 135,74	0,009	
266		783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	8,75	171,00	0,00	1 496,25	1 496,25		RTS I / 2019
267		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	19,60	121,00	450,00	1 921,60	2 371,60		
268		783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,75	250,00	806,00	1 381,50	2 187,50		
269		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12,66	35,20	25,00	420,49	445,49		
269		783903812	Odmaštění saponáty	m2	10,25	26,00	0,00	266,50	266,50		
270		783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškřabáním, obroušením (pouze pohledová plocha)	m2	22,55	155,00	0,00	3 495,25	3 495,25		
271		783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + oprava pův. fládování vstupních dveří (pouze ve	m2	2,00	515,00	0,00	1 030,00	1 030,00		
272		783626310R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, Paulín	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
273		783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (pouze pohledová plocha)	m2	20,55	333,00	0,00	6 843,15	6 843,15		
274	SO01	784	Malby				3 510,00	17 263,50	20 773,50	0,097	
275		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškřabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
276		784402801	Odstranění malby oškřabáním v místnosti H do 3,8m (pouze po zátécích z povrchu stěn a s	m2	19,50	33,00	0,00	643,50	643,50		
277		784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	184,00	20,00	0,00	3 680,00	3 680,00		
277		784411301	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	21,00	23,00	0,00	483,00	483,00		
278		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	205,00	21,00	3 060,00	1 245,00	4 305,00		
279		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	205,00	45,00	0,00	9 225,00	9 225,00		
280		784118102R00	Izolování stěn a stropů přípravkem Teluria,Telsal 2x	m2	21,00	77,00	450,00	1 167,00	1 617,00		
281		784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
282		784011111	Oprášení podkladu	m2	205,00	4,00	0,00	820,00	820,00		
283	SO01	785	Tapety				0,00	0,00	0,00	0,000	
284		785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
285		787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tvárníc	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
285	SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	6 825,00	6 825,00	0,000	
286		909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přimocce evidované ve stav.deniku a odsouhlasené	h	15,000	455,00	0,00	6 825,00	6 825,00		RTS I / 2020
287	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00	0,000	
288		941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč.	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
289	SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	6 375,90	6 375,90	0,000	
290		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00	110,00	0,00	5 500,00	5 500,00		RTS I / 2020
291		Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a začistění omítek; a úklid společných prostor)									
292		622904821R00	Ruční čištění kartáčem s chem. prostředky zař. předmětů	ks	2	210,00	0,00	420,00	420,00		
293		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,70	47,00	0,00	455,90	455,90		
293	SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 079,90	11 079,90	0,080	
294		978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020

295	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (WC+koupelna-opatrně horní řada+kuchyň)	m2	11,00	77,00	0,00	847,00	847,00			
296	971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
297	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /lehkých (OP)	m3	0,00		0,00	0,00	0,00			
298	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	2,25	90,00	0,00	202,50	202,50			
299	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP	t	3,116	1 450,00	0,00	4 518,20	4 518,20			
300	9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	3,116	92,00	0,00	286,67	286,67			
301	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,116	220,00	0,00	685,52	685,52			
301	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	43,624	16,00	0,00	697,98	697,98			
302	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,116	1 233,00	0,00	3 842,03	3 842,03			
303	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady						35 779,29			
304	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	357 792,85			8944,82			RTS I / 2020
305		Provozní vlivy	%	3,000	357 792,85			10733,79			
306		Územní vlivy	%	3,500	357 792,85			12522,75			
307		Ostatní	%	1,000	357 792,85			3577,93			
309	SO01 999VD	Ostatní položky				0,00	10 500,00	10 500,00			
309	999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00			TC-položka
310		Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno									
311	999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00			
312		Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.									
313											
314	SO01 M	Montážní přírázky				0,00	3 000,00	3 000,00			
315	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	3 000,000	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00			RTS I / 2020
316	SO01 M21	Elektromontáže				16 044,00	30 100,80	46 144,80	0,125		
317		Rozvaděč bytu RB ozn.RB									RTS I / 2020
317	464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	450,00	325,00	125,00	450,00			
318	415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	480,00	295,00	185,00	480,00			
319	438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	840,00	4 003,00	197,00	4 200,00			
320	434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	140,00	295,00	125,00	420,00			
321	434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	120,00	355,00	125,00	480,00			
322	764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 1P30 nást VA36B	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00			
323	765423	stykač ERC225S	ks	3,0	505,00	1 318,00	197,00	1 515,00			
324	764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-		0,00	0,00	0,00			
325		materiál									RTS I / 2020
325	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	12,10	0,00	96,80	96,80			
326	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	195,00	0,00	975,00	975,00			
327	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	29,00	0,00	0,00	0,00			
328	295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	17,00	0,00	34,00	34,00			
329	295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	21,00	0,00	126,00	126,00			
330	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	370,00	0,00	370,00	370,00			
331	101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
332	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	70,0	14,00	0,00	980,00	980,00			
333	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	105,0	23,00	0,00	2 415,00	2 415,00			
333	101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
334	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
335	209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	28,0	15,00	0,00	420,00	420,00			
336	204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
337	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,0	77,00	0,00	847,00	847,00			
338	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	48,00	0,00	192,00	192,00			
339	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	74,00	0,00	518,00	518,00			

340	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	28,0	195,00	0,00	5 460,00	5 460,00			
341		SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1			–			0,00			
341	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	7,0	95,00	665,00	0,00	665,00			
342	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,0	37,00	259,00	0,00	259,00			
343	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	23,00	161,00	0,00	161,00			
344		SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5			–			0,00			
345	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	–		0,00	0,00	0,00			
346	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	–		0,00	0,00	0,00			
347	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	–		0,00	0,00	0,00			
348		SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6			–			0,00			
349	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	–		0,00	0,00	0,00			
349	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	–		0,00	0,00	0,00			
350	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	–		0,00	0,00	0,00			
351		SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6			–			0,00			
352	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	–		0,00	0,00	0,00			
353	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	–		0,00	0,00	0,00			
354	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	–		0,00	0,00	0,00			
355		SESTAVA přepínač klíčový Tango 10A/250Vstř ř.7			–			0,00			
356	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	–		0,00	0,00	0,00			
357	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	–		0,00	0,00	0,00			
357	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	–		0,00	0,00	0,00			
358	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	–		0,00	0,00	0,00			
359	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	–		0,00	0,00	0,00			
360	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	15,0	160,00	2 400,00	0,00	2 400,00			
361		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová			–			0,00			
362	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	235,00	470,00	0,00	470,00			
363	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	30,00	60,00	0,00	60,00			
364	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	23,00	46,00	0,00	46,00			
365	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	520,00	520,00	0,00	520,00			
365	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	924,00	924,00	0,00	924,00			
366		hlásič uniku CO	ks	1,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
367	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	–		0,00	0,00	0,00			
368	911011	svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	327,00	1 308,00	0,00	1 308,00			
369	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	–		0,00	0,00	0,00			
370	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,0	4,00	40,00	0,00	40,00			
371	101209	kabel CYKY 4x10	m	–		0,00	0,00	0,00			
372	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	10,0	55,00	550,00	0,00	550,00			
373	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	–		0,00	0,00	0,00			
373	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	–		0,00	0,00	0,00			
374	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	–		0,00	0,00	0,00			
375		prořez	%		–	0,00	0,00	0,00			
376		materiál podružný	%	5,0	85,00	0,00	425,00	425,00			RTS I / 2020
377	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	–		0,00	0,00	0,00			
378	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	–		0,00	0,00	0,00			
379	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	–		0,00	0,00	0,00			
380	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	–		0,00	0,00	0,00			
381	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	70,00	0,00	420,00	420,00			
381	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,0	102,00	0,00	204,00	204,00			
382	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	–		0,00	0,00	0,00			

383	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	–		0,00	0,00	0,00			
384	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,0	25,00	0,00	1 750,00	1 750,00			
385	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	–		0,00	0,00	0,00			
386	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	105,0	25,00	0,00	2 625,00	2 625,00			
387	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	14,00	0,00	210,00	210,00			
388	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	22,00	0,00	44,00	44,00			
388	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	28,0	25,00	0,00	700,00	700,00			
389	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00			
390	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,0	25,00	0,00	75,00	75,00			
391	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR68)	ks	6,0	110,00	0,00	660,00	660,00			
392	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	110,00	0,00	880,00	880,00			
393	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	28,0	23,00	0,00	644,00	644,00			
394	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	4,0	41,00	0,00	164,00	164,00			
395	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	3,0	47,00	0,00	141,00	141,00			
396	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídivý/fazení 6	ks	–		0,00	0,00	0,00			
396	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídivý/fazení 6	ks	2,0	47,00	0,00	94,00	94,00			
397	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	2,0	53,00	0,00	106,00	106,00			
398	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	15,0	75,40	0,00	1 131,00	1 131,00			
399	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	3,0	90,00	0,00	270,00	270,00			
400	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,0	122,00	0,00	366,00	366,00			
401	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	198,00	0,00	198,00	198,00			
402	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	166,00	0,00	166,00	166,00			
403	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	166,00	0,00	166,00	166,00			
404	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	187,00	0,00	748,00	748,00			
404	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	–		0,00	0,00	0,00			
405	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	14,00	0,00	210,00	210,00			
406	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	–		0,00	0,00	0,00			
407	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	–		0,00	0,00	0,00			
408	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	–		0,00	0,00	0,00			
409	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	–		0,00	0,00	0,00			
410		montáž EOv - připojení	ks	–		0,00	0,00	0,00			
411		PPV pro elektromontáže	%	6,0	85,00	0,00	510,00	510,00			
412	M21	Ostatní náklady									RTS I / 2020
412	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,0	9,00	0,00	36,00	36,00			
413	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,0	5,00	0,00	20,00	20,00			
414		Elektrorevize	soubor	1,0	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00			

