

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |  |            |              |
|---------------|--|------------|--------------|
| Název stavby  | LC Obrázek-Javorná - oprava po přívalových deštích | JKSO       |              |
| Název objektu |  | EČO        |              |
|               |  | Místo      |              |
|               |  | IČO        | DIČ          |
| Objednatel    | Lesy České republiky, s.p.                         |            |              |
| Projektant    |  | 03884546   | CZ7504021976 |
| Zhotovitel    | Vladimír Babor                                     |            |              |
| Zpracoval     |  |            |              |
|               | Rozpočet číslo                                     | Dne        | CZ-CPV       |
|               |  | 08.07.2021 | CZ-CPA       |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |          | B                 |            | C                          |                  |      |    |                     |      |
|------------------------|----------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|------|
| Základní rozp. náklady |          | Doplňkové náklady |            | Náklady na umístění stavby |                  |      |    |                     |      |
| 1                      | HSV      | Dodávky           | 0,00       | 8                          | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                      |          | Montáž            | 118 001,16 | 9                          | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                      | PSV      | Dodávky           | 0,00       | 10                         | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                      |          | Montáž            | 0,00       | 11                         |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                      | "M"      | Dodávky           | 0,00       |                            |                  |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                      |          | Montáž            | 0,00       |                            |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                      | ZRN (ř.) |                   | 118 001,16 | 12                         | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                     | HZS      |                   | 0,00       | 21                         | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 118 001,16**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 118 001,16  | 24 780,24  |

**Cena s DPH 142 781,40**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: LC Obrázek-Javorná - oprava po přívalových deštích  
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 8. 7. 2021

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka     | Montáž            | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |             |   |    |                 |                 |             |                   |                   |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>                         |     |             |   |    |                 |                 |             |                   |                   |                 |
| 1  | R   | 181152302   | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalinách se zhrutněním  | m2 | 2 370,000       | 24,00           | 0,00        | 56 880,00         | 56 880,00         | 0,000           |
|  |     |             |   |    | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>56 880,00</b>  |                   | <b>0,000</b>    |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                  |     |             |   |    |                 |                 |             |                   |                   |                 |
| 6  | R   | 564841111   | Doplnění eroze v kolejičích ze štěrku štěr. ŠD s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 120 mm  | m2 | 432,000         | 116,00          | 0,00        | 50 112,00         | 50 112,00         | 119,232         |
|  |     |             |   |    | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>50 112,00</b>  |                   | <b>119,232</b>  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |             |   |    |                 |                 |             |                   |                   |                 |
| 4  | R   | 938902 R2   | Obnova zemních svodnic příkopovým typem s odstraněním nánosu a s úpravou dna do předepsaného profilu s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m | m  | 66,000          | 60,40           | 0,00        | 3 986,40          | 3 986,40          | 0,000           |
|  |     |             |   |    | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>3 986,40</b>   |                   | <b>0,000</b>    |
| <b>998 Přesun hmot</b>                       |     |             |   |    |                 |                 |             |                   |                   |                 |
| 3  | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   | t  | 119,232         | 58,90           | 0,00        | 7 022,76          | 7 022,76          | 0,000           |
|  |     |             |   |    | <b>0,00</b>     |                 |             | <b>7 022,76</b>   |                   | <b>0,000</b>    |
| <b>Celkem</b>                                |     |             |   |    |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>118 001,16</b> | <b>118 001,16</b> | <b>119,232</b>  |