



Odp: Zamezení zatékání do suterenů pod domem Zelená 1084/15

Komu: [redacted]

23.08.2021 08:19

Skrýt podrobnosti

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

1 Attachment



SKM\_C360i21082306301.pdf

Ahoj [redacted]

s navrženým rozsahem oprav z důvodu zatékání do objektu a rozpočtem dle přílohy souhlasíme.

S pozdravem

[redacted]  
technik  
Odbor správy majetku



**Úřad městské části Praha 6**  
Čs. armády 23  
Praha 6  
Tel.: +420 [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Web: <http://www.praha6.cz>

[redacted]  
23.08.2021 07:11

Komu [redacted]

Kopie

Předmět Zamezení zatékání do suterenů pod domem Zelená 1084/15

Dobré ráno,

v příloze zasílám nabídky na vybourání stávající zámkové dlažby a její znovu položení, přeložení betonových žlabů na odvod dešťové vody po obvodu domu včetně pročištění vpustí. Práce je nezbytné provést z důvodu zamezení zatékání do suterenů domu a prostor Dejvického divadla. Žádám vás o odsouhlasení cenové nabídky od firmy

DESEADO EU s.r.o. Nad Kajetánkou 1414/7a, Praha 6, Břevnov s cenou 82.332,20 Kč bez DPH.

Děkuji

[redacted] 1 [redacted]  
23.8.2021

---

vedoucí facility odboru

**SNEO, a.s.**

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

E-mail: Mobil: Web: [www.sneo.cz](http://www.sneo.cz)



Místo realizace: **Zelená 1084/15, Praha 6-Dejvice, 160 00 - oprava  
zámkové dlažby a žlabů**

Objednavatel: **Sneo, a.s.**

kontakt: [REDACTED]

Zhotovitel: **DESEADO EU s.r.o.**

kontakt: [info@deseado.cz](mailto:info@deseado.cz)



Dne: 18.08.2021

## ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>Zemní práce, demontáže</b>				
1.	Rozebrání zámkové dlažby, deponie (opětovné použití)	m2		22,40	
2.	Bourání / rozebrání venkovních žlabů v betonovém lože, deponie (opětovné použití)	m		14,10	
3.	Bourání záhonových obrubníků v betonovém lože	m		20,20	
4.	Příprava / vyrovnání stávajícího podloží pod zámkovou dlažbu urovnání stávajícího terénu, doplnění lože	m2		22,40	
5.	Příprava / vyrovnání stávajícího podloží pod žlaby urovnání stávajícího terénu, doplnění lože	m		14,10	
6.	Očištění vnějších ploch betonových tlakovou vodou	m2		54,00	
7.	Hutnění stávajícího podloží pro zámkovou dlažbu po urovnání	m2		22,40	
8.	Hutnění stávajícího podloží pro betonové žlaby po urovnání	m2		5,64	
9.	Příprava / vyrovnání stávající rýhy pro obrubníky	m		20,20	
10.	Urovnání okolního terénu	m2		16,00	
<b>Díl:</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpěvněných ploch</b>				
11.	Očištění a zpětná montáž zámkové dlažby do lože	m2		22,40	
12.	Očištění a zpětná montáž betonových žlabů do lože	m		14,10	
13.	Pokládka zámkové dlažby - Betonová zámková dlažba Best Beaton (přírodní), výška 60 mm	m2		1,20	
14.	Zámková dlažba - hutnění, spárování křemičitým pískem	m2		22,40	
15.	Tmelení betonových žlabů ve spáře betonem š do 20 mm včetně penetrace s uhlazením	m		64,80	
16.	Osazení záhonových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou - 1000/50/200 mm., přírodní	m		20,20	
17.	Vyspravení povrchu žlabu š do 600 mm maltou cementovou se zahlazením	m2		11,28	
<b>Díl:</b>	<b>Hydroizolace</b>				
18.	Penetrace z asfaltové emulze	m2		11,28	
19.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Glastek 40 special mineral	m2		11,28	
<b>Díl:</b>	<b>Přesun sutě</b>				
20.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t		1,65	
21.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		1,65	

22.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,65
23.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,50
24.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu	t	1,65

**Díl: Přesun hmot**

25.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,96
-----	--	---	------

**Díl: Ostatní práce a dodávky**

26.	Úklid okolí stavby hrabáním, zametením	m2	23,00
-----	--	----	-------

**Mezisoučet:**


**Díl: VRN, operativa s lidskými zdroji**

27.	Doprava	kpl.	1,00
-----	---------	------	------







**CELKEM bez DPH**

**82 332,26 Kč**

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Zelená 1084/15</b>	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava žlabů a zámkové dlažby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 6	Zhotovitel:	<b>MAPE group Construction s.r.o.</b> K Radotínu 15 5 - Zbraslav 00	IČ/DIČ:	<b>IČO: 28387163</b>
			Praha 156		
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.08.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
Přesun hmot						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%				
Základ 15%	99 842,43	DPH 15%	14 976,36	Celkem bez DPH 99 842,43
Základ 21%		DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 114 818,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Výkaz výměr - stavební část

<b>Název stavby:</b> Zelená 1084/15 <b>Druh stavby:</b> Oprava žlabů a zámkové dlažby <b>Lokalita:</b> Praha 6 <b>JKSO:</b>	<b>Doba výstavby:</b> <b>Začátek výstavby:</b> <b>Konec výstavby:</b> <b>Zpracováno dne:</b> 19.08.2021	<b>Objednatel:</b> <b>Projektant:</b> <b>Zhotovitel:</b> <b>Zpracoval:</b> ██████████
--	--	--

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						dodávka	montáž	Celkem
01		<b>Zemní práce a demontáže</b>						
		Rozebrání zámkové dlažby k opětovnému použití	m2	23,50				
		Demontáž venkovních žlabů k opětovnému použití	m	14,84				
		Vybourání obrubníků	m	20,7				
		Podloží pod zámkovou dlažbu	m2	23,50				
		Podloží pod žlaby	m	14,84				
		Očištění ploch tlakovou vodou	m2	54,54				
		Vyrovnání podloží pod zámkovou dlažbu a žlaby	m2	38,34				
		Urovnání okolního terénu	m2	28				
		Vnotrostaveništní přesun hmot pro budovy V do 20 m ručně	t	2,05				
		Odvoz sutí na skládku do 1 km vč. poplatku za skládku	t	2,05				
		Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km (10 km)	t	20,5				
02		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>						
		Zpětná montáž zámkové dlažby	m2	23,5				
		Zpětná montáž žlabů	m	14,84				
		D+M - Betonová zámková dlažba 60 mm	m2	1,3				
		Hutnění a spárování zámkové dlažby	m2	23,5				
		Tmelení betonových žlabů ve spáře	m	64,8				
		Osazení záhonových obrubníků 1000x50x200 mm.	m	20,7				
		Vyspravení žlabu, hydroizolace pomocí asfaltových pásů	m2	11,56				
03		<b>Vyčištění budov a okolí</b>						
		Vyčištění okolí budov bytové a občanské výstavby	m2	50,00				

**Mezisoučet**

**Celkem:**

Celkem bez DPH