

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - práce na objednávku

Kód: 2020090

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ul. Karla Čapka v Králíkách - komunikace

Místo: Králíky

Zadavatel: Město Králíky

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Kód	Objekt, Soupis prací	ZL_1_1_komunikace Cena bez DPH [CZK]	ZL_1_4_ÚV Cena bez DPH [CZK]	ZL_1_8_povrchy_chodníky Cena bez DPH [CZK]	ZL_1_9_Odpočet ŠD Cena bez DPH [CZK]	Celkem Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		262 328,20	109 505,72	43 064,43	-16 250,00	398 648,35
005	Komunikace	262 328,20	109 505,72	43 064,43	-16 250,00	398 648,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Karla Čapka v Králíkách

Objekt:

002 - SO 02 Kanalizace - ZL\_1\_1\_komunikace

Místo:

Králíky

Datum:

Zadavatel:

Město Králíky

Projektant:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>262 328,20</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				262 328,20
D	1		Zemní práce				36 399,07
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	247,950	23,90	5 926,01
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	495,900	35,30	17 505,27
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	247,950	40,90	10 141,16
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	247,950	11,40	2 826,63
D	5		Komunikace				124 966,80
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	743,850	168,00	124 966,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 191,10
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	101,000	81,10	8 191,10
D	997		Přesun sutě				70 701,20
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	240,512	45,50	10 943,27
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 910,172	10,40	40 665,78
9	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	54,549	350,00	19 092,15
D	998		Přesun hmot				22 070,03
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	342,171	64,50	22 070,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Karla Čapka v Králíkách

Objekt:

002 - SO 02 Kanalizace - ZL\_1\_4\_ÚV

Místo: Králíky

Datum:

Zadavat: Město Králíky

Projektant:

Uchazeč VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

PČ	Ty p	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

109 505,72

### D Práce a dodávky HSV

109 505,72

#### D Zemní práce

14 293,06

1	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,000	23,90	191,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,00*1,00*8		8,000			
	VV	sut 8,00*0,17000		1,360			
2	K	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	16,000	35,30	564,80	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,00*1,00*8*2		16,000			
	VV	sut 8,00*0,29000		4,640			
3	K	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,000	40,90	327,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,00*1,00*8		8,000			
	VV	sut 8,00*0,22000		1,760			
4	K	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,000	11,40	91,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,00*1,00*8		8,000			
5	K	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,200	275,00	880,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	0,4*1,000*1,000*8		3,200			
6	K	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,640	25,00	16,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	3,200*0,20		0,640			
xx	K	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,300	617,00	3 270,10	CS ÚRS 2018 02
	VV	1*1*1*5+0,3*1*1*1		5,300			
xx	K	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	1,060	68,40	72,50	CS ÚRS 2018 02
	VV	5,300*0,20		1,060			
xx	K	Hloubení šachet v hornině tř. 5 objemu	m3	0,425	1 530,00	650,25	CS ÚRS 2018 02
	VV	0,085*1*1*5		0,425			
7	K	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,925	91,50	816,64	CS ÚRS 2018 02
	VV	8,925*1,00		8,925			
8	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,925	210,00	1 874,25	CS ÚRS 2018 02
	VV	8,925*1,00		8,925			
9	K	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,925	62,00	553,35	CS ÚRS 2018 02
	VV	8,925*1,00		8,925			
10	K	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	m3	8,925	16,70	149,05	CS ÚRS 2018 02
	VV	8,925*1,00		8,925			
11	K	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,314	206,00	1 300,68	CS ÚRS 2018 02
	VV	8,925-2,611		6,314			
12	M	šterkopisek frakce 0/22	t	12,628	280,00	3 535,84	CS ÚRS 2018 02
	VV	6,314*2		12,628			
	D	Vodorovné konstrukce				2 471,20	
13	K	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva	m3	0,800	905,00	724,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,00*1,00*0,10*8		0,800			
14	K	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,624	2 800,00	1 747,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	0,078*8		0,624			
	D	Komunikace				3 077,76	
15	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,320	168,00	3 077,76	CS ÚRS 2018 02
	VV	0,76333*8*3		18,320			
	D	Trubní vedení				78 440,00	
16	K	Zřízení vpusti kanalizační uliční, vč. osazení mříže s rámem a dodávkou materiálu	kpl	8,000	9 805,00	78 440,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	8		8,000			
	D	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 946,40	
17	K	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	24,000	81,10	1 946,40	CS ÚRS 2018 02
	VV	(1+1+1)*8		24,000			
	D	Přesun sutě				1 877,62	
18	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,760	45,50	353,08	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,36+4,64+1,76		7,760			
19	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	87,360	10,40	908,54	CS ÚRS 2018 02
	VV	(1,36*9)+(4,64*9)+(1,76*41)		87,360			
20	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,760	350,00	616,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,76		1,760			
	D	Přesun hmot				7 399,68	
21	K	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	7,926	865,00	6 856,13	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,427	64,50	543,55	CS ÚRS 2018 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Karla Čapka v Králíkách

Objekt:

001 - SO 01 Kanalizace - porvchy chodníky

Místo:

Králíky

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:

Město Králíky

Projektant: VDI Projekt s.r.o., K Bot

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**43 064,43**

D HSV Práce a dodávky HSV **43 064,43**

D 1 Zemní práce **6 456,41**

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	4,300	72,10	310,03
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,300	102,00	1 560,60
3	K	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	42,800	35,30	1 510,84
4	K	113107242	Odstanění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,800	40,90	73,62
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	21,300	118,00	2 513,40
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,800	11,40	487,92

D 5 Komunikace **15 772,10**

7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	44,600	168,00	7 492,80
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro komunikace do lože z kameniva (vč. lože frakce 4/6)	m2	4,300	584,00	2 511,20
9	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2	m2	15,300	377,00	5 768,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **13 276,28**

10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového, kamenného nebo živичného	m2	19,600	6,43	126,03
11	K	979054441R	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	19,600	40,00	784,00
12	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	2,000	81,10	162,20
13	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu	m	21,300	50,76	1 081,19
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku	m	21,300	254,00	5 410,20
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,917	2 980,00	5 712,66

D 997 Přesun sutě **2 051,98**

16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,808	45,50	582,76
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	127,944	10,40	1 330,62
18	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,396	350,00	138,60

D 998 Přesun hmot **5 507,66**

19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,390	194,00	5 507,66
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ul. Karla Čapka v Králíkách

Objekt: **001 - SO 01 Kanalizace - Stoka SA.1 - ZL\_1\_9\_odpočet\_ŠD**

Místo: Králíky

Datum:

Zadavatel: Město Králíky

Projektant:

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-16 250,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 250,00
D	1		Zemní práce				-16 250,00
XX	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	-50,000	325,00	-16 250,00