

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul. Karla Čapka v Králíkách

Objekt:

Komunikace

Místo:

Králíky

Datum:

Zadavatel:

Město Králíky

Projektant:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 706,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 071,25
D	1		Zemní práce				8 789,45
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	247,590	24,10	5 966,92
2	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	247,590	11,40	2 822,53
D	8		Trubní vedení				28 850,00
3	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	ks	8,000	1 970,00	15 760,00
4	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	1 870,00	13 090,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 216,50
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	81,10	1 216,50
D	997		Přesun sutě				9 735,49
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	42,090	45,50	1 915,11
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	84,181	10,40	875,48
8	K	99722161R	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti včetně složení	t	42,090	165,00	6 944,90
D	998		Přesun hmot				5 479,81
9	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	6,335	865,00	5 479,81
D	ON		Ostatní náklady				10 635,00
D	0		Dodávka materiálu				10 635,00
10	M		Mříž uliční	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
11	M		Skruž uliční x 300	ks	1,000	240,00	240,00
12	M		Kaliště uliční vpusti	ks	1,000	250,00	250,00
13	M		Deska uliční vpusti	ks	1,000	160,00	160,00
14	M		Poklop D400	ks	2,000	3 420,00	6 840,00
15	M		AR-V 626/40	ks	1,000	160,00	160,00
16	M		AR-V 626/60	ks	1,000	190,00	190,00
17	M		AR-V 626/100	ks	1,000	220,00	220,00
18	M		Víčko DN 500 bet.	ks	1,000	275,00	275,00