



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 5 | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| Zhotovitel: | KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče | | | | |
| Objednatel: | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | | | | |
| Datum: | 08/2021 | | | | |
| Název akce: Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice SoD ze dne 27. 05. 2021 (dále jen „smlouva“) | | | | | |
| Název projektu: Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014681 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Změnový položkový rozpočet č. 5.1 a 5.2 | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Předmět změny: Změna technologie opravy stávající komunikace | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Na základě sondy provedené v průběhu realizace díla do tělesa stávající komunikace určené k opravě bylo zjištěno, že komunikaci nelze opravit způsobem navrženým v projektové dokumentaci. Z důvodu neúnosných podkladních vrstev a značných nerovností komunikace není možné provést navržené frézování stávajícího povrchu v tl. 2 cm a následné vyrovnaní vyrovnávací asfaltovou vrstvou v tl. 2 cm. Zhotovitel navrhuje neprovádět frézování a stávající povrch komunikace vyrovnat vyrovnávací vrstvou z asfaltobetonu v tl. Do 40 mm tak, aby byl zajištěn požadovaný příčný sklon komunikace zajišťující odvedení povrchových vod do stávajících příkopů. Finální vrstva z asfaltobetonu bude provedena v souladu s projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že od zpracování projektové dokumentace do realizace díla je dlouhá doba a stav komunikace doznal hodně změn, nebylo možné tyto práce v PD zohlednit. | | | | | |
| Vliv změny na lhůtu dokončení díla: Zhotovitel v souvislosti s touto změnou požaduje prodloužení termínu dokončení díla o 2 dny. | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy | | | | | |
| odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/> | | odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/> | | odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/> | |
| odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/> | | odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/> | | odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/> | |
| | | | | odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/> | |

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet č. 5.1 a 5.2

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 5 |
|---|--|-------------|
| Zhotovitel: | KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče | |
| Objednatel: | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | |
| Změnový list vystavil: | KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče | |
| Datum: | 08/2021 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna technologie opravy stávající komunikace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě sondy provedené v průběhu realizace díla do tělesa stávající komunikace určené k opravě bylo zjištěno, že komunikaci nelze opravit způsobem navrženým v projektové dokumentaci. Z důvodu neúnosných podkladních vrstev a značných nerovností komunikace není možné provést navržené frézování stávajícího povrchu v tl. 2 cm a následné vyrovnání vyrovnávací asfaltovou vrstvou v tl. 2 cm. Zhotovitel navrhuje neprovádět frézování a stávající povrch komunikace vyrovnat vyrovnávací vrstvou z asfaltobetonu v tl. Do 40 mm tak, aby byl zajištěn požadovaný příčný sklon komunikace zajišťující odvedení povrchových vod do stávajících příkopů. Finální vrstva z asfaltobetonu bude provedena v souladu s projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že od zpracování projektové dokumentace do realizace díla je dlouhá doba a stav komunikace doznal hodně změn, nebylo možné tyto práce v PD zohlednit.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: Zhotovitel v souvislosti s touto změnou požaduje prodloužení termínu dokončení díla o 2 dny.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -91 979,83 Kč | 190 600,16 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 98 620,33 Kč | do 82 dnů od předání staveniště | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kopřivnice - cyklostezka

Objekt: SO 101.5 - MĚNĚPRÁCE

Část: SO 101.3_MNP související se změnou způsobu opravy komunikace

ZL5.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | -18 440,00 | -73 539,83 | -91 979,83 | | -16,650 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | -2 520,50 | -62 586,50 | -65 107,00 | | 0,000 |
| 1 | R | 113154111 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm | m2 | -710,000 | 91,70 | -2 520,50 | -62 586,50 | -65 107,00 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | -710,0 | | -710,000 | | | | | | |
| | | | Součet | | -710,000 | | | | | | |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | -3 672,00 | -1 620,00 | -5 292,00 | | -16,650 |
| 2 | R | 572213111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem | m3 | -9,000 | 588,00 | -3 672,00 | -1 620,00 | -5 292,00 | 1,85000 | -16,650 |
| 997 Přesun sutě | | | | | | | -12 247,50 | -8 581,58 | -20 829,08 | | 0,000 |
| 3 | R | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | -48,990 | 21,05 | 0,00 | -1 031,24 | -1 031,24 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | -710,0*0,06900 | | -48,990 | | | | | | |
| 4 | R | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -440,910 | 4,68 | 0,00 | -2 063,46 | -2 063,46 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | -48,99*9 | | -440,910 | | | | | | |
| | | | Součet | | -440,910 | | | | | | |
| 5 | R | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | -48,990 | 112,00 | 0,00 | -5 486,88 | -5 486,88 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | -710,0*0,069 | | -48,990 | | | | | | |
| 6 | R | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | -48,990 | 250,00 | -12 247,50 | 0,00 | -12 247,50 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | -710,0*0,069 | | -48,990 | | | | | | |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | -751,75 | -751,75 | | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kopřivnice - cyklostezka

Objekt: SO 101.5 - MĚNĚPRÁCE

Část: SO 101.3_MNP související se změnou způsobu opravy komunikace

ZL5.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 7 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -16,650 | 45,15 | 0,00 | -751,75 | -751,75 | 0,00000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | -18 440,00 | -73 539,83 | -91 979,83 | | -16,650 |

ROZPOČET

Stavba: **Kopřivnice - cyklostezka**

Objekt: **SO 101.4 VÍCEPRÁCE**

Část: **Vyrovnaní dosavadního povrchu vozovky
ZL5.2**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 153 608,50 | 36 991,66 | 190 600,16 | 74,081 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 153 608,50 | 33 646,90 | 187 255,40 | 74,081 |
| 1 | 221 | 572141111 | Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm | m2 | 710,000 | 263,74 | 153 608,50 | 33 646,90 | 187 255,40 | 74,081 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | 3 344,76 | 3 344,76 | 0,000 |
| 2 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 74,081 | 45,15 | 0,00 | 3 344,76 | 3 344,76 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 153 608,50 | 36 991,66 | 190 600,16 | 74,081 |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 6 | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|--|
| Zhotovitel: | KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče | | | | |
| Objednatel: | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | | | | |
| Datum: | 08/2021 | | | | |
| Název akce: Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice SoD ze dne 27. 05. 2021 (dále jen „smlouva“) | | | | | |
| Název projektu: Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014681 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Změnový položkový rozpočet č. 6.1, 6.2 | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Předmět změny: Odečet nerealizovaných stavebních prací a dodávek. | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace díla došlo ke změnám rozsahu díla (méněpráce). Podrobně jsou neprovedené práce a dodávky specifikovány ve změnových položkových rozpočtech. | | | | | |
| Vliv změny na lhůtu dokončení díla: --- | | | | | |
| Důvod vícepráce/ méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy</i> | | | | | |
| odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/> | | odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/> | | odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/> | |
| odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/> | | odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/> | | odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input type="checkbox"/> | |
| | | | | odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/> | |
| | | | | odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/> | |

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet č. 6.1, 6.2

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 6 |
|--|--|-------------|
| Zhotovitel: | KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče | |
| Objednatel: | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | |
| Změnový list vystavil: | KÁMENBAU s.r.o., č.p. 581, 756 53 Vidče | |
| Datum: | 08/2021 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odečet nerealizovaných stavebních prací a dodávek.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace díla došlo ke změnám rozsahu díla (méněpráce). Podrobně jsou neprovedené práce a dodávky specifikovány ve změnových položkových rozpočtech.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -110 336,61 Kč | 0,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nové sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -110 336,61 Kč | --- | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kopřivnice - cyklostezka

Objekt: SO 101.5 - MĚNĚPRÁCE

Část: SO 101.1 Měněpráce - neprovedené práce

ZL6.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | -4 080,00 | -43 265,91 | -47 345,91 | | -0,751 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | -4 080,00 | -8 982,00 | -13 062,00 | | -0,641 |
| 33 | R | 184818232 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | -30,000 | 435,40 | -4 080,00 | -8 982,00 | -13 062,00 | 0,02135 | -0,641 |
| 469 Stavební práce při elektromontážích | | | | | | | 0,00 | -34 250,00 | -34 250,00 | | -0,110 |
| 36 | R | 469-1 | Chráníčka dělená DN 160 vč.lože a obsypu | m | -50,000 | 685,00 | 0,00 | -34 250,00 | -34 250,00 | 0,00220 | -0,110 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | -33,91 | -33,91 | | 0,000 |
| 70 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -0,751 | 45,15 | 0,00 | -33,91 | -33,91 | 0,00000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | -4 080,00 | -43 265,91 | -47 345,91 | | -0,751 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kopřivnice - cyklostezka

Objekt: SO 101.5 - MĚNĚPRÁCE

Část: SO 101.3_MNP ostatní

ZL6.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | -16 329,76 | -32 660,94 | -48 990,70 | | -0,109 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | -450,00 | -1 002,48 | -1 452,48 | | 0,000 |
| 1 | R | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop pro drenáž -1*10,0*0,4*0,5 Součet | m3 | -2,000 | 363,50 | 0,00 | -727,00 | -727,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 2 | R | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku -2,0 Součet | m3 | -2,000 | 125,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 3 | R | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | -2,000 | 12,74 | 0,00 | -25,48 | -25,48 | 0,00000 | 0,000 |
| 4 | R | 171201211 | Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) -2,0*1,5 Součet | t | -3,000 | 150,00 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 2 Zakládání | | | | | | | -465,41 | -377,39 | -842,80 | | 0,000 |
| 5 | R | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těžného -1*10,0*0,4*0,1 Součet | m3 | -0,400 | 833,00 | -192,71 | -140,49 | -333,20 | 0,00000 | 0,000 |
| 6 | R | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | -10,000 | 50,96 | -272,70 | -236,90 | -509,60 | 0,00000 | 0,000 |
| 469 Stavební práce při elektromontážích | | | | | | | 0,00 | -30 825,00 | -30 825,00 | | -0,099 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kopřivnice - cyklostezka

Objekt: SO 101.5 - MĚNĚPRÁCE

Část: SO 101.3_MNP ostatní

ZL6.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 8. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 7 | R | 469-1 | Chránička dělená DN 160 vč.lože a obsypu | m | -45,000 | 685,00 | 0,00 | -30 825,00 | -30 825,00 | 0,00220 | -0,099 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | -15 414,35 | -451,15 | -15 865,50 | | -0,010 |
| 8 | R | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | -3,500 | 763,00 | -2 219,35 | -451,15 | -2 670,50 | 0,00074 | -0,003 |
| 9 | | 9-2 | Mostní zábradlí v 1,3 vč. 1*barva antikorozi+2*syntetický krycí nátěr viz TZ | m | -3,500 | 3 770,00 | -13 195,00 | 0,00 | -13 195,00 | 0,00220 | -0,008 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 0,00 | -4,92 | -4,92 | | 0,000 |
| 10 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -0,109 | 45,15 | 0,00 | -4,92 | -4,92 | 0,00000 | 0,000 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | | 0,000 |
| 11 | R | V-5 | Dodatečná úprava vedení CETIN | celk | -1,000 | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 12 | R | V-7 | Práce geologa | hod | -4,000 | 1 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | -16 329,76 | -46 660,94 | -62 990,70 | | -0,109 |