

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Havárie - Měkynecký potok 0,0-0,11

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 23.7.2021.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: Fa-Stanislav Jiráň, stavební a zemní práce, Na ostrově 79, Strunkovice N/BL.

IČ: 14402128
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 907,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	139 907,19	29 380,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 169 287,70

Projektant



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 23.7.2021 Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Havárie - Měkynecký potok 0,0-0,11

Místo: Datum: 23.7.2021.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Fa-Stanislav Jiraň, stavební a zemní práce, Na ostrově 79, Strn Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 907,19	169 287,70
01	Havárie - Měkynecký potok 0,0-0,11	139 907,19	169 287,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Měkynecký potok 0,0-0,11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.7.2021.

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Fa-Stanislav Jiráň, stavební a zemní práce, Na ostrově 79, Strunkovice N/BL.

IČ:

14493128

DIČ:

CZ

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 907,19


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 907,19	21,00%	29 380,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 287,70

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23. 7. 2021.

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Měkynecký potok 0,0-0,11

Místo:

Datum: 23.7.2021.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Fa-Stanislav Jiraň, stavební a zemní práce, Na ostrově 79, Strunkovice N
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 907,19

HSV - Práce a dodávky HSV

139 907,19

1 - Zemní práce

83 800,00

4 - Vodorovné konstrukce

38 085,00

998 - Přesun hmot

18 022,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie - Měkynecký potok 0,0-0,11

Místo:

Datum: 23.7.2021.

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Fa-Stanislav Jiraň, stavební a zemní práce, Na ostrově 79, Strunkovice N. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 907,19

D HSV Práce a dodávky HSV

139 907,19

D 1 Zemní práce 83 800,00

1	K	129153101	Cištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	200,000	230,00	46 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Cištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

od soutoku po zatáčku 0,0-0,11

6	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,000	189,00	37 800,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

D 4 Vodorovné konstrukce

38 085,00

3	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	30,000	1 184,00	35 520,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

4	K	462513169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	30,000	85,50	2 565,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovňání líce záhozu

D 998 Přesun hmot

18 022,19

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	64,022	281,50	18 022,19	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m