

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou, et. 2 a úpravy před MŠ	Objednatel:	Město Klatovy	IČ/DIČ:	00255661/CZ00255661
Druh stavby:	Parkování u MŠ Podhůrecká	Projektant:	PSDS s.r.o.	IČ/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	76
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	785 131,72	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	891 377,41	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	6 699,27				Ostatní		0
	Montáž	18 488,23				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		276 183,37						
ZRN celkem		1 977 880,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 977 880,00
Základ 21%	1 977 880,00	DPH 21%	415 354,80	Celkem včetně DPH	2 393 234,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou, et. 2 a úpravy před MŠ	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Klatovy
Druh stavby:	Parkování u MŠ Podhůrecká	Začátek výstavby:	Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 30.04.2021	Zpracoval:	

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Parkování u MŠ Podhůrecká	793 594,12	1 184 285,87	1 977 880,00
Celkem:			1 977 880,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou, et. 2 a úpravy před MŠ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Klatovy
Druh stavby:	Parkování u MŠ Podhůrecká	Začátek výstavby:	Projektant: PSDS s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 30.04.2021	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Parkování u MŠ Podhůrecká Přípravné a přidružené práce				793 594,12	1 184 285,87	1 977 880,00	
1	111207221R00	Profez porostu do 100 mm nad 5 ks/m2, svah 1:4 <i>RTS komentář: s vytažením vytěženého nehroubí do hromad na vzdálenost do 20</i>	m2	48,00	58,40	0,00	2 803,20	2 803,20	RTS I / 2021
2	112100011RA0	Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	3,00	5 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	RTS I / 2021
3	112100102RA0	Odstranění pařezů 30-40 cm, odklizení, úprava terénu	kus	8,00	2 300,00	0,00	18 400,00	18 400,00	RTS I / 2021
4	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	15,00	103,00	36,35	1 508,65	1 545,00	RTS I / 2021
5	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	57,00	336,00	0,00	19 152,00	19 152,00	RTS I / 2021
6	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 15 cm <i>RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>	m2	354,00	124,20	0,00	43 966,80	43 966,80	RTS I / 2021
7	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30 <i>RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>	t	123,09	209,00	0,00	25 725,81	25 725,81	RTS I / 2021
8	113111230R00	Odstranění podkl. pl. nad 50 m2, kam. zpev. cem. tl. 30cm <i>RTS komentář: Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>	m2	354,00	111,00	0,00	39 294,00	39 294,00	RTS I / 2021
9	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	354,00	220,00	0,00	77 880,00	77 880,00	RTS I / 2021
10	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	8,00	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	RTS I / 2021
11	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek <i>RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných kamenných desek</i>	m2	8,00	133,80	0,00	1 070,40	1 070,40	RTS I / 2021
12	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm <i>RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>	t	403,51	189,00	0,00	76 262,76	76 262,76	RTS I / 2021
13	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	8,00	319,00	0,00	2 552,00	2 552,00	RTS I / 2021
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60	280,00	0,00	448,00	448,00	RTS I / 2021
15	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových <i>RTS komentář: Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje</i>	m	3,00	130,00	0,00	390,00	390,00	RTS I / 2021
16	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních <i>RTS komentář: Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje</i>	m	102,00	130,00	0,00	13 260,00	13 260,00	RTS I / 2021
17	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m <i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení</i>	t	558,32	312,00	1 763,13	172 431,67	174 194,80	RTS I / 2021
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	44 844,00	44 844,00	
18	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.</i>	m3	60,60	98,00	0,00	5 938,80	5 938,80	RTS I / 2021
19	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	90,90	428,00	0,00	38 905,20	38 905,20	RTS I / 2021
13		Hloubené vykopávky				0,00	27 420,58	27 420,58	
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	24,93	1 100,00	0,00	27 420,58	27 420,58	RTS I / 2021
17		Konstrukce ze zemin				0,00	11 862,30	11 862,30	

21	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	38,89	305,00	0,00	11 862,30	11 862,30	RTS I / 2021
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci</i>							
18		Povrchové úpravy terénu				20 493,12	113 317,67	133 810,79	
22	185804215R00	Vypleťtí trávníku po výsevu v rovině	m2	999,00	25,50	0,00	25 474,50	25 474,50	RTS I / 2021
23	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	29,97	145,50	1 344,14	3 016,50	4 360,64	RTS I / 2021
24	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	29,97	505,00	0,00	15 134,85	15 134,85	RTS I / 2021
25	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	999,00	44,20	8 756,72	35 399,08	44 155,80	RTS I / 2021
		<i>RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleťtí a zalévání</i>							
26	184101114RAB	Výsadba stromu prostokof. v rovině, výšky do 200cm včetně dodávky stromu	kus	3,00	5 580,00	9 793,94	6 946,06	16 740,00	RTS I / 2021
27	184401114R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 1,4 m, v rovině	kus	1,00	9 910,00	141,70	9 768,30	9 910,00	RTS I / 2021
28	184502117R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 1,4 m, rovina	kus	1,00	9 500,00	441,15	9 058,85	9 500,00	RTS I / 2021
29	184102119R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,4 m, v rovině	kus	1,00	8 535,00	15,47	8 519,53	8 535,00	RTS I / 2021
21		Úprava podloží a základové spáry				15 407,86	15 946,94	31 354,80	
30	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek	m	68,00	286,00	8 019,01	11 428,99	19 448,00	RTS I / 2021
		<i>lože štěrkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm</i>							
		<i>RTS komentář: 11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot</i>							
31	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	136,00	36,40	432,45	4 517,95	4 950,40	RTS I / 2021
32	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	149,60	46,50	6 956,40	0,00	6 956,40	RTS I / 2021
		<i>RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textlie FILTEK: odolává plísniím,</i>							
24		Studny				421,37	18 928,63	19 350,00	
33	242111126R00	Osazení pláště studny ze skruží dílcových DN 2000	m	6,00	3 225,00	421,37	18 928,63	19 350,00	RTS I / 2021
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				167 904,67	37 109,23	205 013,90	
34	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	889,00	168,30	127 900,94	21 717,76	149 618,70	RTS I / 2021
		<i>štěrkodrt' frakce 0-32 mm</i>							
35	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	160,00	278,10	38 573,17	5 922,83	44 496,00	RTS I / 2021
		<i>štěrkodrt' frakce 0-32 mm</i>							
36	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	31,00	243,20	429,46	7 109,74	7 539,20	RTS I / 2021
37	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm	m2	28,00	120,00	1 001,10	2 358,90	3 360,00	RTS I / 2021
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				257 848,16	149 373,44	407 221,60	
38	577142122RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	443,00	398,00	111 700,55	64 613,45	176 314,00	RTS I / 2021
		<i>plochy 201-1000 m2</i>							
39	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	443,00	396,20	109 911,34	65 605,26	175 516,60	RTS I / 2021
		<i>plochy 201-1000 m2</i>							
40	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	443,00	11,00	4 148,64	724,36	4 873,00	RTS I / 2021
41	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	443,00	16,00	6 474,77	613,23	7 088,00	RTS I / 2021
42	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	86,00	505,00	25 612,87	17 817,13	43 430,00	RTS I / 2021
		<i>plochy 101-200 m2</i>							
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				92 921,99	68 759,56	161 681,55	
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	167,95	380,00	9 179,84	54 641,16	63 821,00	RTS I / 2021
		<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se</i>							
44	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat	kus	2 405,57	27,00	64 950,34	0,00	64 950,34	RTS I / 2021
		<i>RTS komentář: 17,6 ks/m2</i>							
45	59248004	Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II tmavošedá	m2	26,52	512,00	13 578,24	0,00	13 578,24	RTS I / 2021
46	59248053	Dlažba zámková GRANIT 10/10/8 II tmavohnědá	m2	4,95	537,00	2 658,15	0,00	2 658,15	RTS I / 2021
47	59245037	Dlažba zámková SLP 20x16,5x6 cm červená	m2	3,06	547,00	1 673,82	0,00	1 673,82	RTS I / 2021
		<i>RTS komentář: Impregnace Protect System I</i>							
48	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	100,00	150,00	881,60	14 118,40	15 000,00	RTS I / 2021

89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				20 761,31	1 638,69	22 400,00	
49	894431121RAC Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop děrovaný litina 40 t	kus	1,00	22 400,00	20 761,31	1 638,69	22 400,00	RTS I / 2021
	<i>RTS komentář: Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu</i>							
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				116 415,81	24 854,18	141 269,99	
50	917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	134,00	740,00	86 287,88	12 872,12	99 160,00	RTS I / 2021
	<i>RTS komentář: Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného</i>							
51	916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x200x1000 mm	m	100,00	339,00	25 570,65	8 329,35	33 900,00	RTS I / 2021
	<i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-</i>							
52	915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	256,91	2,80	511,02	513,82	RTS I / 2021
53	915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,00	1 637,25	1 191,45	2 083,05	3 274,50	RTS I / 2021
54	915711111RT2 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva žlutá	m	9,00	118,27	778,93	285,50	1 064,43	RTS I / 2021
55	915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	9,00	27,36	25,92	220,32	246,24	RTS I / 2021
56	914001121RT6 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00	3 111,00	2 558,18	552,82	3 111,00	RTS I / 2021
	<i>RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka</i>							
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				61 407,09	13 759,20	75 166,29	
57	935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m	163,00	228,00	23 404,80	13 759,20	37 164,00	RTS I / 2021
58	59227003 Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní	kus	791,71	48,00	38 002,29	0,00	38 002,29	RTS I / 2021
	<i>RTS komentář: povrch základní</i>							
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	9 261,00	9 261,00	
59	979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	105,00	88,20	0,00	9 261,00	9 261,00	RTS I / 2021
M23	Montáže potrubí				3 094,00	1 998,50	5 092,50	
60	230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	7,00	285,50	0,00	1 998,50	1 998,50	RTS I / 2021
61	233000X01VD Chránička podélně dělená A 110 PS	m	7,00	442,00	3 094,00	0,00	3 094,00	RTS II / 2020
M46	Zemní práce při montážích				35 119,27	16 489,73	51 609,00	
62	460420322R00 Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4,napříč.zemina	m	50,00	205,00	6 699,27	3 550,73	10 250,00	RTS I / 2021
63	59227003X Žlab kabelový betonový 500x320x270, KZ III	kus	100,00	284,20	28 420,00	0,00	28 420,00	RTS I / 2021
	<i>RTS komentář: povrch základní</i>							
64	460200153RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	57,00	227,00	0,00	12 939,00	12 939,00	RTS I / 2021
999VD	Vedlejší a ostatní náklady				0,00	113 876,94	113 876,94	
65	999000001VD Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,00	19 278,39	0,00	19 278,39	19 278,39	
66	999000002VD Zařízení staveniště - demontáž	soubor	1,00	4 990,00	0,00	4 990,00	4 990,00	
67	999000003VD Geodetické zaměření	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
68	999000004VD Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
69	999000005VD Dílenská dokumentace	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
70	999000006VD Zkoušky a měření	soubor	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
71	999000007VD Zařízení staveniště - provoz	měsíc	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
72	999000009VD Vytýčení tras IS	soubor	3,00	5 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	
73	999000010VD Fotodokumentace a průzkumy	soubor	5,00	800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
74	999000011VD DIO	soubor	1,00	6 909,55	0,00	6 909,55	6 909,55	
75	999000016VD Archeologický průzkum	soubor	1,00	1 199,00	0,00	1 199,00	1 199,00	
76	999000017VD Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
					Celkem:		1 977 880,00	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Regenerace PS Pod Hůrkou, et. 2 a úpravy před MŠ	Objednatel:	Město Klatovy
Druh stavby:	Parkování u MŠ Podhůrecká	Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.04.2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1	SO 101	111207221R00	Prořez porostu do 100 mm nad 5 ks/m2, svah 1:4 40 8 prořez keřů prořez stromy RTS komentář: s vytažením vytěženého nehroubí do hromad na vzdálenost do 20	m2	48,00 40,00 8,00	0,00
2	SO 101	112100011RA0	3		3,00	0,00
3	SO 101	112100102RA0	3+5		8,00	0,00
4	SO 101	111200001RA0	3*5		15,00	0,00
5	SO 101	113151114R00	57		57,00	0,00
6	SO 101	113108415R00	354 RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně		354,00	0,00
7	SO 101	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	123,09	0,00
8	SO 101	113111230R00	354 RTS komentář: Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně		354,00	0,00
9	SO 101	113109315R00	354		354,00	0,00
10	SO 101	113109315R00	8		8,00	0,00
11	SO 101	113106122R00	8 RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných kamenných desek		8,00	0,00
12	SO 101	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	403,51	0,00
13	SO 101	113107320R00	8		8,00	0,00
14	SO 101	199000002R00	8*0,2		1,60	0,00
15	SO 101	113201012RA0	3 RTS komentář: Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje poplatek za skládku		3,00	0,00
16	SO 101	113201011RA0	102 RTS komentář: Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje poplatek za skládku		102,00	0,00
17	SO 101	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení	t	558,32	0,00
12 Odkopávky a prokopávky						
18	SO 101	121101100R00	(280+23)*0,2 RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.		60,60	0,00
19	SO 101	122202201R00	(280+23)*0,3		90,90	0,00
13 Hloubené vykopávky						
20	SO 101	139601102R00	4*(2,3*2,3*0,25*3,1415*1,5)		24,93	0,00
17 Konstrukce ze zemin						

21	SO 101	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 0,35*0,7*57 4*(2,3*2,3*0,25*3,1415*1,5)	ochrana kořenů	m3	38,89 13,97 24,93	0,00
<p><i>RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci</i></p>							
18 Povrchové úpravy terénu							
22	SO 101	185804215R00	999			999,00	0,00
23	SO 101	185804312R00	999*0,03			29,97	0,00
24	SO 101	185851111R00	999*0,03			29,97	0,00
25	SO 101	180400120RA0	999			999,00	0,00
<p><i>RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 kg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání</i></p>							
26	SO 101	184101114RAB	Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm	Javor mléč Sakura ozdobná	kus	3,00 2,00 1,00	0,00
27	SO 101	184401114R00	1			1,00	0,00
28	SO 101	184502117R00	1			1,00	0,00
29	SO 101	184102119R00	1			1,00	0,00
21 Úprava podloží a základové spáry							
30	SO 101	212750010RAB	68			68,00	0,00
<p><i>RTS komentář: 11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot</i></p>							
31	SO 101	212971110R00	2*68			136,00	0,00
32	SO 101	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 68*2 ;ztravné 10%; 13,6		m2	149,60 136,00 13,60	0,00
<p><i>RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody.</i></p>							
24 Studny							
33	SO 101	242111126R00	4*1,5			6,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
34	SO 101	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2*443 3	S1 S3 - hmatové úpravy	m2	889,00 886,00 3,00	0,00
35	SO 101	564871111RT2	134+26			160,00	0,00
36	SO 101	561121111R00	28+3			31,00	0,00
37	SO 101	565310011R00	28			28,00	0,00
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné							
38	SO 101	577142122RT2	443			443,00	0,00
39	SO 101	577132211RT2	443			443,00	0,00
40	SO 101	573231110R00	443			443,00	0,00
41	SO 101	573111112R00	443			443,00	0,00
42	SO 101	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm 58 28	nový obrus S3	m2	86,00 58,00 28,00	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							
43	SO 101	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 26+134 11*4,5*0,1 3	S2 VDZ parkování slepecké úpravy	m2	167,95 160,00 4,95 3,00	0,00
<p><i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztravné se doporučuje ve výši 5%.</i></p>							
44	SO 101	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat 17,6*134 ;ztravné 2%; 47,168	S2 vegetační	kus	2 405,57 2 358,40 47,17	0,00

45	SO 101	59248004	RTS komentář: 17,6 ks/m2 Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II tmavošedá 26 ;ztratné 2%; 0,52 11*4,5*0,1	S2 invalidí	m2	26,52 26,00 0,52	0,00
46	SO 101	59248053				4,95	0,00
47	SO 101	59245037	Dlažba zámková SLP 20x16,5x6 cm červená 3 ;ztratné 2%; 0,06	slepecké úpravy	m2	3,06 3,00 0,06	0,00
48	SO 101	596291113R00	RTS komentář: Impregnace Protect System I 100			100,00	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
49	SO 101	894431121RAC 1	RTS komentář: Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu			1,00	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							
50	SO 101	917161111RT2 134	RTS komentář: Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného			134,00	0,00
51	SO 101	916661111RT5 100	RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby			100,00	0,00
52	SO 101	915791112R00 2				2,00	0,00
53	SO 101	915721111R00 2				2,00	0,00
54	SO 101	915711111RT2 9				9,00	0,00
55	SO 101	915791111R00 9				9,00	0,00
56	SO 101	914001121RT6 1	RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka			1,00	0,00
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
57	SO 101	935112111R00 163				163,00	0,00
58	SO 101	59227003	Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní 163/0,21 ;ztratné 2%; 15,5238096		kus	791,71 776,19 15,52	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
59	SO 101	979024441R00 102+3				105,00	0,00
M23 Montáže potrubí							
60	SO 101	230191017R00 7				7,00	0,00
61	SO 101	233000X01VD 7				7,00	0,00
M46 Zemní práce při montážích							
62	SO 101	460420322R00 50				50,00	0,00
63	SO 101	59227003X 50*2	RTS komentář: povrch základní			100,00	0,00
64	SO 101	460200153RT2 57				57,00	0,00
999VD Vedlejší a ostatní náklady							
65	SO 101	999000001VD 1				1,00	0,00
66	SO 101	999000002VD 1				1,00	0,00
67	SO 101	999000003VD 1				1,00	0,00
68	SO 101	999000004VD 1				1,00	0,00
69	SO 101	999000005VD 1				1,00	0,00
70	SO 101	999000006VD 5				5,00	0,00
71	SO 101	999000007VD 2				2,00	0,00
72	SO 101	999000009VD 3				3,00	0,00
73	SO 101	999000010VD 5				5,00	0,00
74	SO 101	999000011VD 1				1,00	0,00
75	SO 101	999000016VD 1				1,00	0,00
76	SO 101	999000017VD 1				1,00	0,00

Poznámka: